

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków
powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I – części od 1 do 12**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.rochecka@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I – części od 1 do 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f46dbac5-6d17-4768-ab64-8b76a83d5cd2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00444456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.303 Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I – części od 1 do 12

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00261232

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.46.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11567193,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odtworzenie i udrożnienie koryta potoku Panna w km 0+000 - 3+450

w miejscowościach Stary i Nowy Waliszów

Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :

- rozebranie zniszczonych murów
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- podławkę fundamentów istniejącego muru
- wykonanie gurtów dennych
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 166630,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odtworzenie i udrożnienie koryta cieku Jodłownik w m. Kłodzko

i Wojciechowice

Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Jodłownik.

W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :

- wycinkę jednego drzewa
- rozebranie zniszczonych murów
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- wykop pod krawężnik betonowy
- wykonanie bruku kamiennego
- wykonanie siedmiu gurtów dennych
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych w dnie potoku
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 450144,85 PLN

Część 3**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Odtworzenie ubezpieczeń brzegowych koryta cieku Orliczka wraz z jej lewym dopływem w m. Orłowiec

Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego brzegu oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Orliczka na wysokości posesji 22 i 28j oraz 29a w miejscowości Orłowiec. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :

- wycinkę powalonych i przechylonych drzew.
- usunięcie rumoszu z koryta potoku.
- zasyp wyrw materiałem żwirowym/rumoszem/ na prawym brzegu potoku.
- wykop pod fundamenty murów brzegowych na wysokości posesji 22 , 28j i 29a w miejscowości Orłowiec.
- budowę muru brzegowego na wysokości posesji 22 , 28j i 29a w miejscowości Orłowiec.
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego.
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
- uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 325130,41 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zabezpieczenie wyrw w korycie potoku Konradka w m. Konradów

Przedmiotowe zadanie ma na celu udroźnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Konradka.

W celu realizacji powyższego zadania , projekt przewiduje :

- wycinkę drzew i krzewów, karczowanie pni wzdłuż obu brzegów ,
- wykonanie robót rozbiórkowych zniszczonych umocnień
- wykonanie robót ziemnych udroźnienia koryta potoku,
- wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
- Wykonanie muru (odtworzenie),
- Wykonanie podlewek podmytych fundamentów
- Wykonanie gurtów betonowych dennych
- Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
- Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nadwodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2032434,49 PLN

Część 5**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Odtworzenie i udroźnienie koryta rzeki Płasawa w km. 0+000 - 3+140

Przedmiotowe zadanie ma na celu udroźnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Płasawa.

W celu realizacji powyższego zadania , projekt przewiduje :

- wycinkę drzew i karczowanie pni wzdłuż obu brzegów ,
- wykonanie robót ziemnych udroźnienia koryta potoku,
- wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
- Wykonanie muru (odtworzenie),
- Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
- Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nadwodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 466376,40 PLN**Część 6****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Odtworzenie koryta i ubezpieczeń brzegowych potoku Goworówka
w km 4+400 - 6+850

Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego brzegu oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Goworówka na wysokości posesji 89 i 77 w miejscowości Goworów.

W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :

- wycinkę drzew
- usunięcie rumoszu z koryta potoku
- zasyp wyrw materiałem żwirowym/rumoszem/
- wykop pod fundamenty murów brzegowych na wysokości posesji 89 w miejscowości Goworów
- budowę muru brzegowego na wysokości posesji 89 w miejscowości Goworów.
- wykop pod wykonanie podsadki pod umocnienia kamienne na wysokości posesji nr 77 w Goworowie.
- wykonanie okładzin z kamienia-uzupełnienie ubytków z kamienia na skarpie na wys. Posesji nr 77 w Goworowie.
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
- uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 96786,55 PLN**Część 7****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Likwidacja zatorów w korytach rzek na terenie Gminy Nowa Ruda - potok Dzik, Woliborka, Czerwionka, Jugowski Potok
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew w 4 miejscach: Dzikowiec, Wolibórz, Czerwieńczyce oraz Jugów zrąbkowane niektórych drzew, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. na plac przy zbiorniku wodnym Otmuchów.

Wymagania i obowiązki:

- Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem,
- Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,
- Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji
- w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,
- Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
- Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół,
- w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa,
- Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa,
- Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć,
- Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi,
- Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,
- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą
- o odpadach,
- Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.
- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekim podstawowym i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.
- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez

Wykonawcę.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, w tym drwala pilarza i arborysty, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 69418,99 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odtworzenie koryta rz. Morawa w m. Nowa Morawa

Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych

w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta potoku poprzez:

- powstaniu wielu wyrw po prawej i lewej stronie potoku m. Stronie Wieś, Stara Morawa, Bolesławów,
- zmianie trasy koryta na kilku odcinkach potoku Morawa,
- zniszczeniu ubezpieczeń w postaci gabionów w m. Stara Morawa, Bolesławów,
- zniszczeniu ubezpieczenia brzegów z kamienia łamanego przy moście od wody dolnej i górnej w m. Stara Morawa.
- usunięcie nanosu z rumoszu poniżej i powyżej nowego mostu w m. Bolesławów.
- zniszczeniu ubezpieczeń przy mostach w m. Bolesławów i Nowa Morawa

W celu odbudowy zniszczonych umocnień w pobliżu mostów, zniszczonych ubezpieczeń z gabionów jak i zniszczeń w korycie i skarpach potoku należy zaprojektować i wykonać:

- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków o śr. 80-120cm, klinowanych mniejszym kamieniem śr. 30-50cm.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Morawa nanosów z rumoszu kamiennego z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego z kamienia łamanego o śr 80-120cm przy mostach od wody górnej i dolnej.
- remont umocnień gabionowych poprzez wykonanie umocnienia z kamienia łamanego ciężkiego o śr. 8 - 120cm.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2378000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udrożnienie koryta rzeki Kamienny Potok w m. Łężyce, Szczytna

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew

w 2 miejscowościach: miasto Szczytna i wsi Łężyce, zrąbkowane niektórych drzew, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. na plac przy zbiorniku wodnym Otmuchów oraz wycinkę samosiejek.

Wymagania i obowiązki:

- Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem,
- Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,
- Przed przystąpieniem do prac przy wycinie drzew należy dokonać wizji w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,

- Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
 - Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół,
 - w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa,
 - Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa,
 - Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć,
 - Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi,
 - Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,
 - Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach,
 - Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.
 - Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekim podstawowym i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.
 - Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
 - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
- Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 37008,78 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udrożnienie dopływu rz. Morawka - odtworzenie potoku Kleśnica

Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych

w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta rzeki poprzez powstanie wielu wyrw po prawej jak i lewej stronie potoku m. Stara Morawa, zmianie trasy koryta na dwóch odcinkach oraz zniszczeniu ubezpieczeń przy mostach zarówno od wody górnej jak i dolnej potoku w Kletnie. W związku z tym, że mosty zbudowane zostały w XX wieku i nie były remontowane w obrębie ich fundamentów i przyczółków powyżej

i poniżej nich, powstały rozległe ubytki powodujące utratę stateczności umocnień. Największe zniszczenia powstały poniżej i powyżej przyczółków mostu w km 2+500 na lewym i prawym brzegu koryta potoku Kleśnica.

W celu odbudowy zniszczonych umocnień przy mostach jak i zniszczeń w korycie

i skarpach potoku należy zaprojektować i wykonać:

- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków, klinowanych mniejszym kamieniem.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Kleśnica наносów z rumoszu kamiennego z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego przy moście od wody dolnej.
- remont umocnień oraz wykonanie ław i stopy fundamentowej pod mury oporowe wraz z ich budową.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót
- Powyższe prace pozwolą na powstrzymanie erozji bocznej, zabezpieczenie drogi przed zniszczeniem, zwiększenie przepustowości koryta potoku a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa zabudowań zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Kleśnica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 615420,00 PLN**Część 11****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Udrożnienie dopływu rz. Morawka - odtworzenie potoku Kamienica

Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta potoku poprzez:

- powstanie wielu wyrw po prawej jak i lewej stronie potoku m. Bolesławów i Kamienica,
- zmianie trasy koryta na jednym odcinku, oraz przy ujściu do potoku Morawa,
- zniszczeniu ubezpieczeń przy moście zarówno od wody górnej jak i dolnej potoku w m. Kamienica, w związku z tym, że most zbudowany został w XX wieku i nie był remontowany w obrębie jego fundamentów i przyczółków, powstały rozległe ubytki powodujące utratę stateczności umocnień. Największe zniszczenia powstały powyżej przyczółków mostu na lewym i prawym brzegu koryta potoku Kamienica,
- oraz zniszczeniu muru oporowego i ubezpieczenia brzegu z kamienia łamanego w m. Bolesławów.

W celu odbudowy zniszczonych umocnień przy moście, zniszczonych murów oporowych jak i zniszczeń w korycie i skarpach potoku należy zaprojektować i wykonać:

- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków o śr. 80-120cm, klinowanych mniejszym kamieniem śr. 30-50cm.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Kamienica nanosów z rumoszu kamiennego z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego z kamienia łamanego o śr 80-120cm przy moście od wody górnej i dolnej.
- remont umocnień oraz wykonanie ław i stopy fundamentowej pod mury oporowe wraz z ich budową.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 2582600,00 PLN**Część 12****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Udrożnienie i odtworzenie potoku Janówka

Przedmiotowe zadanie ma na celu przywrócenie prawidłowej przepustowości koryta potoku Janówka oraz wykonanie remontu zniszczonych ubezpieczeń lewego

i prawego brzegu w/w potoku w formie murów regulacyjnych i okładzin kamiennych na terenie zabudowanym miejscowości Stronie Wieś, Sienna i Janowa Góra. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje:

- wycinkę i karczowanie drzew,
- odtworzenie elementów zniszczonej zabudowy regulacyjnej,
- zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego,
- zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2347243,34 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1**

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335005,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 490370,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335005,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAR- KOP Robert Woźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362263377

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 5 a

7.3.4) Miejscowość: Ścinawka Średnia

7.3.5) Kod pocztowy: 57-410

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335005,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy