

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont holu w budynku "L-27" oraz remont klatki schodowej po lewej stronie budynku "L-27" Politechniki Rzeszowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Warszawy 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 8653888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorzech@prz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Uczelnia Wyższa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont holu w budynku "L-27" oraz remont klatki schodowej po lewej stronie budynku "L-27" Politechniki Rzeszowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc98683-5dd8-4f9e-b239-a0c9cc9fa3d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00449337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00009181/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Remont holu w budynku "L-27" Politechniki Rzeszowskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NA/P/151/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 606633,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kapitalny remont sali holu głównego oraz klatki schodowej po lewej stronie (od strony ul. E. Plater) w budynku L-27 Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców Warszawy 8, który polegał będzie na:

1. Roboty budowlane:

- 1) demontażu boazerii drewnianej, tynkowaniu, szpachlowaniu i gładzeniu ścian,
- 2) wykonaniu przedścianek z suchej zabudowy, tworzących szacht teletechniczny, w nim montaż 1 kpl drzwi dwuskrzydłowych- ościeżnica kątowna pełna, duża ze skrzydłem z płyty wiórowej, z klamkami, zamkami na klucz poziomy (kl.B),,
- 3) montażu nowego sufitu rastrowego 60 x 60 cm wraz z montażem lamp oświetleniowych całokasetonowych na całej powierzchni stropu,
- 4) wyprostowaniu podokienników wewnętrznych i położeniu nakładek parapetowych, komorowych, w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem,
- 5) przygotowaniu podłoża, wyrównaniu nierówności, nadłaniu stopni schodowych, wyrównaniu głębokości stopni, położeniu płytek podłogowych wielkoformatowych, gresowych, barwionych w masie na posadzce oraz na stopniach schodowych wraz z 15 cm cokołem; kolor popielaty, jasny - do uzgodnienia z Użytkownikiem. Płytki na schody oraz posadzkę w holu muszą spełniać wymagania stawiane posadzce o bardzo dużym natężeniu ruchu - gres nieszkliwiony, barwiony w masie, R10.
- 6) demontażu poręczy schodowej i ponownym jej montażu po remoncie,
- 7) malowaniu ścian w kolorach wraz z wykonaniem napisów i logo wydziałów (zgodnie z wizualizacją) oraz wykonaniu lamperii lakierem lamperyjnym satynowym do średniej wysokości 1,70 m,
- 8) wymianie drzwi wejściowych aluminiowych wraz z naświetlami i witrynami,
- 9) demontażu, oczyszczeniu i ponownym montażu wszystkich grzejników płytowych,
- 10) wymianie hydrantów wewnętrznych DN25 na klatce schodowej, wyposażonych w szafki hydrantowe 795*795*130 mm, kolor czerwony, zawór hydrantowy DN25 mosiężny, zwijadło węża, wąż tłoczony półsztywny L=30 m z prądownicą. Szafki zamykane na zamek patentowy,
- 11) wymianie całej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowej rozdzielni elektrycznej w nowym szachcie technicznym,
- 12) wymianie gniazd i przełączników,
- 13) montażu opraw oświetleniowych LED, opraw ewakuacyjnych i awaryjnych,

2. Wymiana całej witryny szklanej z drzwiami wejściowymi do budynku L-27 ma spełniać wymagania techniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Prace te polegać będą na:

- 1) demontażu i utylizacji istniejącej zewnętrznej witryny wraz z drzwiami oraz witryny z drzwiami wewnętrznymi
- 2) wykonaniu i montażu dwóch kompletów witryn aluminiowych z dwoma kompletami drzwi podwójnych każda;
- 3) wymianie oraz montażu 2 szt. słupków nośnych do drzwi,
- 4) wykonaniu niezbędnych obróbek na łączeniu witryn z:

- a) aluminiowymi panelami
- b) ze ścianami zewnętrznymi
- c) ze ścianami wewnętrznymi

3. Wymagania dla witryny zewnętrznej:

- 1) Kolor RAL 9006, kolor samych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami RAL 7016
- 2) współczynnik przenikalności cieplnej całej witryny nie większy niż 1,1 W/(m²K)
- 3) Głębokość ościeżnicy 90mm
- 4) Przepuszczalność powietrza Klasa 4; PN-EN 12207
- 5) Obciążenia wiatrem Klasa C5; PN-EN 12210
- 6) Wodoszczelność Klasa E900; PN-EN12208
- 7) Szyby obustronnie bezpieczne 33.1/16CR/4/16CR/33.1 - bezbarwne
- 8) Zamki rolkowe na wkładkę patentową (atest 5.1.B) z kluczem poziomym
- 9) Pochwyty długie dla niepełnosprawnych - INOX
- 10) Na dole drzwi płyta cokołowa o wysokości 40 cm
- 11) W skrzydłach drzwiowych dwa pasy pomiędzy 90 a 100 cm oraz 130 a 140 cm (mierzone od dołu) wykonane przez zastosowanie np. poprzeczek
- 12) 3 zawiasy na skrzydło
- 13) Samozamykacz szynowy:

- a) Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
- b) Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- c) Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- d) Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- e) Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- 4. Wymagania dla witryny wewnętrznej.
 - 1) Kolor RAL 9006, kolor samych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami RAL 7016
 - 2) Głębokość ościeżnicy 51mm
 - 3) Szkło bezpieczne 33.1 - bezbarwne
 - 4) Zamki rolkowe na wkładkę patentową (atest 5.1.B) z kluczem poziomym
 - 5) Pochwyty długie dla niepełnosprawnych - INOX
 - 6) Na dole drzwi płyta cokołowa o wysokości 40 cm
 - 7) W skrzydłach drzwiowych dwa pasy pomiędzy 90 a 100 cm oraz 130 a 140 cm (mierzone od dołu) wykonane przez zastosowanie np. poprzeczek
 - 8) Ościeżnice oraz powierzchnie drzwi należy skontrastować z kolorem całej witryny
 - 9) 3 zawiasy na skrzydło
 - 10) Samozamykacz szynowy:
 - a) Bezstopniowa regulacja siły zamykania EN2-6
 - b) Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
 - c) Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym.
 - d) Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie.
 - e) Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- 5. Zastosowana kolorystyka:
 - 1) Kolor burgund - RAL 3003
 - 2) Kolor szary - RAL 7035
 - 3) Kolor fioletowy - RAL 4011
 - 4) Kolor biały - wszystkie napisy
 - 5) Kolor drzwi aluminiowych:
 - a) skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami RAL 7016,
 - b) witryny i naświetla RAL 9006
 - 6) Płytki posadzkowe - kolor popielaty - do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa
- 6. Roboty elektryczne:
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, przedmiarem oraz załączonym STWiORB.
UWAGA : ROBOTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKCIE CZYNNYM

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 1
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 782000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 782000,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 782000 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Władyka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871442365

7.3.3) Ulica: Żłota

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-819

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 782000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące