

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawy

Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku- etap IV, wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050623392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmppsbk@straz.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/kmpsp-bialystok>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af12be11-e7bd-432a-8aaf-1d01d028b0b3>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku- etap IV, wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af12be11-e7bd-432a-8aaf-1d01d028b0b3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00449886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00332336/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00396574

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ML.2370.3.2025.RS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych stanowiącego element infrastruktury technicznej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej 95 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.:

I. Przeznaczenie systemu

System odciagu spalin ma na celu skuteczne usuwanie spalin powstających podczas uruchamiania i przemieszczania pojazdów pożarniczych w hali garażowej, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy strażaków oraz spełnienia wymogów BHP i ochrony środowiska.

II. Wymagania ogólne:

a) system fabrycznie nowy (tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych realizacjach), kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz okablowaniem),

b) wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy,

c) przeznaczony do odciągania spalin z silników,

d) przystosowany do pracy w garażu o wysokości hali 5,85 m,

e) wszystkie urządzenia pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta zapewniającego pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe w Polsce,

f) w skład systemu wchodzi:

☐ system odciągów spalin zawierający wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, z układem automatycznego wypięcia ssawki za pomocą elektromagnesu z dolnym układem wydechowym, w tym:

• kanał samouszczelniający dł. 10 m- 3 kpl. (na każdym kanale 1 wózek), zlokalizowany w pom. nr 1.06 rzut parteru rys B02 do obsługi 3 samochodów wyjazdowych,

• kanał samouszczelniający dł. 10 m- 1 kpl. (na każdym kanale 1 wózek), zlokalizowany w pom. nr 1.13 rzut parteru rys B02 do obsługi auto z drabiną,

• kanał samouszczelniający dł. 21 m- 2 kpl. (+ 2 kpl. wózków i ssawek), zlokalizowany w pom. nr 1.13 rzut parteru rys B02 do obsługi połączonych dwóch stanowisk auto z nośnikiem +pole techniczne (wyjazd w prawo) oraz auto DCM + pole techniczne (wyjazd w lewo),

☐ bębnowy wyciąg spalin z napędem sprężynowym zawierający wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem (1 kpl.) zlokalizowany w pom. nr 1.14 rzut parteru rys B02, w tym:

• wąż wyciągowy Ø 150 mm i dł. 10 m,

• włącznik ścienny załączany ręcznie,

g) instalacja gotowa do użytkowania, obejmująca wszystkie ww. urządzenia oraz elementy montażowe i sterujące,

III. Parametry techniczne

a) rodzaj systemu:

☐ przesuwny (szynowy) z automatycznym odczepianiem końcówki przy wyjeździe pojazdu, liczba stanowisk odciągowych – 8 oraz

☐ bębnowy, liczba stanowisk – 1,

b) liczba stanowisk odciągowych: 9,

c) długość szyny jezdnej: dostosowana do układu hali, liczby i lokalizacji pojazdów, systemu danego producenta,

d) wydajność wentylatora: wydajności poszczególnych instalacji ma być taka, aby stężenie szkodliwych gazów podczas pracy wszystkich silników nie przekraczało NDS przy zamkniętych drzwiach. Wentylatory mają być wyposażone w zespoły zasilająco-sterujące, pozwalający na pracę czasową z zadaną zwłoką,

e) poziom hałasu: ≤ 70 dB(A) przy maksymalnej wydajności, wentylatory należy wyposażyć w tłumiki hałasu oraz w razie konieczności zastosować kanałowe tłumiki hałasu,

f) przewody elastyczne: średnica przewodu ssącego ma być taka, aby pozwalała na skuteczne odprowadzanie spalin z silników samochodów ciężarowych. Przewód ssący powinien być zakończony ssawką. Ssawka ma być skonstruowana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo personelu oraz pojazdów w sytuacji przypadkowego uderzenia z końcówką magnetyczną dopasowaną do rur wydechowych pojazdów, mocowanie ssawki na boku karoserii pojazdu za pomocą elektromagnesu, automatyczny wyczep ssawki w okolicach bramy wjazdowej, ssawki wykonane z materiałów, które w razie przypadkowego uderzenia o pojazd bezpiecznie się od niego odbiją nie uszkadzając karoserii pojazdu, ssawka po automatycznym odczepieniu się od pojazdu nie może opadać luźno na podłogę, przewody elastyczne nie mogą tworzyć

zwisających pętli utrudniających komunikację na stanowiskach,

g) zasilanie: jednofazowe 230/400 V, 50 Hz,

h) sterowanie: automatyczne uruchamianie wentylatora wraz z włączeniem zapłonu pojazdu oraz manualne dla 3 stanowisk wyjazdowych z pomieszczenia nr 1.06 rys B.02, wyłączanie się wentylatora automatyczne ze zwłoką czasową, a dla pozostałych stanowisk uruchamianie manualne z przycisku, wyłączanie się wentylatora automatyczne ze zwłoką czasową wystarczającą do usunięcia resztek spalin z instalacji po zgaszeniu silników,

i) za dobór szczegółowych parametrów technicznych systemu odciągu spalin odpowiada Wykonawca, przy czym zobowiązany jest on zapewnić, że dostarczony i zainstalowany system będzie kompletny, w pełni funkcjonalny oraz wydajny, gwarantując przy tym skuteczne usuwanie spalin w warunkach eksploatacyjnych jednostki.

IV. Montaż i uruchomienie:

a) montaż na istniejącej konstrukcji hali ze stropem prefabrykowanym strunobetonowym wraz z podłączeniem do już wykonanej instalacji elektrycznej rys. nr E.03 i rys. E.12 i prefabrykowanych 4 otworów dachowych rys. nr B02 Instalację należy wyprowadzić ponad dach za pomocą 4 otworów zaznaczonych na rzucie parteru rys B02. Wykonawca w kosztach wykonania instalacji musi uwzględnić roboty związane z obrobieniem tych otworów, osadzenie wyrzutni lub wentylatora na dachu wraz z uzupełnieniem pokrycia i obróbek blacharskich. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej.

b) przeprowadzenie prób technicznych i odbioru końcowego w obecności Zamawiającego,

c) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji systemu (min. 2 godziny),

V. Warunki gwarancji:

a) gwarancja: 36 miesięcy na system, w tym urządzenia i osprzęt,

b) czas reakcji serwisu: maks. 24 godziny od zgłoszenia awarii,

c) w okresie gwarancji zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

d) gwarancja realizowana w trybie on-site (u klienta), w uzasadnionych przypadkach, gdy naprawa na miejscu użytkowania nie jest możliwa lub niecelowa, dopuszcza się demontaż urządzenia (lub poszczególnych elementów systemu) i jego naprawę poza miejscem użytkowania, z obowiązkiem przywrócenia pełnej sprawności oraz ponownej instalacji przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

VI. Dokumentacja

a) instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

b) deklaracja zgodności CE,

c) dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami technicznymi i schematem instalacji, zawierająca niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz inne wymagane przepisami do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

2. Przez urządzenia spełniające warunki niniejszego zamówienia Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 SWZ.

3. Poszczególne urządzenia muszą być jednakowe dla całego zamówienia.

4. Transport urządzeń do i z siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z niezbędnymi elementami wchodzącymi w skład przedmiotu przy czym o terminie dostawy każdorazowo w powiadomi Zamawiającego z co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia może odbywać się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42521000-4 - Urządzenia do odprowadzania dymu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

42522000-1 - Wentylatory inne niż domowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 404410,98 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409528,50 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 409528,50 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NORFI Polska Sp. z O.O.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 644 342 37 31
- 7.3.3) Ulica: Partyzantów 11
- 7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec
- 7.3.5) Kod pocztowy: 41-200
- 7.3.6.) Województwo: śląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-30
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 409528,50 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-31