

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warneńczyka,
Kazimierza Wielkiego w Obornikach Śląskich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713103519

1.5.8.) Numer faksu: 713102295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-propublico.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego w Obornikach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94e1fdbbc-352b-463c-9529-84a29d549e02

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00451122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00002127/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego w Obornikach Śląskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00425451

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia z wolnej ręki dla ZGK Sp. z o.o., gdyż zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.65.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 406504,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Teren zainwestowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Oborniki Śląskie (uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011r. oraz Nr LIII/480/14 z dnia 30 września 2014r.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jw. trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny oznaczone jako: drogi publiczne klasy dojazdowej (KDD), drogi wewnętrzne (KDW) i nie koliduje z ustaleniami tego planu. Wybudowanie projektowanych sieci umożliwi zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów przyległych, oznaczonych w planie jako: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – dz.nr 36/1, 36/2, 36/3, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7 AM- 16 obręb Oborniki Śląskie.

W celu realizacji inwestycji tj. uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic Warneńczyka i Kazimierza Wielkiego w Obornikach Śląskich planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 233 m PCV Ø 200 mm SN 8 LITA wraz siecią wodociagową PEHD Ø160x9,5 SDR 17,6 PE100 o długości 230,5 m, w obrębie działek 20/3, 2/5, 1, 2/1 AM-16 w Obornikach Śląskich. Włączenie planowanych sieci nastąpi do istniejącej sieci miejskiej w ulicy Warneńczyka w obrębie dz. nr 1 AM-16 obręb Oborniki Śląskie.

Włączenie do projektowanego wodociągu należy wykonać poprzez trójnik PEHD160/160/160mm z odejściem kołnierзовym oraz zasuwę osiową bezdławikową F5 z elastycznym zamknięciem emaliowaną lub epoksydowaną wewnątrz np. typu AKWA GNIEZNO Dn150mm. Sieć wodociagową należy wykonać z rur ciśnieniowych PEHD 160x9,5mm PN10. Na sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy sekcyjne DN150 oraz hydranty nadziemne p.poż. Hp80. Trasę rurociągu oraz spadki pokazano na załączonych rysunkach.

Do budowy wodociągu przyjęto rury i kształtki z PEHD PN10, PE100, SDR17, De160x9,5mm. Zaleca się stosowanie materiałów producentów posiadających certyfikat ISO9001 lub ISO9002. Bezwzględnie wymagany jest jeden z w/w certyfikatów dla kształtek elektrooporowych oraz dla armatury nawiercająco – zamykającej. Zastosowane materiały muszą też posiadać decyzje dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Polski wydane przez COBRTI – „INSTAL”, wymagane atesty, certyfikaty oraz oceny higieniczne wydane przez PZH w Warszawie.

Zabudowa rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów wodociagowych należy zwracać uwagę na ułożenie przewodów umożliwiające łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury).

Prace ziemne w obrębie istniejących sieci, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań (kable energetyczne) wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

Roboty montażowe wykonywać w wykopach o normalnej wilgotności względnie w wykopach odwodnionych. Przewody montować w temperaturze otoczenia 5-30oC.

Przewody układać na głębokości 1,4-1,6m licząc od wierzchu rury wg PN-97/B-01725. Ułożony przewód powinien na całej długości przylegać do podłoża.

Przewody projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC lub PP dwuciennych o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicach 200mm. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8kN/m² wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m² wg DIN 16961. Na trasie przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych 1000mm i 1200mm.

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać ze spadkiem zgodnie z profilem. Przewody łączyć przy pomocy firmowych uszczeltek gumowych. Na kanałach projektuje się studzienki rewizyjne przy załamaniach trasy, połączeniach ciągów kanalizacji sanitarnej i w celach rewizyjnych.

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu C35/45, wodoodpornego (min. W8), mrozoodpornego i o nasiąkliwości

poniżej 4% o średnicy 000 i 1200mm, łączonych na uszczelki gumowe. W górnej części studzienki przewidziano płyty pokrywowe żelbetowe lub zwężki asymetryczne do osadzenia wjazdu. Sposób zakończenia studzienek przyjęto wg PN-EN-124:2000 (A15).

Kanał należy wykonać od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na całej długości kanał układać w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym i odwodnionym. Odwodnienie wykonać poprzez pompowanie wody ze studzienki odwadniającej wykop. W przypadku dużego naporu wody gruntowej odwodnienie wykopu wykonać przy pomocy igłofiltrów.

W czasie montażu rurociągu w wykopach, ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym należy zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem. Na czas robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć (np. przez podwieszenie). Miejsca prowadzenia robót winny być oznakowane w sposób widoczny całą dobę. Wykopy winny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Wykopy mają być wykonane jako wąsko-przestrzenne szer. 0,8÷1,1m o ścianach pionowych, w gruntach suchych i półzwartych z deskowaniem ażurowym. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205.

3. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:

a) zabezpieczenia terenu inwestycji w zakresie prowadzonych robót

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu odstępstw od przyjętych rozwiązań technicznych i uzyskania jego zgody na wprowadzenie robót zamiennych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 499603,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 499603,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 499603,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151593209

7.3.3) Ulica: Ul. Grunwaldzka 41

7.3.4) Miejscowość: Oborniki Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 499603,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy