Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 7265-437

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af3fe5e4-b72c-4787-b226-a27da2fa2663

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00460640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029946/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie miasta Głogowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00370915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP 271.32.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem wytworzonym
w wytwórni mas bitumicznych wg zakresu określonego poniżej:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
- wywóz materiału (rumoszu) z terenu budowy na odległość 10 km,
- uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa (przy głębokich ubytkach),
- skropienie emulsją kationową i rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej
w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń
z zachowaniem niwelety drogi,
- mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki,
- skropienie naprawianego miejsca i posmarowanie naprawianej krawędzi ogrzanym bitumem lub emulsją asfaltową wraz z dokonaniem zamiałowania
w/w miejsc
2) Ułożenie nawierzchni bitumicznej (asfaltobetonem) – powierzchnia powyżej
20 m2
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- nacięcie krawędzi połączenia, wyfrezowanie wskazanego ubytku do naprawy oraz wywóz materiału (rumoszu) z terenu budowy na odległość 10 km,
- oczyszczenie nawierzchni,
- spryskanie powierzchni emulsją kationową
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- ułożenie mieszanki z asfaltobetonu wraz z jej mechanicznym zagęszczeniem,
- skropienie naprawianego miejsca i posmarowanie naprawianej krawędzi ogrzanym bitumem lub emulsją asfaltową wraz z dokonaniem zamiałowania
w/w miejsc.

3) Remont nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35 oraz 50x50, kostki betonowej, kostki granitowej(materiał z odzysku) lub z płyt granitowych (materiał z odzysku) .
- rozebranie nawierzchni ,
- ułożenie płytek lub kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zagęszczeniu,
- transport gruzu wraz ze składowaniem (w przypadku remontu nawierzchni
z materiałem) na odległość do10 km

4) Ustawienie nowego krawężnika :
- wykopanie rowu pod krawężnik,
- ustawienie krawężnika wraz z wykonaniem ławy betonowej wraz z oporem

5) Rozebranie krawężnika 15x30 lub 20x30:
- rozebranie krawężnika betonowego 15x30 lub 20x30
- rozebranie ławy pod krawężnik
- wywóz gruzu na odległość do 10 km wraz z kosztami składowania

6) Ustawienie obrzeży chodnikowych 6x30 lub 8x30:
- wykonanie rowka pod obrzeża,
- osadzenie obrzeża 6x30 lub 8x30 na podsypce piaskowej
- wykonanie ławy betonowej wraz z oporem

7) Rozebranie obrzeży chodnikowych 6x30 lub 8x30:
- rozebranie obrzeży 6x30 lub 8x30 ,
- wywóz gruzu na odległość do 10 km wraz z kosztami składowania

8) Frezowanie nawierzchni bitumicznej:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wywóz frezowiny na odległość do 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

9) Skucie betonu:
- skucie betonu o gr 15 cm,
- wywóz gruzu na odległość do 10 km wraz z kosztami składowania

10) Regulacja studzienek
- zdjęcie kratki ściekowej lub innego pokrycia
- rozebranie górnej części studzienki,
- odkucie nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia ,
- zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze ,
- wykonanie deskowania,
- ułożenie i zagęszczenie betonu, lub ułożenie klinkieru drogowego na zaprawie
- rozebranie deskowania,
- osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz
z jej przygotowaniem.
11) Uzupełnienie frezowinami lub kruszywem bazaltowym 0-31,5 mm nawierzchni gruntowych
- transport frezowin na odległość 5-10 km(materiał zamawiającego) lub z zakupu lub transport kruszywa bazaltowego 0-31,5 mm (materiał wykonawcy)
- rozścielenie frezowin lub kruszywa bazaltowego 0-31,5 mm
- zagęszczenie rozścielanego materiału walcem statycznym lub zagęszczarkami
o wadze > 300 kg

12) Uzupełnienie ubytków w jezdniach asfaltem lanym lub masą na zimno metoda IRR
- oczyszczenie ubytku z wszelkich luźnych pozostałości
- uzupełnienie ubytku tłuczniem wraz z jego zagęszczeniem do poziomu – 2cm poniżej poziomu jezdni
- rozścielenie asfaltu lanego lub masy na zimno w miejscu uszkodzenia
gr. 2,5 cm
- wyrównanie oraz zagęszczenie ułożonego materiału z pozostawieniem nadmiaru
0,5 cm ponad powierzchnię terenu

13) Ścinanie poboczy przy drogach
- mechaniczne ścięcie poboczy
- wywóz na odległość 10 km wraz z utylizacją
- załadunek i wywóz urobku na składowisko odpadów
- mechaniczne zamiecenie jezdni po ścięciu poboczy

14) Ogrodzenia betonowe/ z siatki
- demontaż uszkodzonych elementów
- wywóz na odległość 10 km wraz z utylizacją
- montaż nowych elementów

15) Remont drogi z płyt betonowych 1,5x3 m
- demontaż uszkodzonych elementów
- wywóz elementów uszkodzonych na odległość 10 km wraz z utylizacją
- wyrównanie/wykonanie koryta pod płyty
- wykonanie podsypki piaskowej oraz z tłucznia
- montaż nowych elementów

16) Profilacja i regulacja rowów przydrożnych
- mechaniczne profilowanie i ścięcie skarp rowów
- mechaniczne pogłębianie dna rowów
- wywóz urobku na odległość 10 km wraz z utylizacją

17) Odnowienie oznakowania poziomego po wykonanych pracach remontach
- oznakowanie chemoutwardzalne (grubowarstwowe), w tym: przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, miejsca dla osób niepełnosprawnych, linie przystankowe , piktogramy, „osiówka”.
- oznakowanie chlorokauczukowe (cienkowarstwowe), w tym: przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, miejsca dla osób niepełnosprawnych, linie przystankowe , piktogramy, „osiówka”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6116919,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6116919,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6116919,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBD sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931939082

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6116919,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-01-01 do 2028-12-31