Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych w m. Budzyń – ulice Sosnowa, Jodłowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUDZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Budzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2843201; 2843313;

1.5.8.) Numer faksu: 67 2843 370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@budzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.budzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec0deaf3-f4f9-4f51-b84f-6f8162c113b5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg gminnych w m. Budzyń – ulice Sosnowa, Jodłowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec0deaf3-f4f9-4f51-b84f-6f8162c113b5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00462039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00032215/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa dróg gminnych w m. Budzyń - ulice Sosnowa, Jodłowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00374534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.272.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1089351,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową
ulicy Sosnowej i Jodłowej w miejscowości Budzyń wraz z infrastrukturą towarzysząca – kanalizacją deszczową oraz oświetleniem, jako powiązanie ciągu komunikacyjnego między ulicą Sportową i Przylesie.
Lokalizacja planowanych prac:
Ulica Sosnowa - początek – za skrzyżowaniem z droga gminną ul. Sportowa w km 0+015.02, koniec przed skrzyżowaniem z droga gminna ul. Przylesie w km 0+147.55 długości 132.53m.
Ulica Jodłowa - początek – za skrzyżowaniem z droga gminną ul. Sportowa w km 0+015.02, koniec przed skrzyżowaniem z droga gminna ul. Przylesie w km 0+145.59 długości 130.57m. Dodatkowo należy wykonać 2 odwodnienia liniowe na istniejącym odcinku ulicy Jodłowej po stronie lewej oraz prawej w miejscu występowania zastoisk wody opadowej w km 0+150.
Główny zakres prac do wykonania polega na :
1) Budowie dróg wraz ciągami pieszymi, zjazdami
2) Budowie sieci oświetlenia ulicznego wraz z układem zasilania i opomiarowania, doświetleniem przejść dla pieszych
3) Budowie kanalizacji deszczowej,
Opis zakresu prac branży drogowej:
Przyjęte założenia:
~ klasa D – droga jednojezdniowa, dwupasowa o szer. 5 m (wraz ze ściekami przykrawężnikowymi) przekrój 1 / 2, na łuku poszerzenia drogi do 6 m – ulica Modrzewiowa
~ Teren płaski
~ Kategoria obciążenia ruchem – przyjęto KR1
~ Prędkość do projektowania: 30 km/h
~ przebieg drogi – teren zabudowy
~ spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszkowy 2%
~ pojazd miarodajny – pojazd komunalny (śmieciarka)
~ chodniki szerokości 1.8 m odseparowane od jezdni pasem zieleni - spadek 2% w kierunku jezdni
~ odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,
~ oświetlenie uliczne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych
Całość powyższego polegać ma na:
~ wykonaniu robót przygotowawczych, do których zaliczyć należy m. in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe,
~ wybudowaniu jezdni oraz zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
~ wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej odseparowanej od jezdni pasem zieleni,
~ wyposażeniu ulicy w kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

Zestawienie planowanych do wykonania powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników (m²)
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bet. szarej 2061 m2
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bet. czerwonej 10 m2
Chodniki z kostki brukowej bet. szarej 1266 m2
Zjazdy z kostki brukowej bet. szarej 238 m2
Zieleń 269 m2
Zjazdy z kostki brukowej bet. grafitowej 110.1 m2

Opis zakresu prac branży elektrycznej:
Założenia ogólne
~ drogi - klasa oświetleniowa M5
~ przejścia dla pieszych – klasa PC4
~ oprawy drogowe montowane bezpośrednio na słupie (48-60 mm średnicy) na wysokości 7 m
~ oprawy drogowe o temperaturze barwowej 4000 K

- oprawy doświetlające przejścia dla pieszych montowane bezpośrednio na słupie (48-60 mm średnicy) na wysokości 6 m
- oprawy doświetlające przejścia dla pieszych o temperaturze barwowej 5700 K
- oprawy odchylone 5 stopni względem poziomu podłoża
- oprawy w wersji z autonomicznym ściemnianiem DDF2 dla opraw drogowych
- gniazdo Zhaga-D4 i z zaślepką
- oprawy w wersji ON/OFF (bez możliwości ściemnienia) dla opraw doświetlenia przejść dla pieszych

Oprawa oświetlenia drogowego musi być wyposażona w zintegrowany z układem zasilającym układ redukcji strumienia świetlnego o następujących cechach:
Układ redukcji ma umożliwiać płynną nastawę do pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jak i czasu.
układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100% do 30 % strumienia nominalnego
Układ regulacji poziomu strumienia zaprogramować wg schematu DDF2, który umożliwia redukcję strumienia w następujących przedziałach czasowych:
- od godz. 21:00 do 00:00 redukcja do 70% strumienia podstawowego
- od godz. 00:00 do 04:00 redukcja do 50% strumienia podstawowego
- od godz. 04:00 do 06:00 redukcja do 70% strumienia podstawowego

Opis zakresu prac branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej) :
Odprowadzenie wód deszczowych zaplanowano do wykonania za pomocą wpustów deszczowych z osadnikami, studni rozsączających, rurociągów drenarskich poprzez infiltrację wód deszczowych do gruntu.
Zestawienie planowanych do wykonania elementów infrastruktury podziemnej:
rura drenarska PP Ø315mm, PP-B LP SN10 w filtrze z geowłókniny 178,0 m
przykanaliki PCV Ø200mm SN10 93,0 m
wpusty deszczowe z elementów tworzywowych PCV/PP Ø600mm 14 szt.
studnie deszczowe rewizyjne PP/PCV Ø600mm, właz ż/b Ø600mm 40t 7 szt.
kolano PP Ø315mm 4 szt.
Uwaga:
Wykonawca w ramach zadania przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, wynikających z decyzji pozwolenia na budowę

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:
- projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne branża drogowa, elektryczna, sanitarna ,
- kosztorysy ofertowe /przedmiary robót - branża drogowa, elektryczna, sanitarna ,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB).

Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem :
https://ezamowienia.gov.pl
Uwaga:
- Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ .
-Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) służy wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 922500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1419847,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 922500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Handlowo Usługowe BR-KOMPLEKS Joanna Brychczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6070060559

7.3.3) Ulica: Kąkolewice 23A

7.3.4) Miejscowość: Budzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie/ułożenie krawężników i nawierzchni z kostki brukowej na drodze i chodniku, STYL-BRUK Dawid Maj, 64-840 Chodzież ul. Wróblewskiego 22

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 922500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy