Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie przejezdności dojazdów pożarowych w Leśnictwie Ślubów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Góra Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 543 23 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c351de63-6674-4aad-8562-265f714b00b7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie przejezdności dojazdów pożarowych w Leśnictwie Ślubów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c351de63-6674-4aad-8562-265f714b00b7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00462598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00225276/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dróg leśnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00426524

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.21.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 126823,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dojazd pożarowy G-9:
a). mechaniczne profilowanie równiarką samojezdną: rozluźnienie warstwy górnej nawierzchni drogi, likwidacja nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym – 12 600,00 m2,
b). zagęszczenie rozluźnionej i sprofilowanej nawierzchni drogi gruntowej o optymalnej wilgotności walcem samojezdnym ogumionym – 12 600,00 m2,
c). zebranie nadmiaru rozluźnionego gruntu ładowarką wraz z odwozem poza drogą leśną na odległość do 5 m – 35,00 m3,
d). mechaniczne profilowanie równiarką samojezdną: rozluźnienie warstwy górnej nawierzchni drogi, likwidacja nierówności profilu drogi – 525,00 m2,
e). wypełnienie ubytków nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o ciągłym uziarnieniu o frakcji 0/63 mm – 158,00 m3,
f). wyrównanie uzupełnionych kruszywem stabilizowanym mechanicznie o ciągłym uziarnieniu o frakcji 0/63 mm fragmentów nawierzchni wraz z zagęszczeniem o optymalnej wilgotności walcem samojezdnym ogumionym – 525,00 m2,
g). inne prace wykonane koparko – ładowarką np. umożliwienie spływu wody stagnującej w koleinach lub zastoiskach, poza drogą, poprzez likwidację spiętrzeń gruntu wzdłuż drogi i pomiędzy koleinami, rozplanowanie urobku po zebraniu i odłożeniu nadmiaru rozluźnionego gruntu z poz. c – 10,00 h,
h). inne prace wykonywane ręcznie, np. umożliwienie spływu wody stagnującej w koleinach lub zastoiskach poza drogę, poprzez likwidację spiętrzeń gruntu wzdłuż drogi i pomiędzy koleinami, rozplantowanie urobku po zebraniu i odłożeniu nadmiaru rozluźnionego gruntu z poz. c – 5,00 h.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 94788,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dojazd pożarowy G-9A.
a). remont cząstkowy nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu „Jumbo” 100 x 75 x 12,5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów i poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie.
Wyszczególnienie robót:
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych,
- oczyszczenie i przesortowanie płyt,
- spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,
- ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych z rozbiórki wraz z ubiciem i wypełnieniem otworów ułożonych płyt kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm – 170,00 m2,
b). remont cząstkowy nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu „Jumbo” 100 x 75 x 12,5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów i poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym

mechanicznie.
Wyszczególnienie robót:
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych,
- oczyszczenie i przesortowanie płyt,
- spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,
- ułożenie nowych (materiał wykonawcy) płyt żelbetowych wielootworowych wraz z ubiciem i wypełnieniem otworów ułożonych płyt kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm – 150,00 m2,
c). remont cząstkowy nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu „Jumbo” 100 x 75 x 12,5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów i poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie.
Wyszczególnienie robót:
- wykonanie poboczy o szerokości 0,50 m po obu stronach płyt i grubości 12 cm z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – 320,00 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 61204,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137329,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193934,10 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postepowaniu nie złożono żadnej oferty.