Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyk. dok. proj. oraz robót budowlanych związanych z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyk. dok. proj. oraz robót budowlanych związanych z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4051bd69-0bd2-4d7b-b6d7-111ae3a5d8dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00462779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00043613/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie dokumentacji projekt. oraz robót bud. zw. z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00280209

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KISA/DZP/TP/19/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach”.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dokumentacja projektowa.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej modernizacji układu zasilania obiektu z uwzględnieniem montażu nowych automatyk z funkcjami SZR, strażnika mocy, zrzutu mocy oraz systemem monitorowania pracy układu zasilania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiaru robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
Zakres obejmuje:
a) pozyskanie i zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do wykonania projektu, w tym wykonanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego istniejącego układu zasilania RG nN,
b) potwierdzenie u Zarządcy Obiektu tj. PTWP Event Center analizy scenariuszowej funkcjonowania nowych automatyk, tj.: samoczynnego załączania rezerwy (SZR)dla rozdzielni elektrycznych (RE) pożarowych oraz SZR PLC dla RG nN (z opcją SZR, strażnika mocy, zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR, dodatkowo system API do monitorowania stanu pracy RG nN, rejestracja zdarzeń układu zasilania),
c) opracowanie koncepcji funkcjonowania automatyk i uzyskanie akceptacji zaproponowanego rozwiązania przez Katowickie Inwestycje S.A.,
d) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym projektu wykonawczego nowych automatyk samoczynnego załączania rezerwy (SZR) dla RE pożarowych oraz SZR PLC dla RG nN (z opcją SZR, strażnika mocy, zrzutu mocy przy zadziałaniu SZR, dodatkowo system API do monitorowania stanu pracy RG nN, rejestracja zdarzeń układu zasilania) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
e) wszelkie inne opracowania i uzgodnienia niezbędne do realizacji prac i zatwierdzenia dokumentacji
f) opracowanie przedmiaru robót i zbiorczego zestawienia kosztów
g) przygotowanie dokumentacji w wersji papierowej 2 egz. i elektronicznej 2 kopie (CD lub pendrive)
h) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektu) przez czas trwania inwestycji.

2. Roboty budowlane.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania obiektu z uwzględnieniem montażu nowych automatyk z funkcjami SZR, strażnika mocy, zrzutu mocy oraz systemem monitorowania pracy układu zasilania na podstawie opracowanej dokumentacji.

Zakres obejmuje:
a) opracowanie i uzgodnienie harmonogramu prac z użytkownikiem obiektu tj. PTWP Event Center
b) demontaż niefunkcjonującego osprzętu automatów SZR, szafy PLC, istniejącego okablowania obwodów wtórnych,
c) dostawę nowej szafy przekaźnikowej z kartami IN/OUT i sterownikiem PLC, panel HMI,
przygotowanie oprogramowania i API dla sterownika PLC, bramka SMS - 1kpl.,
d)wykonanie nowych obwodów wtórnych – sterowniczych i sygnalizacyjnych - 67szt.,
e) wykonanie optycznej sygnalizacji wyłączenia aparatu (LED na elewacji RG nN) - 67 szt.,
f) zabudowa cewek wybijakowych w polach wyłącznikowych - 40 szt.,
g) weryfikacja i zabudowa dodatkowych styków pomocniczych w aparatach - 67 szt.,
h) dobudowa napędów silnikowych do pól odpływowych - 40 szt.,
i) wymiana analizatorów parametrów elektroenergetycznych - 42 szt.,
j) wykonanie niezbędnych prac kontrolno – pomiarowych – 1 kpl.,
k) wykonanie prób funkcjonalnych układu zasilania z wykorzystaniem zastosowanych automatyk - 1 kpl.,
l) opracowanie protokołów z w/w prac pomiarowych oraz testów,
m) przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez użytkownika obiektu,
n) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres prac określa:
- Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 9 do SWZ)
- projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za wykonany przedmiot zamówienia wynosił co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1351835,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1943400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1351835,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6591552934

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 70A

7.3.4) Miejscowość: Miechów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie instalacji elektrycznych - Stanisław Osmenda Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1351835,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) przez Katowickie Inwestycje S.A.