Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1513W w m. Osiny gmina Baranów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014976316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: R. Traugutta 41

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227240570

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdgm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdgm_grodzisk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1513W w m. Osiny gmina Baranów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1894c957-6c27-4c59-8e8d-4fa81f30ea62

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00463096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038856/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej 1513W w m. Osiny gmina Baranów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00399396

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.43.21.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia
Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1513W w m. Osiny na odc. 1 160 m.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie frezowania korekcyjnego nawierzchni asfaltowych na grubość ok. 2-3 cm, miejscowego wzmocnienia konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, , wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych i poliwęglowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC11S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, o grubości 10 cm o szer. 0,5m, odmulenie istniejących rowów wzdłuż drogi.
• Roboty przygotowawcze
• Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.
• Roboty rozbiórkowe obejmują wykonanie frezowania korekcyjnego nawierzchni asfaltowych na grubość ok. 2-3 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania
• Roboty ziemne obejmują wykonanie odmulenia istniejących rowów wzdłuż drogi wraz z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
• Nawierzchnia, roboty obejmują wykonanie miejscowego wzmocnienia konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, , wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych i poliwęglowych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC11S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością.
• Pobocza zakres robót obejmuje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym frakcji 0-31,5mm o szer. 0,5m.
• Rowy odwadniające – odmulenie istniejących rowów wzdłuż drogi
• Oznakowanie poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych (linie segregacyjne).
• Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 766105,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1077224,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 766105,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MABAU Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231308715

7.3.3) Ulica: Alternatywy

7.3.4) Miejscowość: Szymanów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-532

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 766105,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy