Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Paszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych – (dz. nr 689/10, 689/11, 689/5 obr. Paszowice)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PASZOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 137

1.5.2.) Miejscowość: Paszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-411

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 0768706097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@paszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.paszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupowa.pl/pn/paszowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Paszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych – (dz. nr 689/10, 689/11, 689/5 obr. Paszowice)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f9a5191-98d1-4505-9997-cf5736a473a5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00470070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00000714/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolniczego zlokalizowanej na dz. nr 645, 689/10, 689/11, 689/5 obr. Paszowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00407053

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.271.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 577000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wraz z istniejącym odwodnieniem. Zakres remontu wynosi 1.074 mb i polega na remoncie istniejącego odwodnienia powierzchniowego i istniejących przepustów zapewniający naturalny spływ wody. Potem wykonanie podbudowy głównej drogi oraz istniejących zjazdów kruszywem naturalnym i łamanym. Droga uzyska nową nawierzchnie bitumiczną o szerokość podstawowej 3,5 m.
Opis stanu istniejącego.
Działka drogowa przeznaczona do przebudowy drogi stanowi własność Gminy Paszowice.
Pas drogowy wynosi około od 4,0 m do 8.0 m. Istniejące odwodnienie jest bardzo w złym stanie i zaniedbane. Odbywa się głównie powierzchniowo, a spływ wody utrudniają koleiny i zawyżone
pobocza. Istniejące zasypane rowy sprowadzają wodę do niedrożnych przepustów. Istniejąca
nawierzchnia stanowi warstwa kruszywa łamanego pomieszana z gruntem rodzimym. Zjazdy
obsługują lokalną działalność rolniczą i ich usytuowane jest w miejscach wysokościowo
dostępnych. Ogólnie woda z rowów od strony górnej tj. prawej odprowadzana jest na stronę lewą.
Droga ta ma także znaczenie turystyczne. Pobocza są zawyżone i przerośnięte a cała skrajnia drogi zakrzaczona.
Opis stanu projektowanego.
Na przebudowywanej drodze założony jest są jeden przekrój normalny. Planowana
szerokość docelowa jezdni to 3,5 m plus obustronne pobocza po 0,5 m szerokości. Za poboczami układamy grunt rodzimy ze spadkiem na zewnątrz, który zapewni przyparcie poboczy. Z uwagi na wąski pas drogowy zastosowane będzie odwodnienie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych, podłużnych, wyremontowanych istniejących przepustów i odmulonych rowów. Na długości około 10 m od przepustów odmulamy rowy celem dopasowania ich do niwelety przepustów. Całość rozwiązania projektowego opisuje dalsza część opracowania oraz przedmiar robót. Zasadniczo wodę powierzchniowo przejmuje pas drogowy dz. 689/10, 689/11 i 689/5 to są działki objęte opracowaniem drogi wewnętrznej.
Przekrój konstrukcyjny planowany jest następująco:
1. Odchumusowane, wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone podłoże szer. 4,5 m
2. Warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku filtracyjnego 0/2 szer 4,5 m
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm i 0/31,5 gr 10 cm szer 4,5 m
4. Wyrównie podbudowy kamiennej betonem asfaltowym AC 11 W w ilości 50 kg/m2 KR 1
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm szer 3,5 m KR 1
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy 3 sztuki kompletnych lamp oświetleniowych i zamontuje je w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Lampy solarne:
- Źródło energii: panel fotowoltaiczny o mocy min. 60 W/18V oraz , regulacja 360° poziomo, 180° pionowo. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 15 Ah/12,8V (187 Wh).
Oświetlenie LED o mocy min. 20 W, 36V, strumień świetlny min 4000 lm, wraz z czujnikiem ruchu oraz co najmniej dwoma trybami pracy; pełna moc i tryb oszczędzania.
Słup o wysokości 5-6 m wraz z prefabrykowanym fundamentem zapewniającym bezpieczną eksploatację dl trzeciej strefy wiatrowej. Gwarancja na akumulator, panel fotowoltaiczny oraz pozostałe elementy minimum 2 lat.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi uproszczona dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót stanowiąca załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

31527210-1 - Latarnie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 783108,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1153491,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 783108,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842299357

7.3.3) Ulica: Częstochowska 12

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 783108,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-17