Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ogrodzenia żerdziowego w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Pałacowy 11

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 607330106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alicja.waszkiewicz@bpn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/229290/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont ogrodzenia żerdziowego w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f93e746a-5dea-4c6c-af47-8c6c71de0d51

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00472587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00396651

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ogrodzenia żerdziowego w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
Remont dotyczy istniejącego płotu żerdziowego wraz z 3 bramami o długości całkowitej 177,00 m.Długość płotu przewidzianego do remontu wynosi 165,00m. Długość bram dwuskrzydłowych przewidzianych do remontu wynosi 12,00 m. Długość każdego z przęseł płotu jest mocno zróżnicowana i wynosi od 140 cm nawet do 388cm. Większość przęseł mieści się jednak w przedziale od 292 cm do 319 cm długości. Łączna ilość przęseł płotu wynosi 55 sztuk. Rozstaw słupków w związku z powyższym jest również mocno zróżnicowana i wynosi od 140 cm nawet do 388 cm. Większość jednak mieści się w rozstawie od 292 cm do 319 cm. Długość bram dwuskrzydłowych wynosi 405 cm w świetle słupków. Każde skrzydło bramowe ma wymiar 200x158 cm. Łączna ilość słupków wynosi 56sztuk - w tym 50 sztuk słupków płotu i 6 sztuk słupków bramowych. Standardowa wysokość płotu wynosi od 145 do 155 cm, zaś wysokość bram wynosi od 160 do 170 cm. Słupki ogrodzeniowe płotu, wykonane z szyny stalowej kolejowej wąskotorowej, osadzone w stopach betonowych. Słupki bram wykonane z kształtownika zamkniętego stalowego o
przekroju 10x10 cm, osadzone w stopach betonowych. Konstrukcja skrzydeł bram wykonana z kątowników stalowych 5x5 cm. Do słupków z szyny kolejowej są dospawane płaskowniki w celu zamontowania żerdzi przęseł. Żerdzie przęseł ogrodzenia i bram wykonane z kantówki drewnianej iglastej czterostronnie struganej i impregnowanej, zamocowanej do płaskowników słupków lub konstrukcji stalowej skrzydeł bram, za pomocą śrub zamkowych z
łbem grzybkowym. Łączna ilość kantówki przęseł o przekroju 10x6 cm wynosi 230 sztuk. Łączna ilość kantówki bram o przekroju 10x6 cm wynosi 24 sztuki.
Zakres robót remontowych istniejącego płotu żerdziowego:
− zdemontować istniejące wypełnienie przęseł ogrodzenia (żerdzie drewniane);
− oczyścić, odtłuścić i pomalować powierzchnię stalową słupów i konstrukcji bram min. 2-krotnie farbą do powierzchni stalowych – kolor do ustalenia z Zamawiającym;
− zamontować żerdzie przęseł drewnianych i bram z kantówki sosnowej o wym. przekroju poprzecznego 60x100 mm - szczegóły wg części rysunkowej;
− tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczającym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nasączana ciśnieniowo; środek impregnujący i grzybobójczy oleisty, odporny na działanie warunków atmosferycznych, koloryzujący – kolor do ustalenia z Zamawiającym;
− do mocowania żerdzi użyć śrub zamkowych z łbem grzybkowym M8x90 z podkładką i nakrętką M8 ocynkowanych kl.4.8;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.