Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Eko klasa pod chmurką. Budżet Obywatelski 2025 r. II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Eko klasa pod chmurką. Budżet Obywatelski 2025 r. II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be553b37-41cb-42f5-865e-4ab730e7424e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00480547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00026037/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 "Eko klasa pod chmurką. Budżet obywatelski 2025 roku"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00350955

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ED.271.03.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216983,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż elementów małej architektury, na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej. W miejscu demontażu stołów do tenisa stołowego i nawierzchni bezpiecznej z geokraty, powstanie utwardzona powierzchnia, o wymiarach w rzucie 9,0x14,30 m, na której zostanie ustawiona ażurowa wiata z dachem w formie pergoli (docelowo obrośnięta zielenią). Pod wiatą zostaną ustawione trzy ławostoły dla uczniów, oraz stół dla nauczyciela, na wiacie zostaną zawieszone korytka na zieleń pnącą oraz tablica. Obok wiaty zostaną ustawione cztery tablice zewnętrzne, w formie tablic edukacyjnych, i gier edukacyjnych. Uzupełnieniem przestrzeni, będą zamontowane bliżej budynku szkoły stojaki na rowery, oraz jeden z obecnych stołów do tenisa stołowego.
Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe:
a) demontaż dwóch stołów do tenisa stołowego;
b) demontaż nawierzchni strefy bezpiecznej (geokrata wypełniona żwirem i piaskiem oraz płyty chodnikowe wraz z obrzeżami), na której stoją stoły do tenisa stołowego;
c) demontaż siatki od ogrodzenia (ogrodzenie nr 1 w dokumentacji projektowej);
d) demontaż ogrodzenia (siatka + słupki), po stronie zachodniej (ogrodzenie nr 2 w dokumentacji projektowej).
2) Roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnia zostanie ograniczona obrzeżami betonowymi 6x20xL cm, zrównanymi z poziomem nawierzchni. Obrzeża należy ułożyć na ławie betonowej z betonu B20, o wysokości 20 cm (10 cm podkładu i 10 cm odporu). Obrzeża będą oparte na odporze ławy, ułożonym do połowy wysokości obrzeża.
Poniżej przedstawiono układ warstw, projektowanej nawierzchni.
Nawierzchnia utwardzona:
a) kostka betonowa, wibroprasowana, bezfazowa - 6 cm;
b) zagęszczana mechanicznie po ułożeniu kostki, podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 – 4,0 cm;
c) przygotowane w betoniarni podłoże stabilizowane cementem Rm-5,0 MPa – 10 cm;
d) zagęszczana mechanicznie warstwa piasku średniego Is=1,0 – 20,0 cm;
e) dogęszczone mechanicznie podłoże rodzime po odhumusowaniu.
3) Roboty montażowo-naprawcze – montaż nowego ogrodzenia i wymiana siatki na panele:
a) Montaż nowego ogrodzenia:
Słupki stalowe, ocynkowane ogniowo i pomalowane (wg RAL) z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przekrój słupka prostokątny 60x40 mm. Grubość profilu min. 1,5 mm. Słupki o wysokości 240/260 cm. Prefabrykowana podmurówka betonowa, dwustronna, o długości ok. 248 cm, grubość około 6 cm, wysokość ok. 20 cm. Panel siatki przetłaczany, z drutu o średnicy min. 3,8 mm, wielkość oczek 5x20/6x20 cm, siatka stalowa ocynkowana i pomalowana (wg RAL). Siatka zgrzewana. Wysokość siatki 1,65-1,85 m.
b) Wymiana siatki ogrodzeniowej:
Istniejące słupki po demontażu paneli ogrodzenia oczyścić szczotkami stalowymi, pokryć warstwami malarskimi w układzie minimum dwuwarstwowym (kolorystyka wg. RAL, powiązana z siatką). Siatka stalowa z drutu powlekanego o średnicy min. 4 mm, wielkość oczek 55x55 mm. Siatka montowana do minimum trzech linii drutu nośnego, powlekanego o średnicy min. 4 mm, montowanego do słupków.
4) Roboty montażowe – montaż elementów małej architektury:
Elementy małej architektury montowane do podłoża gruntowego poprzez posadowienie bezpośrednie. Przewidziano montaż prefabrykowanych elementów fundamentowych w postaci bloczka/bloczków betonowych M6 o wytrzymałości 20 MPa, na stabilizowanym podłożu gruntowym.
Poniżej przedstawiono podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe – opis rozwiązań materiałowych dla urządzeń:
a) Wiata aluminiowa - wyposażona w magnetyczną tablicę kredową:
- wymiary: 8,80x3,50x2,20 m;
- wykonana z profili aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorystyce RAL;
- część elementów ze stali nierdzewnej;
- zadaszenie z profili ażurowych;
- tablica kredowa.
b) Stół aluminiowy – pojedynczy bez siedzisk:
- wymiary: 2,0x0,75x0,80 m;
- z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz;

- blat HPL odporny na UV;
- wykończenie blatu ramką aluminiową, malowaną w kolorystyce RAL;
- rama nośna wykonana ze stali nierdzewnej;
- posadowienie na terenie utwardzonym.
c) Edukacyjny ławostół - z dwoma siedziskami oraz zadrukowanym blatem:
- wymiary: 2,0x0,75x1,70 m;
- z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz;
- blat i rama aluminiowa z blachy grubości min. 3mm;
- blat zadrukowany treściami edukacyjnymi i malowany;
- siedziska z HPL odporny na UV;
- rama nośna wykonana ze stali nierdzewnej;
- posadowiona na terenie utwardzonym.
d) Edukacyjna gra terenowa – kosz na odpady:
- wymiary: 1,55x1,90x0,40 m;
- z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz;
- konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, stali nierdzewnej i PE;
- profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorystyce RAL;
- 4 pojemniki na odpady, stalowe FeZn;
- pojemność każdego pojemnika min. 70l.
e) Gra edukacyjna - z elementami obrotowymi i tablicą:
- wymiary: 1,35x2,0x0,24 m;
- z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz;
- konstrukcja wykonana z profili aluminiowych i stali nierdzewnej;
- profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorystyce RAL;
- panel edukacyjny z tworzywa.
f) Gra edukacyjna - z elementami obrotowymi i tablicą:
- wymiary: 1,30x2,00x0,24 m;
- z przeznaczeniem do użytkowania na zewnątrz;
- konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, stali nierdzewnej, HDPE, PE;
- profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorystyce RAL;
- dwustronny panel edukacyjny z tworzywa;
- 16 obracanych dwustronnych tabliczek o wym. ok. 22x17x2 cm każda.
g) Korytka z ziemią do sadzenia roślin:
- wymiary: min. 0,8x0,2x0,3 m;
- konstrukcja wykonana z tworzywa HDPE;
- odporne na UV;
- z uchwytami do zawieszenia, zabezpieczanymi.
UWAGA:
Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikację, dopuszczenia do użytkowania, atesty i spełniać stosowne normy obowiązujące na terenie Polski i UE.
Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją postępowania tj. projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiarami robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216983,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219601,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216983,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB Haus Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972375127

7.3.3) Ulica: Wilkowicka 47

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216983,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy