Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odbudowa stawu w Kłobuczynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768316285

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Odbudowa stawu w Kłobuczynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-454b5587-2582-44ea-8320-38dde094a7d6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00495195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038076/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Odbudowa stawu w Kłobuczynie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00438158

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 577848,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem wykonania planowanych robót jest doprowadzenie do sprawności technicznej ujęcia
wody na rzece Kłobka, doprowadzalnika wody do stawu, czaszy stawu i odprowadzalnika nadmiaru wody ze stawu.
Istniejący staw, z uwagi na jego prawie całkowite wypłycenie po latach eksploatacji, planuje się pogłębić a skarpy poniżej istniejącego zwierciadła wody uformować na nowo. W tym celu wnioskodawca robót:
- zdemontuje zainstalowane zamknięcie zamontowane w budowli wylotowej ze stawu
- spuści całkowicie wodę ze stawu do rzędnej dna wylotu
- usunie samosiejek porostów w czaszy stawu w części poza terenami wodno-błotnymi
- wykosi czaszę stawu z porostu trzcin i innych roślin wodolubnych w części poza terenami wodno-błotnymi
- osuszy dno stawu wykonując w dnie bruzdy odprowadzające stagnującą wodę ze spadkiem w kierunku dołu z ulokowaną tam pompą spalinową lub roboty związane z pogłębieniem stawu wykona jako wykop spod wody, a po wykonaniu robót i czynności przygotowawczych:

- wykona pogłębienie go do rzędnej projektowanej 138,15 m npm z wywozem urobku poza teren stawu w miejsce wskazane przez Inwestora, kubatura wykopów i wywozu Vw = ((5050 + 3840) : 2)) · 1,70 = ok. 77618 m³
- uformuje skarpy stawu poniżej zwierciadła wody z projektowanym nachyleniem ok. 1:n=1:2,
Fs = 328 · 4,48 = ok. 1470 m²
- zahumusuje skarpy od rzędnej 140,15 (proj. zwierciadło wody) do poziomu terenu warstwą ziemi urodzajnej grub. ok. 10 cm i obsieje tę część nadwodną skarp mieszanką traw (powierzchnia humusowania i obsiewu skarp: Fh = 334 x 2,74 = ok. 915 m²
- uporządkuje (wyrówna) teren wokół stawu po przeprowadzonych robotach (pas 3÷5 m, długość pasa ok. 360 m, powierzchnia porządkowania przez humusowanie warstwą grub. ok. 10 cm i obsiew mieszanką traw, powierzchnia ta wyniesie ok. Fu = 360 x 5 = ok. 1800 m²
- zamontuje szandory na wlocie do przepustu DN 600 odprowadzalnika, H=0,66 m L=105 cm.
Podstawowe parametry stawu po odbudowie:
- proj. rzędna Max zwierciadła wody w stawie przy dopływach wód powodziowych – 140,40 m npm
- proj. rzędna zwierciadła wody w stawie – 140,15 m npm
- rzędna dna stawu – 138,15 m npm
- Max głębokość wody w stawie – 2,25 m
- głębokość wody w stawie – 2,0 m
- Max powierzchnia całkowita stawu - 5673 m²
- Max powierzchnia zwierciadła wody - 5570 m²
- powierzchnia zwierciadła wody - 5134 m²
- powierzchnia dna - 3840 m²
- Max objętość wody w stawie – 10 702 m³
- objętość wody w stawie – 8 974 m³
- nachylenie skarp stawu - 1:n=1:2÷istn.
Podstawowe parametry terenu wodno-błotnego nr 1:
- powierzchnia całkowita stawu - 140 m²
- wypłaszczenie dna pasem ok. 2,0 m na rzędnej ok. 140,15 m npm
- lokalizacja od wlotu do stawu do wylotu ze stawu.
Podstawowe parametry terenu wodno-błotnego nr 2:
- powierzchnia całkowita stawu - 208 m²
- wypłaszczenie dna pasem ok. 5,0 m na rzędnej ok. 140,15 m npm
- lokalizacja od strony lasku zlokalizowanego na dz. 447/2.

W zakres zamówienia wchodzi także rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, roboty przygotowawcze, oraz kompleksowa

obsługa geodezyjna wykonanych obiektów.

UWAGA: należy zwrócić uwagę, że w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest wykonać całość dokumentacji powykonawczej i odbiorowej. W związku z powyższym zaleca się zakończenie robót budowlanych odpowiednio wcześniej, aby móc skompletować wszystkie dokumenty do odbioru i w terminie zawiadomić zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 442800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 747253,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 442800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Ziemne i Budowlane Dariusz Żubert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6921641406

7.3.3) Ulica: Zimna Woda 67

7.3.4) Miejscowość: Zimna Woda 67

7.3.5) Kod pocztowy: 59-307

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 442800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-11-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy