Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana folii na sześciu tunelach szkółki kontenerowej w Gospodarstwie Nasienno Szkółkarskim w Sukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260124002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakościele 7A

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daleszyce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://daleszyce.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1173659

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana folii na sześciu tunelach szkółki kontenerowej w Gospodarstwie Nasienno Szkółkarskim w Sukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62d811d5-cd2f-42cb-931a-278dec748221

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00518262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00565122/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana folii na dachu bloku foliowego GNS w Sukowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00418696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.8.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. „Wymiana folii na sześciu tunelach szkółki kontenerowej w Gospodarstwie Nasienno Szkółkarskim w Sukowie”.
1.1 Zadanie polega na wymianie uszkodzonej folii na połaciach dachowych oraz na ścianach sześciu istniejących tuneli foliowych w Gospodarstwie Nasienno – Szkółkarskim w Sukowie. Jest to obiekt budowlany przeznaczony do uprawy sadzonek na planie prostokąta i składa się z sześciu naw rozpiętości 9,60 metra z rozstawem elementów konstrukcyjnych co 2,00 m.
Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy niż minimum 48 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił przez minimum 48 miesięcy (równy okres gwarancji i rękojmi). Wykonawca może udzielić dłuższej rękojmi i gwarancji chcąc uzyskać punkty w kryterium oceny ofert.
Zdemontowaną folię Wykonawca spakuje do worków i wywiezie celem utylizacji na własny koszt. Utylizację materiałów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach.

1.2 Ogólny zakres prac:
1.2.1 Roboty demontażowe (w tym utylizacja odpadów)
• demontaż dmuchaw, sterowników i pomp nadmuchu powietrza.
• demontaż pozostałych elementów (przelotki, węże do systemu pompowania itp.)
• demontaż listew, zacisków, klipsów mocujących folie, gąbek uszczelniających itp
• demontaż folii podwójnej pompowanej na dachu, bokach oraz ścianach szczytowych
1.2.2 Roboty montażowe
• montaż nowych listew pod mocowanie folii PCV -> 4100 mb
• montaż folii podwójnej pompowanej Super Cristal 180 (lub równoważnej o parametrach minimalnych opisanych w pnk
1.2.3 poniżej) na dachach, na ścianach zarówno bocznych oraz na szczytowych o powierzchni łącznej -> ~16 850,00 m2
• montaż zacisków, klipsów mocujących folie -> 4100 mb
• montaż gąbek uszczelniających – klin -> 12 szt.
• montaż gąbek pełnych -> 6 szt.
•montaż pozostałych elementów przelotki ~250 szt. węże do systemu pompowania ~ 150 mb
•montaż dmuchaw, sterowników i pomp nadmuchu powietrza.

1.2.3 Minimalne parametry folii:
• Grubość nie mniej niż µm 180
• Całkowita przepuszczalność światła UV - nie mniej niż 85%
• Gwarancja nie mniej niż 48 miesięcy

1.3 Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia uproszczona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ: „WYMIANA POSZYCIA - FOLII NA SZEŚCIU TUNELACH sporządzona przez firmę Burkat Damian Usługi Projektowe DamPRO, z siedzibą w 32-700 Bochnia, ul. Uzbornia 13 , która obejmuje:

• Dokumentację techniczną,
• Szczegółową specyfikację techniczną (w niniejszej umowie zamiennie określaną również jako STWiOR lub SST)
•Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211500-7 - Szklarnie

45217000-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 366380,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366380,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 366380,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Farmer CO Łukasz Kłósek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681413864

7.3.3) Ulica: Borek

7.3.4) Miejscowość: Rzezawa

7.3.5) Kod pocztowy: 32-765

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 366380,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy