Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676225

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampublicz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1145515

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c392412-20f6-40c3-b713-0d585c6a778f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00518805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00125417/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Wykonanie pomiarów elektrycznych w obiektach oraz elektronarzędzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00331211

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 54/TP/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 356818,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn w SOI: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Czerwieńsk, Sulechów, Krosno Odrzańskie w podziale na dwie części:
Część nr 1 - pomiary instalacji w SOI Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna

Pomiary polegają na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz linii kablowych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej oraz uziemień instalacji i aparatów.
Wykonawca wykona wymagane protokoły oddzielne dla każdej Sekcji Obsługi Infrastruktury:
a) z oględzin zewnętrznych instalacji, wykonanych pomiarów zgodnie z rodzajem
i ilościami zawartymi w § 1 ust. 7 wzoru umowy (oddzielny na każdy obiekt),
b) zestawienie uwag i zaleceń do usunięcia z przeprowadzonych pomiarów (wzór załącznik nr 3 do umowy).

W protokołach z pomiarów należy szczegółowo zidentyfikować miejsce wykonywanego pomiaru (nr budynku, przeznaczenie pomieszczenia, typ numer
i moc urządzenia, natomiast w przypadku rezystancji izolacji, przeznaczenie obwodu elektrycznego oraz jego typ i przekrój przewodu (obwodu badanego), natomiast przy pomiarze uziemień instalacji odgromowej wykonanie szkicu rozmieszczenia złączy kontrolnych.
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych w części 1 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narady roboczej w siedzibie Zamawiającego i przedłożenia harmonogramu wykonywanych pomiarów osobno dla każdej z w/w części. Za zgodą obu stron narada może być zorganizowana w innym miejscu (np. Sekcji Obsługi Infrastruktury
w Wędrzynie, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Czerwieńsku, Sulechowie, Krośnie Odrzańskim).
2. Szczegółowy wykaz czynności wchodzących w skład usługi oraz ilości pomiarów, w rozbiciu na poszczególne garnizony:
Część 1 – SOI Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna
- Pomiar impedancji pętli zwarcia, SWZ (zerowanie) – 10 580 szt.
- Pomiary różnicowoprądowe – 3 712 szt.
- Pomiar Ri – 230V – 3 498 szt.
- Pomiar Ri – 400V – 1 329 szt.
- Pomiar instalacji odgromowej Ru – 1 078 szt.
- Pomiar Ru – ZK - PEN – 249 szt.
- Sprawdzenie wyłączników ppoż. – 217 szt.

Razem 20 663 pomiarów w 275 obiektach.
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) przedmiar, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;
3) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

4. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji wskazanej w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71314100-3 - Usługi elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 231796,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych linii kablowych oraz urządzeń elektrycznych, gniazd dawczych o napięciu do 1 kV w obiektach administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn w SOI: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna, Czerwieńsk, Sulechów, Krosno Odrzańskie w podziale na dwie części:
Część nr 2 - pomiary instalacji w SOI Czerwieńsk, Sulechów, Krosno Odrzańskie.

Pomiary polegają na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz linii kablowych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej oraz uziemień instalacji i aparatów.
Wykonawca wykona wymagane protokoły oddzielne dla każdej Sekcji Obsługi Infrastruktury:
a) z oględzin zewnętrznych instalacji, wykonanych pomiarów zgodnie z rodzajem
i ilościami zawartymi w § 1 ust. 7 wzoru umowy (oddzielny na każdy obiekt),
b) zestawienie uwag i zaleceń do usunięcia z przeprowadzonych pomiarów (wzór załącznik nr 3 do umowy).

W protokołach z pomiarów należy szczegółowo zidentyfikować miejsce wykonywanego pomiaru (nr budynku, przeznaczenie pomieszczenia, typ numer
i moc urządzenia, natomiast w przypadku rezystancji izolacji, przeznaczenie obwodu elektrycznego oraz jego typ i przekrój przewodu (obwodu badanego), natomiast przy pomiarze uziemień instalacji odgromowej wykonanie szkicu rozmieszczenia złączy kontrolnych.
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych w części 2 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narady roboczej w siedzibie Zamawiającego i przedłożenia harmonogramu wykonywanych pomiarów osobno dla każdej z w/w części. Za zgodą obu stron narada może być zorganizowana w innym miejscu (np. Sekcji Obsługi Infrastruktury
w Wędrzynie, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Czerwieńsku, Sulechowie, Krośnie Odrzańskim).
2. Szczegółowy wykaz czynności wchodzących w skład usługi oraz ilości pomiarów, w rozbiciu na poszczególne garnizony:
Część 2 SOI Czerwieńsk, Sulechów, Krosno Odrzańskie
- Pomiar impedancji pętli zwarcia, SWZ (zerowanie) 5 222 szt.
- Pomiary różnicowoprądowe 899 szt.
- Pomiar Ri – 230V 3 350 szt.
- Pomiar Ri – 400V 522 szt.
- Pomiar instalacji odgromowej Ru 184 szt.
- Pomiar Ru – ZK - PEN 214 szt.
- Sprawdzenie wyłączników ppoż. 316 szt.

Razem 10 707 pomiarów w 214 obiektach.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) przedmiar, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ;
2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;
3) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

4. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji wskazanej w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71314100-3 - Usługi elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 125022,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118436,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242349,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118436,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto Serwis "TYMEX" Marlena Jaruta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730771387

7.3.3) Ulica: Międzyrzecz-Wybudowanie 106

7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118436,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 117821,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 124644,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 117821,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REPLIKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942651173

7.3.3) Ulica: Trzebnicka 36

7.3.4) Miejscowość: Oborniki Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-120

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 117821,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 95 dni