**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„Remont dróg gminnych gminie Majdan Królewski”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409695

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Rynek 1 A

**1.5.2.) Miejscowość:** Majdan Królewski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 36-110

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@majdankrolewski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://majdankrolewski.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Remont dróg gminnych gminie Majdan Królewski”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dcffadea-f17f-42fd-b695-3a5054e33aab

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00519768

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-11-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00084579/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.39 Remont drogi gminnej nr 104064 R „Poręby Majdańskie - Wojnasy” w Majdanie Królewskim na odcinku o długości ok1,030 km

1.1.40 Remont drogi gminnej nr 104104R "Drozdów - Gole" na odcinku ok 1,690 km

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00449691

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.BIF.271.23.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres 1
„Remont drogi gminnej nr 104064 R „Poręby Majdańskie – Wojnasy” na odcinku ok 1,030 km”
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - 1,050 km
- Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk krzaków 30000/ha (z wycinką pojedynczych drzew) wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - 0,10 ha
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowa-niem,załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, ścięcie zawyżonych poboczy, odmulenie rowów (50% zamulenia) -320,25 m³
- Regulacja pionowa wpustów studzienek rewizyjnych (20 szt.), zaworów wodociągowych (3 szt.); - 23,00 szt.
UWAGA: należy przewidzieć wymianę pierścieni, włazów, pokryw, zasuw na nowe wraz z robotami towarzyszącymi

2) Fundamentowanie dróg
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV– 421,00 m²
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa – 135,00 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 – 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm – 135,00 m²

3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykona-niem poboczy – 377,60 t
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej– 3 775,96 m²

4) Roboty wykończeniowe
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, wwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocze + zniwelowanie róż-nicy wysokościowej na zjazdach – 1 285,55 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 642,00 m²

Zakres 2
„Remont drogi gminnej nr 104104 R „Drozdów – Gole” na odcinku ok 1.690 km”

1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - 1,690 km
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach;– 225,00m²
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, za-ładunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie, ścięcie zawyżonych, poboczy, odmulenie rowów (50% zamulenia) – 584,70 m³
- Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, przy jezdni – 43,00m²
UWAGA: w przypadku braku możliwości odzyskania materiału z rozbiórki należy przewidzieć wbudowanie nowego materiału

- Przełożenie krawężników przy jezdni – 43,00m²
UWAGA: w przypadku braku możliwości odzyskania materiału z rozbiórki należy przewidzieć wbudowanie nowego materiału

2) Fundamentowanie dróg
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV– 2 551,25 m²
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa – 462,00 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 – 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm – 462,00 m²

3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykona-niem poboczy – 850,54 t
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej– 7 852,40 m²

4) Roboty wykończeniowe
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, wwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocze + zniwelowanie róż-nicy wysokościowej na zjazdach – 2 089,25m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 1 038,00 m²

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 12

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 953711,35 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1473782,33 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 953711,35 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8661734677

**7.3.3) Ulica:** ul. Towarowa 44

**7.3.4) Miejscowość:** Staszów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 28-200

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-10-30

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 953711,35 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2025-12-15