Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie (budowa) awaryjnych ujęć wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZEMIENIEWO

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 34

1.5.2.) Miejscowość: Krzemieniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-120

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 536 92 00

1.5.8.) Numer faksu: 65 529 75 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwgm@krzemieniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzemieniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzemieniewo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie (budowa) awaryjnych ujęć wody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccbff7b4-ec4e-4e63-927e-50ca6cfdbc1c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00520101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00028484/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie (budowa) awaryjnych ujęć wody

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00432320

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRGP.271.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na terenie działki o nr ewidencyjnym 214 obręb Górzno, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, projektuje się wykonanie 2-ch otworów hydrogeologicznych, które będą stanowiły ujęcie wód podziemnych celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych na jej terenie, a przede wszystkim zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę.
Otwory hydrogeologiczne należy wykonać zestawem wiertniczym do wierceń udarowych, bez użycia płuczki.
Głębokość każdego z projektowanych otworów wyniesie około 72,0m, którą planuje się osiągnąć w osłonie trzech kolumn rur wiertniczych, stalowych Φ 610 (do gł. ok. 30,0m), Φ 508 (do gł. ok. 60,0m) i końcowej Φ 457mm (do projektowanej gł. ok. 72,0m).
Kolumny rur wiertniczych użytych do wiercenia tj. Φ 610mm, Φ 508mm i 457mm po zafiltrowaniu otworów, zostaną wyciągnięte.
W otworach projektuje się zabudowę kolumny filtrowej z rur PVC-U typu K na głębokości ok. 72,0m, o następującej konstrukcji:
- rura podfiltrowa DN 300 (Φ zewn. 330mm) długości 3,0m,
- filtr siatkowy DN 300 (Φ zewn. 330m) długości 20,0m,
- rura nadfiltrowa DN 300 (Φ zewn. 330mm) długości 49,0m.
Wokół filtrów należy wykonać obsypkę żwirową (piaskową) o granulacji odpowiedniej do uziarnienia ujętych warstw wodonośnych. W przedziale gł. od 30,0 do 0,0m otwór należy zaiłować materiałem iłowym – wetronitem (przestrzeń zarurowa).
Konstrukcję otworów nr 1 i 2 i ich głębokość (ok. 72,0m), przyjęto w oparciu o wyniki wykonanego w październiku 2023r. otworu poszukiwawczego OP-I (zgodnie z dokumentacją geologiczną powykonawczą z grudnia 2023r.)
Po zafiltrowaniu otworów wykonane zostanie pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe) wg następującego schematu:
- pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych, projektuje się, że łączny czas tego pompowania wyniesie ok. 12-24 godziny,
- dezynfekcja otworów i 24-godzinowa przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła wody,
- pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe z wydajnością około 45,0 – 49,0m3/h w czasie ok. – 48-72 godzin,
- przerwa technologiczna – ok. 48-72 godzin na pomiary wzniosu zwierciadła wody.
Pod koniec pompowania pomiarowego otworów nr 1 i 2 należy pobrać próbki wody do badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych.
Po zakończeniu robót geologicznych (wiertniczych - objętych kosztorysem), opracowana zostanie dokumentacja hydrogeologiczna (powykonawcza) z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujęcia z wykorzystaniem badań modelowych.
Koszty opracowania dokumentacji jw. oraz niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych i decyzji administracyjnych określone zostaną przez firmę, której wykonanie zostanie zlecone.
Otwory hydrogeologiczne nr 1 i 2, przed włączeniem do eksploatacji tj. uzbrojeniem w obudowy studni i podłączeniem wodociągowym i energetycznym zabezpieczone zostaną przed ich np. zasypaniem lub uszkodzeniem rury nadfiltrowej PCV Φ 330mm.
Zabezpieczenie wykonane zostanie poprzez zabudowę „stalowej kapy" śr. 355-406mm (na wylocie rury nadfiltrowej) na głębokości od 0,5m poniżej poziomu terenu do 0,5m ponad poziom terenu.
Dokumentacja geologiczna przedstawiającą wyniki robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu poszukiwawczego w miejscowości Górzno do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

2. Dodatkowo przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącymi Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ (dokumentacja techniczna).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 808981,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 808981,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 808981,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Karol Płaczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 697 101 23 22

7.3.3) Ulica: Św. M. Kolbe 65

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 808981,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15