Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Adaptacja Sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne – OŚWIETLENIE SCENICZNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rojewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rojewo 8

1.5.2.) Miejscowość: Rojewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-111

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rojewo@rojewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-rojewo

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-870cf647-411a-4ca4-8b11-11cb40105d7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja Sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne – OŚWIETLENIE SCENICZNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-870cf647-411a-4ca4-8b11-11cb40105d7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00523169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00105525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Adaptacja Sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt „Adaptacja Sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne” jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działanie: 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych BydOF-IP

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00477313

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RB.II.271.8.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Oświetlenie
a) Lampy typu LED WASH – oświetlenie frontowe
•
Urządzenie inteligentne typu głowica ruchoma
•
Liczba sztuk: 4
•
Źródło światła: 19 diod LED RGBW o mocy 15 W każda
•
Kąt świecenia: 25–60° (z opcją zoomu)
•
Sterowanie: DMX 512, tryby automatyczne, dźwiękowe
•
Złącza: XLR 3-pin i/lub 5-pin, PowerCON
•
Akcesoria do montażu:
–
8 sztuk uchwytów montażowych
–
2 statywy z poprzeczką (patrz pkt.h)
–
4 sztuki linek zabezpieczających
b) Lampy typu LED WASH – oświetlenie tylne
•
Urządzenie inteligentne typu głowica ruchoma
•
Liczba sztuk: 4
•
19×15 W RGBW
•
Źródło światła: 19 diod LED RGBW o mocy 15 W każda
•
Kąt świecenia: 25–60° (z opcją zoomu)
•
Sterowanie: DMX 512, tryby automatyczne, dźwiękowe
•
Złącza: XLR 3-pin i/lub 5-pin, PowerCON
•
Akcesoria do montażu:
–
8 sztuk uchwytów montażowych
–
4 sztuki linek zabezpieczających
c) Lampy typu LED BEAM
•
Urządzenie inteligentne typu głowica ruchoma
•
Liczba sztuk: 3
•

Źródło światła: lampa wyładowcza 230 W
•
Efekty: koło kolorów, koło gobo, pryzmat, frost
•
Sterowanie: DMX 512, tryby automatyczne, dźwiękowe
•
Złącza: XLR 3-pin i/lub 5-pin, PowerCON
•
Akcesoria do montażu:
–
6 sztuk uchwytów montażowych
–
4 sztuki linek zabezpieczających
d) Splitter DMX
•
Liczba sztuk: 1
•
4-kanałowy
•
Wejścia/wyjścia: 1 wejście DMX, 4 wyjścia DMX (3-pin i/lub 5-pin)
•
Izolacja galwaniczna
•
Diody sygnalizacyjne dla każdego kanału
•
Montaż: rack 19" lub uchwyt do kratownicy
e) Mikser oświetlenia DMX
•
Liczba sztuk: 1
•
Liczba kanałów: 1024
•
Obsługa: do 96 urządzeń
•
Funkcje: programowanie scen, chase, efekty
•
Złącza: DMX 3-pin i/lub 5-pin, USB
•
Montaż: rack 19"
f) Okablowanie – pełne okablowanie umożliwiające obsługę oświetlenia
•
Kable sygnałowe XLR:
–
Liczba sztuk: 1
–
Typ przewodu: mikrofonowy, ekranowany
–
Konstrukcja: dwużyłowy + ekran
–
Długość: 100 m (przewód w rolce)
–
Zastosowanie: do samodzielnego konfekcjonowania (z końcówkami XLR)
–
Końcówki: zestaw złącz XLR 3-pin (męskie i żeńskie) do samodzielnego montażu
•
Kable zasilające PowerCON:
–
Liczba sztuk: 12
–
Długość: 10 m (5 sztuk) lub równoważna łączna długość
–
Typ złącza: PowerCON
–
Przekrój przewodu: 3×1,5 mm² lub 3×2,5 mm²
–
Do zastosowania z urządzeniami oświetleniowymi

•
Kable prądowe 230V:
–
Liczba sztuk: 1
–
Typ przewodu: elastyczny kabel siłowy OW 3×2,5 mm²
–
Długość: 100 m (przewód w rolce)
–
Przeznaczenie: zasilanie urządzeń oświetleniowych i nagłośnieniowych
–
Zakończenia: zestaw końcówek/wtyczek 230 V do samodzielnej konfekcji
–
Możliwość cięcia na wymagane długości i dostosowania do konfiguracji po montażu
•
Kabel siłowy z rozdzielaczem
–
Liczba sztuk: 1
–
Zasilanie tylnej kratownicy
–
Typ: kabel siłowy zakończony wtykiem 16 A (np. 5P/400 V), z rozdzieleniem na min. 3 gniazda 230 V
–
Długość: dostosowana do układu scenicznego (orientacyjna długość 5–10 m)
–
Przeznaczenie: doprowadzenie zasilania do punktów montażu opraw oświetleniowych na kratownicy
•
CAT5+2x adapter XLR na CAT5
g) Kratownica typu Trisystem – montaż oświetlenia
•
Długość całkowita: 7,5 m
•
Kolor: czarny
•
Konstrukcja: trójrurowa, spawana, o przekroju rurowym
•
Zastosowanie: montaż oświetlenia tylnego sceny
h) Statywy/windy – montaż oświetlenia
•
Liczba sztuk: 2
•
Typ: statyw o regulowanej wysokości z mechanizmem podnoszącym
•
Zabezpieczenia: mechaniczne blokady i podpory stabilizujące
•
Zastosowanie: montaż oświetlenia tylnego sceny
i) Przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenia
Dostawa pod adres: Rojewo 131, 88-111 Rojewo

4.5.3.) Główny kod CPV: 31527260-6 - Systemy oświetleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM-ART GROUP SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773388381

7.3.4) Miejscowość: KAMIONKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni