Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kampinos.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd9654e2-6750-44e5-8109-54c23cc83d21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00525232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00015651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00469058

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.18.2025.EK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49483,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego nN drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy w ramach zadania pn. „Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej nr 410309W w Łazach". Przedmiotowy etap obejmuje budowę 6 latarni oświetleniowych - od latarni oznaczonej jako P1 do latarni oznaczonej jako P6 na odcinku o długości ok. 145 m w dz. ew. nr 127 i 128 w obrębie Łazy w gminie Kampinos, zgodnie z projektem budowlanym, w posiadaniu którego jest Zamawiający.
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego obejmuje swym zakresem:
1) wytyczenie przez uprawnionego geodetę punktów na trasie projektowanej linii,
2) wykonanie przewiertów i wykopów pod proj. kablową linię oświetleniową oraz prefabrykowane fundamenty pod słupy oświetleniowe,
3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych (6 szt),
4) układanie kabla oświetleniowego i bednarki uziemiającej w wykopie, zasypanie wykopu,
5) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych (6 szt.),
6) podłączenie kabli,
7) podłączenie urządzeń pod napięciem,
8) badania i pomiary instalacji,
9) przywrócenie terenu do stanu sprzed inwestycji.
3. Po wykonaniu prac należy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.
4. W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się również:
1) napowietrzne sieci elektroenergetyczne,
2) napowietrzna sieć telekomunikacyjna,
3) szafa oświetlenia ulicznego SON,
4) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna).
5. Gmina Kampinos dokonała zgłoszenia budowy sieci do Starosty Warszawskiego Zachodniego i uzyskała zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w dz. nr. ew. 127 i 128 obręb Łazy z dnia 2 października 2025r.(znak sprawy A.AB.6743.162.2025.MN.
6. W ramach zadania należy wybudować linię kablową nN oświetlenia zewnętrznego typu YAKXS 4x16 mm2. Trasa linii kablowej została przedstawiona na rysunkach nr E1 w projekcie budowlanym. Wzdłuż wykopu nad linią kablową należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i podłączyć do zacisków PEN słupów oświetleniowych. Linia oświetlenia ulicznego wyprowadzona będzie z istniejącej linii oświetleniowej z istniejącego słupa linii napowietrznej typu ŻN-12/RKK. Kabel po istniejącym słupie ŻN-12/RKK należy prowadzić w rurze osłonowej odpornej na UV średnicy 75mm. Ze względu na sprowadzenie z istniejącego słupa linii kablowej należy na istniejącym torze oświetleniowym zamontować ogranicznik przepięć 1 szt. typu BOB/R05/10. Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,7m. Na dnie rowu kablowego nasypać warstwę piasku o grubości 10cm, oraz taką samą warstwą piasku przysypać ułożone kable. Następnie ułożyć folię kalandrowaną koloru niebieskiego. Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem ok. 3% długości wykopu. W miejscu skrzyżowania z innymi instalacjami oraz zbliżenia do drzew kabel nN układać w rurach typu DVK 50, a pod drogą i wjazdami kabel nN układać w rurach typu SRS 50. Długości i umiejscowienie rur pokazano na rysunkach nr E1 i E2 w projekcie budowlanym. Całość budowy linii kablowej wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP E-004. Projektuje się budowę słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 8 m, wyposażonych w wysięgniki o długości 1,5 m. Słupy muszą posiadać wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Słupy projektuje się zamocować na fundamentach prefabrykowanych typu D16/140 wykonanych z betonu klasy C30/37. Fundamenty należy zabezpieczyć przed działaniem agresywnych wód przez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Na wysięgnikach na słupach projektuje się zamontować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o anodowej obudowie aluminiowej o właściwościach antykorozyjnych. Oprawy powinny mieć stopień ochronności IP66. W projekcie przewidziano oprawy typu LED LUXA DOB 40W TYP3-M 4000K 6800lm (lub równoważne). Oprawy oświetleniowe należy połączyć ze słupowym złączem bezpiecznikowym IZK-4-01 przewodem YDY 3x1,5 mm2 o długości 8 m. W złączu bezpiecznikowym w słupie każdą oprawę zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową topikową DO1/gL 2A. Szczegółowe rozmieszczenie opraw jest przedstawione na rysunkach nr E1 oraz E2.
7. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej (załącznik nr 11 do SWZ), projekcie Umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Elektromontażowych ELEKTROBUDEX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8370008601

7.3.3) Ulica: Gaj 7

7.3.4) Miejscowość: Szymanów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-516

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy