Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg w leśnictwie Bratucice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarwarska 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dabrowa.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1193833

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg w leśnictwie Bratucice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56607d6a-298e-451e-857c-676cc91a1b2f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00527918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00238345/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty dróg i szlaków leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00474396

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.29.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 154471,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remonty dróg leśnych w leśnictwie Bratucice:
Remont drogi w oddz. 382/383
- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm – 2 199,00 m2
- profilowanie i zagęszczenia podłoża – 2 199,00 m2
- nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15 cm – 2 199,00 m2
Wymiana przepustów dn500 na drodze w oddz. 382/383
Mnożnik=2
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II / ANALOGIA -
USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI POZA ZAKRES ROBÓT Z POZOSTAWIENIEM NA ODKŁADZIE DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA/ – 3,00 m3
- Demontaż przepustu z rur betonowych prefabrykowanych wraz z 2 przyczółkami- 6 mb
- Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 0,90 m3
- Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙500˙mm/ ANALOGIA - PRZEPUST Z RUR PEHD/ - 6,00 m
- Montaż przyczółków skrzydełkowych prefabrykowanych Dn 500 – 2 szt
- Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10˙m, grunt
kategorii I-II – 3,00 m3
Wymiana przepustu dn600 na drodze w oddz. 382/383
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II / ANALOGIA -
USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI POZA ZAKRES ROBÓT Z POZOSTAWIENIEM NA ODKŁADZIE DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA/ – 3,60 m3
- Demontaż przepustu z rur betonowych prefabrykowanych wraz z 2 przyczółkami- 6 mb
- Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 0,90 m3
- Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙600˙mm/ ANALOGIA - PRZEPUST Z RUR PEHD/ - 6,00 m
- Montaż przyczółków skrzydełkowych prefabrykowanych Dn 600 – 2 szt
- Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10˙m, grunt
kategorii I-II – 3,00 m3
-Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II / ANALOGIA -
WYKOPANIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH/ - 12,00 m3
Wymiana przepustu dn600 na drodze w oddz. 381
Remont dróg leśnych w leśnictwie Bratucice 2025r – nr postępowania SA.270.29.2025
Strona - 3 - z 15
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II / ANALOGIA -
USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI POZA ZAKRES ROBÓT Z POZOSTAWIENIEM NA ODKŁADZIE DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA/ – 4,80 m3
- Demontaż przepustu z rur betonowych prefabrykowanych wraz z 2 przyczółkami- 8 mb
- Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 1,20 m3
- Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙600˙mm/ ANALOGIA - PRZEPUST Z RUR PEHD/ - 8,00 m
- Montaż przyczółków skrzydełkowych prefabrykowanych Dn 600 – 2 szt
- Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do

10˙m, grunt
kategorii I-II – 4,80 m3
- profilowanie i zagęszczenia podłoża – 30,00 m2
- nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15 cm – 30,00 m2
Wymiana przepustów dn500 na drodze w oddz. 381
Mnożnik=2
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II / ANALOGIA -
USUNIECIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI POZA ZAKRES ROBÓT Z POZOSTAWIENIEM NA ODKŁADZIE DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA/ – 3,00 m3
- Demontaż przepustu z rur betonowych prefabrykowanych wraz z 2 przyczółkami- 6 mb
- Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 0,90 m3
- Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn˙500˙mm/ ANALOGIA - PRZEPUST Z RUR PEHD/ - 6,00 m
- Montaż przyczółków skrzydełkowych prefabrykowanych Dn 500 – 2 szt
- Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, średnia wysokość zapory do 10˙m, grunt
kategorii I-II – 3,00 m3
Szczegółowy opis robót zawarto w przedmiarze robót oraz w STWiOR

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126862,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186967,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126862,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU DAREX Dariusz Knutelski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8711109008

7.3.4) Miejscowość: Nieczajna Górna

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126862,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-31