Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego RB II zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z dostawą oraz wymianą elastomerowych membran napowietrzających

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.pgm-polkowice.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego RB II zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z dostawą oraz wymianą elastomerowych membran napowietrzających

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d52c702-d14b-49bb-b2e6-4407df909581

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00529037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00389965

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przemysłowe czyszczenie ścian oraz dna reaktora biologicznego RB II o wymiarach 80,20 x 12,00 i głębokości czynnej 5,0 m z zalegających osadów, złogów piasku oraz frakcji włóknisty wraz z ich odwodnieniem na prasie mobilnej oraz końcową utylizacją wytworzonych odpadów.
2) Czyszczenie reaktora przeprowadzone zostanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu w związku z tym Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.
3) Zagospodarowanie wszystkich wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia odpadów, w tym również odpadów pozostałych po wymianie membran, leży po stronie Wykonawcy.
4) Wykonawca zapewni wszelki niezbędny sprzęt oraz materiały w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
5) W skład ciągu reaktora wchodzą następujące komory:

- komora predenitryfikacji o wymiarach 5,00 m x 2,70 m x 11,00 m, objętość V = 148,50 m3
- komora beztlenowa o wymiarach 5,00 m x 9,10 m x 11,00 m, objętość V = 500,50 m3
- 3 komory denitryfikacji o wymiarach 3 x (11,00 m x 12,00 m x 5,00 m), objętość V = 1980,00 m3
- 2 komory nitryfikacji o wymiarach 2 x (11,00 m x 12,00 m x 4,70 m), objętość V = 1241,00 m3
- komora nitryfikacji o wymiarach 8,80 m x 11,00 m x 4,70 m, objętość V = 455,00 m3
- komora odgazowania o wymiarach 2,00 m x 12,00 m x 5,070 m, objętość V = 120,00 m3

Szacunkowa ilość osadów wyniesie ok. 550 m3
6) Wytworzone w procesie czyszczenia odpady z grupy 19 08 (możliwe kody odpadu 19 08 01, 19 08 02, 19 08 99) należy przekazać do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami uwzględniając przepisy ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w szczególności w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, uwzględniając hierarchię postepowania z odpadami.
7) Przedmiotowe zadanie obejmuje również usługę dostawy i wymiany membran do rurowych dyfuzorów napowietrzających w komorach nitryfikacji.
Ilość membran do wymiany: 180 sztuk
8) Zakres prac dotyczących wymiany membran obejmuje:
- dostawa 180 membran elastomerowych EPDM o wymiarach 2200 x 71,5 mm, perforacja jednostronna 2 x 1000 mm, perforacja ∅ 1,1 wraz z uszczelkami pod dyfuzor,
- dostawę 360 szt. wykonanych ze stali kwasoodpornej opasek zaciskowych do dyfuzorów rurowych
- demontaż istniejących dyfuzorów i membran,
- mycie korpusów dyfuzorów i wnętrza orurowania rusztu napowietrzającego,
- sprawdzenie zamocowania uchwytów mocujących ruszt do podłoża,
- kalibracja otworów wlotowych powietrza;
- montaż membran i korpusów dyfuzorów na belkach rozprowadzających,
- wykonanie próby szczelności.
- usunięcie ewentualnych nieszczelności
- rozruch instalacji.

9) Dostarczone przez Wykonawcę membrany oraz niezbędne elementy dyfuzorów muszą być równoważne z elementami obecnie pracującego układu napowietrzania zarówno pod względem rozmiarów jak i odporności na środowisko ścieków, w którym są zainstalowane.
Dla dostarczonych membran i część Wykonawca musi dołączyć deklaracje zgodności, karty techniczne wyrobu, atesty.
10) Wytworzone w procesie wymiany membran odpady należy przekazać do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami uwzględniając przepisy ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w szczególności w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, uwzględniając hierarchię postepowania z odpadami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 2

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 471658,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 741877,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 471658,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FILTECH Technika Odwodnieniowa Osadów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910356253

7.3.3) Ulica: Kolejowa 27a

7.3.4) Miejscowość: Chróścina Opolska

7.3.5) Kod pocztowy: 46-073

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1)Dostawa oraz wymiana elastomerowych membran napowietrzających,
2)Transport i utylizacja odpadów 190801,190802,190899

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 471658,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące