Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odwiercenie dwóch otworów z powierzchni terenu do komór Hoenig i Raba na poziomie I Kopalni Soli "Wieliczka"”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Odwiercenie dwóch otworów z powierzchni terenu do komór Hoenig i Raba na poziomie I Kopalni Soli "Wieliczka"”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcac1fb2-b086-4690-97ba-66ef2e829568

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00583235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00477844

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TKZ/141

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1467078,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z powierzchni terenu otworów iniekcyjnych TI-32 do komory Hoenig i TI-33 do komory Raba, położonych na poz. I oraz uzbrojenie ich w rury do iniekcji, zwanych dalej „robotami wiertniczymi".
2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru i wykonania robót,
6) zrealizować roboty wynikające z dokumentacji projektowej, wskazanej w pkt 4.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania otworów iniekcyjnych: TI-32 i TI-33, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii, uzgodnienia jej z odpowiednimi służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
4. Roboty wiertnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją pn. „Dokumentacja projektowa likwidacji zespołu komór Raba i Hoenig znajdujących się na poziomi I podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka"". Branża Wiertnicza., opracowaną w 2023 r. przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 – załącznik nr 2 do umowy,
2) pozwoleniem nr 46/23 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 22.12.2023 roku, znak DK-453-55/23, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach wykonania poszczególnych otworów obejmuje następujące czynności:
1) Prace przygotowawcze do wiercenia otworów TI-32 i TI-33: przygotowanie placu robót (niwelacja powierzchni, wykonanie dołów płuczkowo-urobkowych, ustawienie magazynku osprzętu wiertniczego, rampy rurowej, zaplecza administracyjno-socjalnego, przenośnej toalety).
2) Roboty wiertnicze dla wykonania otworu TI-32 do komory Hoenig
a) montaż urządzenia wiertniczego nad projektowanym wlotem otworu wg parametrów określonych w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4,
b) wiercenie otworu świdrem gryzowym lub PDC o średnicy 406 mm (Ø 16") do głębokości 14 m p.p.t. z użyciem płuczki na osnowie wody wodociągowej,
c) rurowanie otworu rurami Ø 355,6x8,8 mm (Ø 14") do głębokości 14 m p.p.t.,
d) cementacja rur Ø 355,6x8,8 mm (Ø 14") do wierzchu na całej długości od 14,0 do 0,0 zaczynem zarobionym z cementu CEM II32,5 R i wody wodociągowej o stosunku wodno-cementowym w/c=0,5,
e) zwiercanie korka w rurach Ø 355,6x8,8 mm) (Ø 14"), badanie szczelności rur i skuteczności cementowania poprzez pompowanie i pomiary stabilizacji zwierciadła płuczki wodnej,
f) wiercenie otworu świdrem gryzowym lub PDC o średnicy 311,1 mm (Ø 12 1/4") w przedziale głębokości od 14 m do 59 m p.p.t. z użyciem płuczki na osnowie solanki nasyconej NaCl,
g) rurowanie otworu rurami Ø 244,5x7,1 mm (Ø 9⅝") do głębokości 59 m p.p.t.,
h) cementacja rur Ø 244,5x7,1 mm (Ø 9⅝") do wierzchu na całej długości od 59,0 do 0,0 zaczynem zarobionym z cementu CEM II32,5 R i solanki nasyconej NaCl o stosunku wodno-cementowym w/c=0,5,
i) zwiercanie korka w rurach Ø 244,5x7,1 mm, (Ø 9⅝") badanie szczelności rur i skuteczności cementowania poprzez pompowanie i pomiary stabilizacji zwierciadła płuczki solankowej,
j) wiercenie otworu świdrem gryzowym lub PDC o średnicy 215,9 mm (Ø 8 1/2") w przedziale głębokości od 59,0 m do 64,5 m p.p.t. z użyciem płuczki na osnowie solanki nasyconej NaCl lub opcjonalnie dowiercane od 62,5 do 64,5 m p.p.t. z użyciem płuczki powietrznej i poszerzanie do średnicy 215,9 mm z użyciem płuczki powietrznej,
k) uzbrojenie otworu w 3 sztuki rur PE 63x5,8 mm zapuszczone do spągu komory Hoenig.
l) demontaż urządzenia, przejazd na otwór TI-33.
3) Roboty wiertnicze dla wykonania otworu TI-33 do komory Raba
a) montaż urządzenia wiertniczego nad projektowanym wlotem otworu wg parametrów określonych w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4,
b) wiercenie otworu świdrem gryzowym o średnicy 250,8 mm (Ø 9 7/8") do głębokości 14 m p.p.t. z użyciem płuczki na osnowie wody wodociągowej,
c) rurowanie otworu rurami 168,3x7,1 (Ø 6 5/8") mm do głębokości 14 m p.p.t.,
d) cementacja rur Ø 168,3x7,1 (Ø 6 5/8") mm do wierzchu na całej długości od 14,0 do 0,0 zaczynem zarobionym z cementu

CEM II32,5 R i wody wodociągowej o stosunku wodno-cementowym w/c=0,5,
e) zwiercanie korka w rurach Ø 168,3x7,1 mm (Ø 6 5/8”), badanie szczelności rur i skuteczności cementowania poprzez pompowanie i pomiary stabilizacji zwierciadła płuczki wodnej,
f) wiercenie otworu świdrem gryzowym o średnicy 95,2 mm (Ø 3 3/4”) lub aparatem rdzeniowym o średnicy 93 mm (zwiercanie pełnym przekrojem) w przedziale głębokości od 14 m do 61,6 m p.p.t. z użyciem płuczki na osnowie solanki nasyconej NaCl,
g) poszerzanie otworu świdrem gryzowym o średnicy 142,9 mm (Ø 5 5/8”) lub 149,2 mm (Ø 5 7/8”) z użyciem przepłuczki na osnowie solanki nasyconej NaCl lub płuczki powietrznej w zależności od warunków geologicznych wiercenia,
h) opcjonalnie zabudowa kolumny rur tymczasowych o średnicy Ø 5 ½” na długości zaciskania otworu,
i) uzbrojenie otworu w rurę stalową Ø 108,0×3,6 mm (4”) i rurę PE 25 mm,
j) demontaż urządzenia i instalacji służących do wiercenia, likwidacja dołów płuczkowo-urobkowych, rekultywacja placu po robotach wiertniczych.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1229631,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2263200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1229631,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karpackie Przedsiębiorstwo Wiertnicze sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7343603925

7.3.4) Miejscowość: Chełmiec

7.3.5) Kod pocztowy: 33-395

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1229631,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy