Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od km 1+247 do km 2+038 w miejscowościach Wojcieszyn, Wierzbin i Zalesie - II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od km 1+247 do km 2+038 w miejscowościach Wojcieszyn, Wierzbin i Zalesie - II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-137b0347-78cc-4793-9add-b2113a0c99c9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00595783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00030960/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od km 1+240 do km 2+080 w miejscowościach Wojcieszyn, Wierzbin i Zalesie - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00520381

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.45.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Trakt Królewski na odcinku od km 1+247 do km 2+038 w miejscowościach Wojcieszyn, Wierzbin i Zalesie - II etap” na wykonanie, którego Zamawiający posiada Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 765/zrid/2022 z dnia 8.11.2022r. (AB.673.3.2022.EK).,
2. Przedmiot umowy obejmuje rozbudowę drogi gminnej – ul. Trakt Królewski o długości około 791 m.
3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:
1) konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm,
c) podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
d) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
2) konstrukcja chodnika:
a) kostka betonowa typu Holland, kolor szary gr. 6 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:8 gr. 4 cm,
c) podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm;
3) konstrukcja zjazdów publicznych i indywidualnych w pasie dróg gminnych:
a) kostka betonowa typu behaton, kolor czerwony gr. 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
c) podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
d) grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm;
4) oświetlenie uliczne z systemem bezprzewodowej kontroli opraw - Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym dokumentację techniczną ww. systemu z uwzględnieniem:
a) szafki oświetlenia ulicznego należy wyposażyć w następujące elementy: kompensator mocy biernej (należy dobrać parametry kompensatora na podstawie pomiarów po wykonaniu instalacji, szczególnie dotyczy mocy biernej pojemnościowej), system sterowania umożliwiający zarządzanie i odczyt danych bez konieczności fizycznego otwierania szafy poprzez połączenie bezprzewodowe lokalne (np. bluetooth) lub „on-line”- kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www, ograniczniki przepięć i ograniczniki prądu rozruchu instalacji oświetleniowej „SOFT START” - zabezpieczenie przepięciowe i przed udarem piorunowym, sterownik umożliwiający sterowanie i nadzór poszczególnymi oprawami wchodzącymi w skład projektowanej instalacji oświetlenia, aktywny filtr harmonicznych zapewniający dynamiczną kompensację mocy biernej,
b) oprawy oświetleniowe wyposażyć w urządzenia umożliwiające bezprzewodową komunikację między poszczególnymi oprawami a sterownikiem zlokalizowanym w szafie sterowania oświetleniem, umożliwiając w ten sposób zdalne sterowanie poszczególnymi oprawami oraz wgląd do stanu pracy oprawy. System sterowania pracą opraw powinien umożliwiać, w razie konieczności indywidualną nastawę poziomu strumienia świetlnego dla każdej z zainstalowanych opraw.
UWAGA! Zamawiający informuje, że posiada system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA i Lena Lighting (Koolmesh) w związku z czym wymaga, aby w ramach wykonania przedmiotu umowy wykonać kompatybilne rozwiązanie z posiadanym przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji czy innych rozwiązań;
5) Odwodnienie – kanalizacja deszczowa:
a) rurociąg PVC-U i PP fi 200 mm,
b) rurociąg PP 250 mm,
c) rurociąg PP 315 mm,
d) studnie żelbetowe fi 1,2 m,
e) studnie żelbetowe fi 0,8 m,
f) studnie betonowe fi 0,5 m;
6) Przebudowa sieci teletechnicznej wraz z aktualizacją warunków technicznych; UWAGA! Wykonawca w ramach ceny określonej w § 3 ust. 1 zobowiązany będzie wykonać prace związane z wycofaniem kabla światłowodowego z istniejącej rury zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Trakt Królewski i Wspólnej oraz wprowadzeniem do wybudowanej w I etapie kanalizacji kablowej.
7) Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z aktualizacją warunków usunięcia kolizji;
8) wykonanie zieleni drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 16

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4764297,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8446200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4764297,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GRANAR Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: H-BUD, Hubert Cichocki Usługi Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252432090

7.3.3) Ulica: ul. Sady Żoliborskie 3/137

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-137

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) ZRE Jantar – branża elektryczna
2) Elektro-Tel Stanisław Gers – branża teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4764297,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-15