Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia ochronnego - wewnętrznego w rejonie śluzy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Koronowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BYDGOSKA 27

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (52)3820900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_koronowo@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a35fed3-fd44-40f4-8836-b13a5bdd6b10

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ogrodzenia ochronnego - wewnętrznego w rejonie śluzy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Koronowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a35fed3-fd44-40f4-8836-b13a5bdd6b10

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00602952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00122634/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa ogrodzenia ochronnego - wewnętrznego w rejonie śluzy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Koronowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00527418

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia ochronnego wewnętrznego w rejonie śluzy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Koronowie, działka ewidencyjna nr 998/3. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie konstrukcji ogrodzenia o długości 125 m, montaż wszystkich elementów ogrodzenia ochronnego w tym siatki ostrzowej oraz dwóch zwojów drutu przestrzennego, montaż systemów teletechnicznych, roboty wykończeniowe, a także odbiór robót wraz z dokumentacją powykonawczą.

Zakres robót obejmuje:

– przygotowanie terenu, roboty ziemne pod fundamenty ogrodzenia na długości 125 m;
– wykonanie fundamentów betonowych wraz z odwodnieniem i izolacją;
– wykonanie cokołu betonowego 20x60 cm w ilości 125 m wraz z odwodnieniami;
– montaż konstrukcji w postaci słupów metalowych 80x80x4 mm o wysokości ok. 6 m;
– montaż siatki stalowej ocynkowanej z drutu ostrzowego o średnicy 2,5 mm, ostrze długości 35mm, oczko 225 x 150 cm na długości 125 m;
– montaż dwóch zwojów przestrzennych z drutu ostrzowego o średnicy 0,73 cm;
– montaż prętów stalowych 0,4 mm oraz 0,6 mm na całej długości wygrodzenia;
– montaż płaskownika ocynkowanego 20 x 5 mm mocowanego punktowo do cokołu betonowego w odstępach co 50 cm na wysokości nie większej niż 5 cm od górnej krawędzi cokołu;
– wykonanie furtki na środku planowanego wygrodzenia 100 x 200 cm z siatki stalowej ocynkowanej z drutu ostrzowego w ramie profilu 60 x 60 x 3 mm z zamkiem typu więziennego;
– wykonanie połączeń, kotwienia, malowania elementów stalowych;
– montaż napłotowego systemu detekcji ruchu (1 szt. sygnalizator optyczno dźwiękowy, 1 szt. rozszerzenie centrali alarmowej kompatybilne z rozwiązaniami ZK Koronowo);
– Elementy niezbędne do rozbudowy systemu napłotowej detekcji ruchu kompatybilne z rozwiązaniami ZK Koronowo:
1. SIOUXPRO2-KIT-EL - Zestaw sensorów SIOUX PRO2 (1 Master + 6 Slave). Należy stosować łącznie z SIOUXPRO2-KIT-MEC.
2. SIOUXPRO2-KIT-MEC - Zestaw 7 obudów dla sensorów SIOUX PRO2. - 4 szt.
3. SIOUXPRO2CABLEKIT055 - Zestaw 7 sztuk zewnętrznych, odpornych na promieniowanie UV kabli połączeniowych o długości 5,5 m do połączenia 7 sensorów SIOUX PRO2. - 4 szt.
4. SIOUX-CARD-8 Master - Karta z przekaźnikami. - 1 szt.
5. TIES1000 - Odporne na promienie UV opaski do przymocowania kabla SIOUX-CABLE do ogrodzenia. (Ilość w opakowaniu 1000szt.) - 1 szt.
6. SIOUXPRO2-LEAD - Kabel połączeniowy do SIOUX PRO2 (rolka 50 m). - 1 szt.
7. SIOUXPRO2-KIT-RJ45 - Zestaw 5 sztuk złącz RJ45 z uszczelkami do SIOUX PRO2. - 1 szt.
– montaż systemu monitoringu CCTV w postaci 2 szt. Kamer CCTV IP kompatybilnymi z rowiązaniami ZK Koronowo;
– montaż systemu sygnalizacji otwarcia furtki – 1 szt. (kontraktron)
– wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych i ochronnych (siatki, wypełnienia);
– roboty uporządkowania terenu;
– pomiary, próby, odbiory oraz dokumentacja powykonawcza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Z związku z nieprzyznaniem środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zamówienia.