Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż kontenerowych obiektów magazynowych wraz z wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-610e7107-cf08-4919-a3ea-d8dc7d03381c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup, dostawa i montaż kontenerowych obiektów magazynowych wraz z wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-610e7107-cf08-4919-a3ea-d8dc7d03381c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00603758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00025048/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup, dostawa i montaż kontenerowych obiektów magazynowych wraz z wyposażeniem.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00523689

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kpl przenośnych kontenerów:
1) I komplet składający się z pięciu sztuk (modułów) zespolonych z przeznaczeniem na potrzeby magazynowe,
2) II komplet składający się z dwóch sztuk (modułów) zespolonych z przeznaczaniem na potrzeby magazynowe.
1) Kontener magazynowy nr 1:
Obiekt kontenerowy składający się z jednego pomieszczenia magazynowego, jednego pomieszczenia sanitarnego, drugiego pomieszczenia magazynowego wraz z aneksem kuchennym. Obiekt zbudowany łącznie z 5 szt. kontenerów.
Konstrukcja kontenera wg standardów ISO, wymiary zewnętrzne długość L= 6058 mm, szerokość ok. S= 2438 mm, wysokość zewnętrzna Hz= 2800 mm. Wysokość wewnętrzna Hw=2500mm
Konstrukcja:
Kontener magazynowy nr 1:
Obiekt kontenerowy składający się z jednego pomieszczenia magazynowego (3 moduły), jednego pomieszczenia sanitarnego(1 moduł) , jednego pomieszczenia magazynowego wraz z aneksem kuchennym(1 moduł) . Obiekt zbudowany łącznie z 5 szt. kontenerów.
Obiekt musi być stworzy z prefabrykowanych nowych modułów kontenerowych, zestawiany i montowany w całość w miejscu docelowym.
Wymiary pojedynczego modułu:
Lz=6 058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 800 mm, Hw=2 500 mm,
Konstrukcja:
Spawana rama podłogi w klasie EXC2 wg normy PN EN1090-1 wykonana z profili zimno giętych, łączonych metodą spawania zgodnie z normą PN EN ISO 3834-2. Wybór posiada oznakowanie CE, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w klasie C3, w kolorze * RAL7016 odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV zamontowanymi wewnątrz słupów narożnych. Rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym. Typ ramy rama skręcana. Uchwyty transportowe według standardów ISO. Konstrukcja w klasie „E" nie jest zabezpieczona farbami pęczniejącymi. Możliwość piętrowania do 3 kondygnacji. Rama podłogi bez kieszeni transportowych.
KONTENERY BUDOWA
Stropodach:
Blacha ocynkowana, płyta OSB gr. 10 mm, izolacja wełna mineralna o gr. 100 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz na suficie płyta laminowana biała RAL 9010, gr. 12 mm.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).
Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk 1,6 kN/m2.
Ściany zewnętrzne:
Blacha lakierowana w kolorze RAL 7016, trapez, izolacja z wełny mineralnej gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta laminowana biała RAL 9010, gr. 12 mm.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,61 W/(m2K).

Podłoga:
Ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z wełny mineralnej o gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta podłogowa 22 mm, wykładzina PCV o grubości 2 mm szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi CEZAR.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).
Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
WYPOSAŻENIE KONTENERÓW:
Okna PCV:
- (Rozwierno, Uchylne) 930 x 1295 mm, białe ramy, zestaw dwuszybowy, roleta zewnętrzna U=1,1 zgodnie z rysunkiem,
- (Uchylne) 565 x 535 mm, białe ramy, bez rolety zewnętrznej, szkło matowe U=1,1 – zgodnie z rysunkiem
- witryny PCV (FIX) w kolorze białym o wymiarze 1150x2420 mm – zgodnie z rysunkiem,
Drzwi zewnętrzne:
- Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 900x2000 mm, wyposażone we wkładkę patentową, izolowane termicznie, klamki, 3 szt. kluczy U=1,3 – zgodnie z rysunkiem.
Drzwi wewnętrzne:
- Płycinowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 900x2000 mm, wyposażone we wkładkę patentową, klamki, 3 szt. kluczy –

zgodnie z rysunkiem,
Instalacja elektryczna:
- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), gniazda i włączniki natynkowe,
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia elektryczna) 8/12 MOD,
- instalacja oświetleniowa (oświetlenie lampy biurowe LED 2x18W IP65) – zgodnie z rysunkiem,
- instalacja gniazd wtykowych (włączniki, gniazda podwójne 230V) – zgodnie z rysunkiem,
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda wtyku siłowego 5X32A.
- uziemienia ramy kontenerowej za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10,
Instalacja grzewcza/wentylacja:
- elektryczne- 2 szt dwufunkcyjne inwentorowe klimatyzatory– zgodnie z rysunkiem,
- wentylatory łazienkowe DN100 o wydajności 150m3/h – zgodnie z rysunkiem,
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
- instalacja wodna wykonana z rur PP, podpięcie ¾ cal
- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV, (rura PCV 110)
- prowadzenie instalacji po ścianie kontenera bez zabudowy, podłączenie przez ścianę kontenera – zgodnie z rysunkiem,
- wyposażenie sanitariatu – zgodnie z rysunkiem.
2) Kontener magazynowy nr 2 :
Obiekt kontenerowy składający się z jednego pomieszczenia – 2 szt. kontenerów o łącznej powierzchni ok 30 m2. Obiekt kontenerowy składający się z jednego pomieszczenia magazynowego (2 moduły).
Obiekt musi być stworzy z prefabrykowanych nowych modułów kontenerowych, zestawiany i montowany w całość w miejscu docelowym.

Wymiary pojedynczego modułu:
Lz=6 058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 800 mm, Hw=2 500 mm,
Konstrukcja:
Spawana rama podłogi w klasie EXC2 wg normy PN EN1090-1 wykonana z profili zimno giętych, łączonych metodą spawania zgodnie z normą PN EN ISO 3834-2. Wybór posiada oznakowanie CE, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w klasie C3, w kolorze * RAL7016 odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV zamontowanymi wewnątrz słupów narożnych. Rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym. Typ ramy rama skręcana. Uchwyty transportowe według standardów ISO. Konstrukcja w klasie „E" nie jest zabezpieczona farbami pęczniejącymi. Możliwość piętrowania do 3 kondygnacji. Rama podłogi bez kieszeni transportowych.
KONTENERY BUDOWA
Stropodach:
Blacha ocynkowana, płyta OSB gr. 10 mm, izolacja wełna mineralna o gr. 100 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz na suficie płyta laminowana biała RAL 9010, gr. 12 mm.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).
Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk 1,6 kN/m2.
Ściany zewnętrzne:
Blacha lakierowana w kolorze RAL 7016, trapez, izolacja z wełny mineralnej gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta laminowana biała RAL 9010, gr. 12 mm.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,61 W/(m2K).
Podłoga:
ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z wełny mineralnej o gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta podłogowa 22 mm, wykładzina PCV o grubości 2 mm szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi CEZAR.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).
Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
Okna PCV:
- (Rozwierno, Uchylne) 930 x 1295 mm, białe ramy, zestaw dwuszybowy, roleta zewnętrzna U=1,1 zgodnie z rysunkiem, 3 szt
Drzwi zewnętrzne:
- Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 900x2000 mm, wyposażone we wkładkę patentową, izolowane termicznie, klamki, 3 szt. kluczy U=1,3 – zgodnie z rysunkiem.
Instalacja elektryczna:
- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), gniazda i włączniki natynkowe,
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia elektryczna) 8/12 MOD,
- instalacja oświetleniowa (oświetlenie lampy biurowe LED 2x18W IP65) – zgodnie z rysunkiem,
- instalacja gniazd wtykowych (włączniki, gniazda podwójne 230V) – zgodnie z rysunkiem,
- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda wtyku siłowego 5X32A.
- uziemienia ramy kontenerowej za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211110-6 - Baraki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 255 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) Zamawiający, Gmina Brójce, unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 263 ww. ustawy jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 881751,33 PLN