Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz mobilnego dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Susz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUSZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Wybickiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: susz@susz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://susz.logintrade.net/zapytania_email,217259,8e5e02131bd58536e857b5f2df3f6ade.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego oraz mobilnego dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Susz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96ebfb60-2aec-4ae9-98cb-cb2923bd76a9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00625204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00039503/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup agregatów prądotwórczych - dostawa

1.2.6 Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych na przyczepie - dostawa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00558622

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPZ.III.271.36.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 490000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 80 kW, przystosowanego do pracy ciągłej, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego:

- agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025
- agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej
- wszystkie główne podzespoły agregatu (silnik, prądnica, sterownika) produkcji jednego producenta
- agregat w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne, w trybie SILENT
- układ automatycznego włączenia/wyłączenia
- silnik diesel
- regulator obrotów silnika – elektroniczny
- moc PRP min: 100 kVA / 80 kW
- zbiornik paliwa minimum 200 l wykonany z tworzywa sztucznego osadzony w wannie retencyjnej – nie dopuszcza się metalowych zbiorników paliwa
- poziom hałasu, maksymalnie 72 +/- 2 dB(A) z 7 metrów
- budowa wyposażona w specjalne rynienki odprowadzające wodę
- podgrzewanie bloku silnika umożliwiające rozruch przy niskich temperaturach
- przycisk wyłączenia awaryjnego
- konstrukcja prądnicy: samowzbudna, bezszczotkowa
- częstotliwość 50 Hz
- napięcie znamionowe - 230/400 V
- klasa izolacji H
- sterownik agregatu z ekranem LCD i menu w języku polskim producenta agregatu
- automatyczny regulator napięcia – AVR
- prądnica, silnik oraz sterownik sygnowane marką producenta
- dostosowany do przeciążeń minimum 10% przez minimum 1 godzinę w ciągu 24 godzin
- współczynnik mocy: minimum cos fi 0,8
- liczba faz: 3
- układ SZR z wykorzystaniem przełącznika z napędem silnikowym producenta agregatu
- agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 45
- przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych
- obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie
- wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka
- wyświetlacz panelu sterowania
- konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie
- silnik uruchamiany rozrusznikiem
- rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START
- panel obsługi w języku polskim
- wymiary agregatu nie większe niż: 3500mm x 1550mm x 2300mm

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 300000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego mobilnego na przyczepie o mocy min. 48 kW, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego i przyczepy:
Agregat prądotwórczy ma być wykonany w obudowie zewnętrznej wyciszonej, obudowa pokryta proszkowo farbą epoksydową. Agregat powinien być wyposażony w panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy. Panel sterowania powinien być zabezpieczony zamykanymi drzwiami z przeszklonym wizjerem.
Agregat ma być wyposażony w silnik wysokoprężny zapewniający stabilizację częstotliwości i diagnostykę oraz w główne zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy.
W ramach dostawy zawarte mają być:
- dostawa agregatu w obudowie zewnętrznej o podanych parametrach na miejsce instalacji
- dostawa przyczepy z homologacja
- przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji
- dokumentacja w języku polskim
- gwarancja min. 12 miesięcy z limitem 1000 mth.
- producent agregatu posiadający certyfikaty ISO9001 i ISO14001 potwierdzona certyfikatem.
- dostawca musi posiadać autoryzację do obsługi serwisowej silnika oraz prądnicy (ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi)

Minimalne parametry techniczne agregatu, silnika, prądownicy
AGREGAT
- Moc maksymalna ESP kVA 60.3
- Moc maksymalna ESP kW 48.2
- Moc znamionowa PRP kVA 60.3
- Moc znamionowa PRP kW 48.2
- Napięcie V 400/230
- Częstotliwość Hz 50
- Współczynnik mocy cos ϕ 0.8
- Liczba faz 3
- Paliwo Diesel
SILNIK
- Robocza prędkość nominalna obr/min 1500
- System chłodzenia silnika - woda
- Zoptymalizowana emisja spalin wg Stage V
- Liczba cylindrów i układ 4 w rzędzie
- Pojemność cm^3 3400
- Zasilanie Typ Turbodoładowany z aftercoolerem
- Regulator obrotów elektroniczny
- Maksymalna moc silnika ESP kWm 55
- Maksymalna moc silnika PRP kWm 55
- Moc wentylatora kWm 1
- Przepływ powietrza przez wentylator m^3/min 82.2
- Pojemność układu smarowania l 9.5
- Zużycie oleju silnikowego przy 100% % zużycia paliwa 0.2
- Pojemność układu chłodzenia l 5.1
- Paliwo Diesel
- Napięcie instalacji V 12
PRĄDOWNICA
- Uzwojenie Standardowe
- Połączenie uzwojenia Typ Gwiazda
- Częstotliwość Hz 50
- Napięcie V 400
- Liczba faz 3
- Współczynnik mocy cos ϕ 0.8
- Moc awaryjna 27°C kVA 68.8
- Nominalna moc ciągła 40°C kVA 62.5
- Sprawność @ 100% % 89.4
- Typ Bezszczotkowy
- Bieguny 4
- Tolerancja napięcia % 1
- Klasa izolacji H
- Klasa IP 23

Uzwojenia / System wzbudzenia
Stojan alternatora powinien być nawinięty z poskokiem 2/3.
Izolacja / Impregnacja Izolacja klasy H.
Alternator wykonany zgodnie z powszechnymi normami, tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN

Gniazda mocy z zabezpieczeniami
1 x 400 V CEE 63 A 3P+N+T IP67
1 x 400 V CEE 32 A 3P+N+T IP67
1 x 400 V CEE 16 A 3P+N+T IP67
1 x 230 V CEE 16 A 2P+T IP67
1 x 230 V 16 A Schuko IP68
Wspólna ochrona różnicowoprądowa typu A dla gniazdek trójfazowych/Każde gniazdko trójfazowe z własnym wyłącznikiem automatycznym/Każda faza wyposażona w wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym RCBO/Wtyczka do zasilania pomocniczego 230 V 16 A
- Agregat wyposażony w podgrzew oraz wannę retencyjną.
- System automatycznego dociążenia agregatu zastępczego, nie dopuszcza się innych systemów dopalania filtra DPF.
- panel do pracy automatycznej ACP,
- wyłącznik główny 4 polowy,
- ręczny wyłącznik baterii,
- plastikowy zbiornik paliwa o pojemności min. 200L
- centralny zaczep dachowy,
- gumowe odbojniki na ramie,
- Wyciszona obudowa wykonana z galwanizowanej stali
- Wanna retencyjna
- Rama wykonana ze spawanych stalowych profili
- Przykręcone nogi podporowe.
- Uchwyt do przenoszenia dźwigiem
- Zabezpieczenie ruchomych i obracających się części przed przypadkowym kontaktem
- Punkt uziemienia do połączenia wszystkich metalowych części z ziemią
- Zaczep do podnoszenia agregatu, z pojedynczym punktem podnoszenia umieszczonym na dachu
- Poziom ciśnienia akustycznego z @ 1 m dBA 76
- Gwarantowany poziom hałasu (LWA) dBA 93
- Poziom ciśnienia akustycznego z @ 1 m dBA 76
- Poziom ciśnienia akustycznego z @ 7 m dBA 64.)

Przyczepa o minimalnej specyfikacji:
- Wymiary platformy ładunkowej- ok. 2,4m x1,04m
- 2 Osie o nośności 1350kg każda
- Koła na zewnątrz ramy
- Urządzenie najazdowe z hamulcem ręcznym postojowym i zaczepem kulowym
- Koła - 4szt
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu
- podłoga - BRAK
- błotniki metalowe + chlapacze przeciwbłotne
- konstrukcja ramy wykonana z elementów stalowych - cynkowana ogniowo
- rama przystosowana pod montaż agregatu
- 2 podpory rurowe z przodu + 2 szt z tyłu
- koło manewrowe z przodu wzmacniane z uchwytem fi60mm (wspornik ponad dyszel)
- kliny pod koła – 2szt
- oświetlenie zgodne z PN, tylne lampy żarówkowe
- waga ok. 440kg
- tylne lampy zespolone typu LED 12/24V
- podpory z przekładnią kątową na korbę
- zaczep oczkowy DIN
- homologacja specjalna (agregat elektryczny) (wymagane oświadczenie o Stage V)
- DMC- 1900 kg
- Przyczepa posiadająca Homologacje Europejską

NORMY:
- 2006/42/CE - Dyrektywa maszynowa;
- 2014/30/UE-Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej;
- 2014/35/UE-Dyrektywa niskonapięciowa
- 2000/14/EC-poziom ciśnienia akustycznego;
- emisja hałasu do środowiska (zmienione przez 2005/88/EC) - jeżeli dotyczy;
- 97/68/EC - emisja zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych (zmienione przez 2016/1628 EC) – jeżeli dotyczy.
- EN12100, EN 13857, EN 60204.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 190000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240034,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 290000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342264555

7.3.3) Ulica: Ul. Biskupicka 6/8

7.3.4) Miejscowość: Brwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-840

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-30

Cześć 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 489756,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENPRO ROBERT ZIELIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342264555

7.3.3) Ulica: Ul. Biskupicka 6/8,

7.3.4) Miejscowość: Brwinów

7.3.5) Kod pocztowy: 05-840

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-30