Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1315W ul. Kolejowej w m. Augustówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zdpotwock.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/492362

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1315W ul. Kolejowej w m. Augustówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80338a6f-509f-4350-a331-30f4e0b5a552

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00629891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044138/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka Gm. Osieck

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00495430

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/P-26/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 922891,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowalne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1315W ul. Kolejowej w m. Augustówka
2) Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od działki ew. nr. 510/8 obr. 1 Augustówka, gm. Osieck do końca działki nr ew. 734/2 obr. 1 Augustówka, gm. Osieck
(ok km 0+000 do km 0+300)
3) Zadanie obejmuje wykonanie: poboczy, chodnika, budowę odwodnienia, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, przebudowę i budowę elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym znaki pionowe i poziome oraz elementy BRD, wymianę i modernizację nawierzchni jezdni.
4) Projektowane zagospodarowanie terenu
• wzmocnienie nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni głównej asfaltowej na całej dł.
projektowanego odcinka, szerokość jezdni 5,5 m, obramowanie jezdni opornikiem betonowym12x25 cm, wtopionym po stronie lewej na całym odcinku; obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm, po stronie prawej na całym odcinku;
• budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej po stronie prawej;
• budowę pobocza z kruszywa łamanego po stronie lewej;
• budowę odwodnienia jezdni w postaci rowów otwartych (KKŻ) wraz z przepustami oraz rowów krytych.
• przebudowę i budowę zjazdów zwykłych z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z kostki betonowej,
• przebudowę i budowę elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
w tym znaków pionowych i poziomych oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej
5) Na całym odcinku należy wykonać:
1. Projektowana nowa konstrukcja jezdni (na poszerzeniach i przepustach):
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3 cm;
• zabezpieczenie przeciwspękaniowe siatką zbrojeniową wykonaną z włókien
szklanych i węglowych, wstępnie przesączona warstwą asfaltu z ochronną warstwą
geowłókniny 120kN x 120 kN
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W śr. gr. 6 cm;
• podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
• grunt stabilizowany cementem (klasa mieszanki C1,5/2), gr. 15 cm.1
2. Projektowana konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni (po frezowaniu):
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm;
• warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 3 cm;
• istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym na śr. gł. 3 cm.
• istniejąca podbudowa
3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki:
• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej);
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm po zagęszczeniu;
• podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. warstwy
po zagęszczeniu 20 cm;
• warstwa pospółki drogowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
4. Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych z kostki betonowej:
• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona);
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm po zagęszczeniu;
• podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. warstwy
po zagęszczeniu 20 cm;
• warstwa pospółki drogowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm
5. Konstrukcja zjazdów z mieszanki MMA
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm;
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm;
• podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie. gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;

• grunt stabilizowany cementem (klasa mieszanki C1,5/2), gr. 15 cm.
6. Projektowane krawężniki:
• krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm na ławie bet.
z oporem C12/15
• krawężnik betonowy obniżony o wymiarach 15x30x100 cm na ławie bet. z oporem C12/15
• opornik betonowy obniżony 12x25x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
• obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15
z oporem.
6) Wycinkę drzew kolidujących z przebudową należy wykonać do dnia 31 grudnia 2025 r. W przypadku niewykonania wycinki w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia, w imieniu Zamawiającego, o uzyskanie nowego pozwolenia na wycinkę drzew.
7) W przypadku, gdy dokumentacja lub uzgodnienia niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy utracą ważność Wykonawca zobowiązany jest do jej niezwłocznej aktualizacji na własny koszt, bez prawa dochodzenia z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.
8) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej, a następnie do jego realizacji w trakcie wykonywania inwestycji,
9) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w 2025 roku do kwoty 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) pod względem finansowym
10) Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej tj. włazy i zawory urządzeń obcych, kratki ściekowe itp. – jeśli będzie taka konieczność
11) UWAGA: Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania stosownego zatwierdzenia oraz wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu, przy czym oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej,
12) UWAGA: Wszystkie tarcze znaków, słupki oraz inne urządzenia BRD należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane
13) UWAGA: nawierzchnie jezdni należy układać całą szerokością jezdni
14) Termin zamknięcia drogi na czas robót uzgodnić z Urzędem Gminy oraz Otwockimi przewozami Gminno-Powiatowymi.
15) Urobek powstały z frezowania nawierzchni jezdni oraz materiały rozbiórkowe stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania ich we własnym zakresie
16) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych do PINB.
17) Wykonać inwentaryzację powykonawczą,
18) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w skład, której wchodzić musi m.in. recepty na masę, sprawozdanie z badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna itp
19) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1315W w gm. Osieck” opracowanej przez „SEDROX” Sebastian Drozdowski.
Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że obowiązek zgłoszenia
w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia
i wskazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W odniesieniu do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe producentów. W odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił wraz z ofertą dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 867458,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3947906,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 867458,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU BOGMAR Bogusława Kałęcka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8261876149

7.3.4) Miejscowość: Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A

7.3.5) Kod pocztowy: 08-443

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 867458,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące