

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA IZBICA KUJAWSKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866850
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Marszałka Piłsudskiego 32
- 1.4.2.) Miejscowość:** Izbica Kujawska
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 87-865
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL619 - Włocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@izbicakuj.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.izbicakuj.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f14ed2cf-61c9-4da3-9d28-d3a00344c04e
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00632325
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00076828
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest „rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej.”
2. Realizacja zamówienia obejmuje:
W ramach zadania przewiduje się do rozbiórki elementy istniejącego pasa drogowego w postaci krawężników, obrzeży, istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni zjazdów oraz chodników. Materiał z rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, krawężników, kostkę brukową i obrzeża należy przekazać Inwestorowi. Kostkę brukową należy

zdemontować ręcznie, ułożyć na paletach i owinać folią.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m;
- budowę drogi dla rowerów z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m;
- budowę chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m;
- budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej o szerokości 3,5–6,0 m;
- budowę oświetlenia drogowego z dedykowanym oświetleniem dla przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów;
- budowę poboczy o szerokości 0,75 m;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- wymianę wodociągu i przyłączy wodociągowych.

W ciągu ulicy zaprojektowano zatoki parkingowe dla aut osobowych o nawierzchni z kostki betonowej typ starobruk kol. czerwony.

W celu zapewnienia odpowiedniej skrajni poziomej pomiędzy chodnikiem i jezdnią oraz chodnikiem i drogą dla rowerów należy wykonać opaskę z płyt betonowych 35x35x5 cm kolor szary.

Zjazdy indywidualne należy wykonać o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią zatok parkingowych.

W ramach zadania należy również wykonać na dojeździe do przejść dla pieszych oraz wzdłuż linii zatrzymania autobusu na peronie płytki ostrzegawcze 40x40x8cm kol. żółtego z wypustkami. Dodatkowo na peronach autobusowych należy zamontować dwie wiaty przystankowe typu BIN „Atena standard”.

W ramach budowy oświetlenia drogowego projektuje się budowę dwóch obwodów oświetleniowych, 16 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED o mocy 65,3W zamontowanych na wysięgniku, 2 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED Zebra Right o mocy 41,9W dla oświetlenia przejścia dla pieszych, budowę szafy oświetleniowej SO wraz z zasilaniem kablowym.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma zadanie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni przebudowywanej drogi, planowanych chodników oraz poboczy. Przewody kanalizacji deszczowej należy włączyć do studni kanalizacyjnych na kolektorze kanalizacji deszczowej w ulicy Augustowskiej. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 ze ścianką litą o średnicy 200-315 mm, łączonych na uszczelkę wargową. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano 10 sztuk wpustów ulicznych DN500.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego wodociągu i przyłączy, zbudowanych z rur azbestowo – cementowych i żeliwnych, projektuje się ich wymianę. Nowy wodociąg należy wykonać z rur PVC-U PN10Ø110 łączonych na wcisk przez uszczelki wargowe. Przyłącza wodociągowe (do granicy działek) projektuje się z rur PE100RC SDR17 PN10 o średnicy 32-50mm. Włączenia do projektowanej sieci wykonać przy pomocy nawiertek do rur PVC. Za każdą nawiertką zamontować zasuwę odcinającą DN25 i DN40 w zależności od średnicy przyłącza. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej przewidziano montaż 4 hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN80.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- opracowania przed rozpoczęciem robót projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym oraz uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem;
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 8, 9 do SWZ.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-03-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Z.P.H.U. ZBYCH -TRANS Zbigniew Biłski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6661486698

4.3.3.) Ulica: ul. Krótka 5a

4.3.4.) Miejscowość: Lubstów

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-610

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2767500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00152904/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie dodatkowych przyłączy sanitarnych na odcinku remontowanego wcześniej kolektora kanalizacji sanitarnej
Wykonanie dodatkowych robót drogowych, przebudowa wpustów ulicznych związanych z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,00 m.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 310761,74

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00540598/01