

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chojno**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-327

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 607-201-912

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bobrowo.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb71bd06-59e2-45bc-81ab-35dd2f1ca13f>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chojno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb71bd06-59e2-45bc-81ab-35dd2f1ca13f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00012107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00025224/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chojnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Krajowy Plan Odbudowy Działanie B 3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00489207

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GNWK.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3018179,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zakres robót budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:

a) SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC 110 poprzez wbudowanie węzła wodociągowego. Po trasie zaprojektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano budowę ośmiu hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Dn 80. Ponadto po trasie sieci wodociągowej przewidziano budowę czterdziestu przyłączy wodociągowych. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE 40 SDR 17 Pn 10. Przyłącza należy włączyć do zaprojektowanej sieci poprzez montaż opasek samonawiercających typu NWZ/PE 100/40 wraz z zaworami odcinającymi Dn 32. Przyłącza wodociągowe należy zakończyć korkiem systemowym PE 40 na poszczególnych działkach budowlanych. Po trasie zaprojektowanej sieci należy wykonać przejście pod drogą gminną metodą bezwykopową, przeciskiem w rurze stalowej ochronnej Dn 216/10 L= 14,0m. Wodociąg należy układać na głębokości min 1,8m pod powierzchnią terenu. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PVC 110, Pn 10 łączonych na uszczelki. Sieć wodociągową należy oznakować w gruncie taśmą lokalizacyjną ułożoną 0,2m nad przewodem wodociągowym.

Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej wyniesie - 1640,0 mb z czego:

- Przewodem PE 40 Pn 10 SDR 11 –238,0 mb,
- Przewodem PVC 110 PN 10 –1402,0 mb,
- Hydrant nadziemne – kpl. 8,
- Węzły montażowe – kpl 3,
- Opaski samonawiercające Dn 110/40 – kpl 40,
- Przecisk rurą stalową 216/10 L=35mb / 2 kpl.

b) SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI:

Zaprojektowano również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej wraz z przyłączami. Zaprojektowaną sieć należy włączyć do istniejącego kolektora PVC 200 poprzez wbudowanie studni rewizyjnej Dn 1.200 i wyrobieniu kinety. W miejscu montażu studni przewidziano rozebranie asfaltu 5x5m i ponowną jego odbudowę. Projektowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Dn 200 i PVC 160 SN 8 rury typu LITE oraz PE 90 SDR 17 PN 10. Po trasie sieci kanalizacji sanitarnej pod działkami budowlanymi przewidziano montaż kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej PE 355 PN 10 SDR 17 L=83,0 m. Po trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne Dn 1.200 o grubości ścianki min 135 mm z wyprofilowanymi kinetami u producenta studni oraz dla przyłączy kanalizacji sanitarnej studnie z PVC Dn 400. Po trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnię rozprężną systemową z PE Dn 1000. Zaprojektowano również tłocznnię ścieków w komorze z polimerobetonu Dn wew. 2000. Dla montażu tłocznni ścieków przewidziano wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego na podmurówce oraz utwardzenie z kostki betonowej grubość 6,0 cm zabezpieczonej krawężnikiem 8/30/100.

Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosować przewody kanalizacyjne z PVC Dn160, PVC 200 SN8 ze ścianką litą oraz przewody Z PE 90 SDR 17 PN 10. Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntów kategorii III. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu przewodów teren należy uporządkować oraz nawierzchnie odbudować.

Ogólna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 2285,0 mb z czego:

- Przewodem PVC 200 SN 8 lita –1096,0 mb
- Przewodem PVC 160 SN 8 lita –344,0 mb
- Przewodem PE 90 SDR 17 PN 10 –845,0 mb
- Rura osłonowa PE 355 SDR 17 PN 10 –83,0 mb
- studnie rewizyjne Dn 1.200 – kpl. 27,0
- studnie rewizyjne Dn 400 – kpl. 40,0
- Studnia rozprężna – kpl. 1,0

- Tłocznia ścieków - 1 kpl
- Utwardzenie terenu kostką betonową – 120,0 m²
- Ogrodzenie panelowe systemowe 64,0m w tym brama 4,0m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2628245,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4099863,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2628245,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna "ARIS" Rolbiecki Zbigniew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8791517659

7.3.3) Ulica: Grzegorz 8

7.3.4) Miejscowość: Grzegorz 8

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2628245,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy