Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁOWO-OSADA

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA IŁOWO-OSADA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 5

1.5.2.) Miejscowość: Iłowo-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 654 10 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugilowo-osada.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ilowo-osada.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eefcf1ea-a580-4641-a797-be92e31d21b6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eefcf1ea-a580-4641-a797-be92e31d21b6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00015231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00003773/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00520635

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.7.2025.PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą: ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada II etap". Przedmiotowa inwestycja będzie obejmowała działkę ewidencyjną nr 1125/1, obręb Iłowo-Osada. Zamówienie należy wykonać wykorzystując załącznik nr 12 – Specyfikacja urządzeń, które szczegółowo opisują przedmiot zamówienia. Inwestycja ma na celu dalszą realizację ww. zadania na podstawie dokumentacji Projektowej – załącznik nr 10 do SWZ.
3.2.1 Przedmiotowy zakres prac w II etapie to roboty uzupełniające niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności oczyszczalni zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji w następującym zakresie:
- Napowietrzanie komory systemem wgłębnym firmy SANITARE SILVER II EPDM 9" w wyposażeniu przez ITT Flygt. Jeden komplet instalacji składa się z 1 rusztu umieszczonego w każdej komorze i obejmuje: Dyfuzory membranowe o średnicy powierzchni czynnej nie większej niż 230mm Podstawy dyfuzorów o maksymalnej średnicy nie większej niż 260mm wykonane z materiału o właściwościach fizyko-chemicznych nie gorszych niż UPVC z zawartością Ti02 - odporne na uderzenia i oddziaływanie promieniowania UV PVC.
Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z elastomeru EPDM o gęstości otworów minimum 12szt/cm2 przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego 0,85-6,8Nm3/h.
Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. Ruszt napowietrzający powinien być wyposażony w system odwadniania. - Parametry komory wynikają z technologii osadu granulowanego TBR-TOG Techsan
- Dmuchawa napowietrzająca- AR-100/38B-E wraz z rurociągami i armaturą odcinającą
- Mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT wraz z osprzętem instalacyjnym w komorze reaktora TBR nr 4 oraz wyposażenie komory 1,2 i 3 mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT
- Napełnienie komory - z reaktora poz. 1 pompowo w systemie TBR-TOG TECHSAN poprzez zasuwy nożowe VAG ZETA KAT-A 2410 DN200 + AUMA SA10.2 z głowicą sterującą AC01.2 ustawionych w komorze operacyjnej.
Spust z komory wyporowy w systemie TBR-TOG TECHSAN 0 150 do komory wtórnej sedymentacji poprzez zasuwy nożowe VAG ZETA KAT-A 2410 DN150 + AUMA SA10.2 z głowicą sterującą AC01.2 i pompą NZ. 3085 MT 460 Ns = 2,0 kW Gp = 120 m3/h, Hp = 3 m oraz systemem pierwszego spustu do kanalizacji zakładowej ustawionych w komorze operacyjnej lub w systemie samoczynnym z niezależnym rurociągiem dla każdej komory.
- Sonda pomiaru zawartości tlenu COS61D z kablem 7 m i armaturą CYA112 i CYH112 oraz 2x 4...20 mA HART firmy Andress Hauser Sonda sterowana poprzez centralny sterownik z oprogramowaniem TBR-TOG TECHSAN.
- System wprowadzania ścieków surowych TBR-TOG TECHSAN.
- System odprowadzania ścieków oczyszczonych TBR-TOG TECHSAN.
- Rozbudowa szafy zasilająco-monitorującej.
- Rozbudowa przetwornika CM444R Andress Hauser.
- Zakres instalacyjny: montaż nowego wyposażenia komory w ruszty napowietrzające, dekantery, system sterowania, armaturę i elementy rurociągów.
- Zakup i montaż bramy garażowej typu rolowanego, wym. wys. 300, szer. 350. Montaż w kasecie zewnętrznej. Napęd bramy: elektryczny sterowany z pilota + wyłącznik ścienny. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Budowa ogrodzenia i wykonanie zagospodarowania terenu.
- Zakup przyczepy technologicznej:
Przyczepa budowlana wywrotka - fabrycznie nowa przyczepa budowlana wywrotka o konstrukcji skorupowej, zgodna z homologacją europejską według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 167/2013. Przyczepa przeznaczona jest do transportu materiałów sypkich i budowlanych, z jednostronnym systemem wywrotu (do tyłu), przystosowana do współpracy z ciągnikami rolniczymi.
Wymagania techniczne (minimalne):
• Dopuszczalna masa całkowita (EU): min. 8 850 kg
• Ładowność (EU): min. 8 830 kg
• Masa własna: max. 2 020 kg
• Pojemność ładunkowa (bez nadstaw): min. 4,5 m³
• Powierzchnia ładunkowa: min. 7,8 m²
• Wymiary skrzyni ładunkowej (wewnętrzne):

o Długość: min. 3 540 mm (dół) / 3 700 mm (góra)
o Szerokość: min. 2 210 mm
o Wysokość: min. 550 mm
• Grubość blachy (podłoga/ściany): min. 4/4 mm
• Wysokość platformy od podłoża: max. 1 010 mm
• Rozstaw kół: min. 1 640 mm
• Rodzaj zawieszenia: tandem z wahaczami podłużnymi
• Obciążenie oka dyszla: min. 2 000 kg
• Ogumienie: 400/60-15.5 (z homologacją ECE)
• Prędkość konstrukcyjna: min. 25 km/h
• System wywrotu: jednostronny do tyłu
• Siłownik teleskopowy:
o Skok: min. 1 700 mm
o Zapotrzebowanie oleju: ok. 13 L
o Ciśnienie robocze: min. 200 bar
• Minimalna moc ciągnika do obsługi: 62,6 KM (46 kW)
• Kąt wywrotu: min. 50°
Wymagania konstrukcyjne i wyposażenie:
• Skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej, przeznaczona do ciężkich zastosowań (wersja budowlana)
• Wykonana ze stali konstrukcyjnej S355, podłoga i ściany boczne o grubości min. 4 mm
• Jedno gięcie 90° między ścianą boczną a podłogą
• Zaokrąglona ściana przednia na całej wysokości
• 4 zaczepy mocujące ładunek (2 z przodu na podłodze, 2 z tyłu na bocznych ścianach)
• Hydrauliczna klapa tylna o wysokości min. 325 mm, uchylana do dołu
• Rama podwozia spawana z prostokątnych, zamkniętych profili stalowych
• Sztywny dyszel z obrotowym zaczepem Ø50 mm, przystosowany do dolnego zaczepu ciągnika
• Teleskopowa podpora dyszla z przetyczką
• Zawieszenie typu tandem, rozstaw osi 1 100 mm
• Wszystkie półosie z bębnowymi hamulcami (Ø300×90 mm)
• Dwuprzewodowa instalacja hamulcowa pneumatyczna z regulatorem siły hamowania
• Ręczny hamulec postojowy z korbą
• Instalacja oświetleniowa 12V (LED) z hermetycznymi połączeniami
• Lampy tylne zabezpieczone kratkami
• Spiralny przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
• Instalacja hydrauliczna z automatycznym zaworem odcinającym
• Siłownik teleskopowy z zawieszeniem przegubowym
• Podpora serwisowa skrzyni
• Dwa kliny do kół w ocynkowanych kieszeniach
• Tylne zabezpieczenie (zderzak) – homologowane, sztywne
• Trójkąt ostrzegawczy pojazdu wolnobieżnego (nalepka)
Wymagania dotyczące powłok lakierniczych:
• System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej (chemoutwardzalne farby dwuskładnikowe, odporność na UV)
• Kolor podwozia: bordowy, RAL15-0590
• Kolor skrzyni: szary, RAL 7021
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Roboty należy prowadzić z zachowaniem ciągłości funkcjonowania oczyszczalni z uwzględnieniem szczególnego bezpieczeństwa. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie może negatywnie wpłynąć na działanie oczyszczalni ścieków, w tym obniżenie parametrów ścieków oczyszczonych wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca powinien dostosować materiały, urządzenia oraz technologię wykonania prac do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, oraz obiektu, który już istnieje i stanowi własność Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1495000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1495000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1495000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TECHSAN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7411681100

7.3.3) Ulica: Wyspiańskiego 44

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, obejmującej:
- Napowietrzanie komory systemem wgłębnym firmy SANITARE SILVER II EPDM 9" w wyposażeniu przez ITT Flygt. Jeden komplet instalacji składa się z 1 rusztu umieszczonego w każdej komorze i obejmuje: Dyfuzory membranowe o średnicy powierzchni czynnej nie większej niż 230mm Podstawy dyfuzorów o maksymalnej średnicy nie większej niż 260mm wykonane z materiału o właściwościach fizyko-chemicznych nie gorszych niż UPVC z zawartością Ti02 - odporne na uderzenia i oddziaływanie promieniowania UV PVC.
- Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z elastomeru EPDM o gęstości otworów minimum 12szt/cm2 przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego 0,85-6,8Nm3/h.
Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. Ruszt napowietrzający powinien być wyposażony w system odwadniania. - Parametry komory wynikają z technologii osadu granulowanego TBR-TOG Techsan
- Dmuchawa napowietrzająca- AR-100/38B-E wraz z rurociągami i armaturą odcinającą
- Mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT wraz z osprzętem instalacyjnym w komorze reaktora TBR nr 4 oraz wyposażenie komory 1,2 i 3 mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT

Podwykonawcy:

TECHSAN Sp. z o.o. , Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1495000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na zbyt małą ilość miejsca w punkcie:
Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani
Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, obejmującej:
- Napowietrzanie komory systemem wgłębnym firmy SANITARE SILVER II EPDM 9" w wyposażeniu przez ITT Flygt. Jeden komplet instalacji składa się z 1 rusztu umieszczonego w każdej komorze i obejmuje: Dyfuzory membranowe o średnicy powierzchni czynnej nie większej niż 230mm Podstawy dyfuzorów o maksymalnej średnicy nie większej niż 260mm wykonane z materiału o właściwościach fizyko-chemicznych nie gorszych niż UPVC z zawartością Ti02 - odporne na uderzenia i oddziaływanie promieniowania UV PVC.
- Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z elastomeru EPDM o gęstości otworów minimum 12szt/cm2 przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego 0,85-6,8Nm3/h.
Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. Ruszt napowietrzający powinien być wyposażony w system odwadniania. - Parametry komory wynikają z technologii osadu granulowanego TBR-TOG Techsan
- Dmuchawa napowietrzająca- AR-100/38B-E wraz z rurociągami i armaturą odcinającą
- Mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT wraz z osprzętem instalacyjnym w komorze reaktora TBR nr 4 oraz wyposażenie komory 1,2 i 3 mieszadła zatapialnego SR4630.412SF FLYGT
- Napełnienie komory - z reaktora poz. 1 pompowo w systemie TBR-TOG TECHSAN poprzez zasuwy nożowe VAG ZETA KAT-A 2410 DN200 + AUMA SA10.2 z głowicą sterującą AC01.2 ustawionych w komorze operacyjnej. Spust z komory wyporowy w systemie TBR-TOG TECHSAN 0 150 do komory wtórnej sedymentacji poprzez zasuwy nożowe VAG ZETA KAT-A 2410 DN150 + AUMA SA10.2 z głowicą sterującą AC01.2 i pompą NZ. 3085 MT 460 Ns = 2,0 kW Gp = 120 m3/h, Hp = 3 m oraz systemem pierwszego spustu do kanalizacji zakładowej ustawionych w komorze operacyjnej lub w systemie samoczynnym z niezależnym rurociągiem dla każdej komory. - Sonda pomiaru zawartości tlenu COS61D z kablem 7 m i armaturą CYA112 i CYH112 oraz 2x 4...20 mA HART firmy Andress Hauser Sonda sterowana poprzez centralny sterownik z oprogramowaniem TBR-TOG TECHSAN. - System wprowadzania ścieków surowych TBR-TOG TECHSAN. - System odprowadzania ścieków oczyszczonych TBR-TOG TECHSAN. - Rozbudowa szafy zasilająco-monitorującej. - Rozbudowa przetwornika CM444R Andress Hauser. - Zakres instalacyjny: montaż nowego wyposażenia komory w ruszty napowietrzające, dekantery, system sterowania, armaturę i elementy rurociągów.

(zakres (opis) części zamówienia)

Podwykonawcy:
TECHSAN Sp. z o.o. , Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn

(nazwa (firma) Podwykonawcy)