

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

„Wymiana elementów zbrojenia szybowego – dźwigarów głównych i przewodników szybowych w szybie „Kolejowy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.7.) Numer telefonu: (32) 630 30 91

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10795d49-9880-444e-835a-cc96e387a718

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00045191

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-01-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00421343

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Wymiana elementów zbrojenia szybowego – dźwigarów głównych i przewodników szybowych w szybie „Kolejowy”.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie będzie obejmować zakup, dostawę i wymianę elementów zbrojenia szybowego tj. dźwigarów głównych,

przewodników szybowych i elementów łącznych w szybie „Kolejowy” ZKWK „Guido” MGW w Zabrze. Do wymiany będą przewidziane przewodniki szybowe i dźwigary główne po str. PŁN szybu i po str. PŁD szybu (strona przedziału drabinowego). Po stronie przedziału drabinowego razem z wymianą dźwigara głównego należy wymienić dźwigary wsporcze i łączący. Razem z wymianą elementów zbrojenia szybowego należy wymienić elementy łączne (tj. uchwyty przewodnika, śruby, nakrętki, podkładki). Elementy zbrojenia szybowego do wymiany wskaże Zamawiający. Elementy zbrojenia szybowego przeznaczone do wymiany należy przygotować i wykonać zgodnie z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy”, polskimi normami i obowiązującymi przepisami. Do robót szybowych związanych z wymianą elementów zbrojenia szybowego Wykonawca opracuje technologię wykonywania robót którą zatwierdzi KRZ MGW w Zabrze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Zakup i dostawę 10 szt. dźwigarów głównych stalowych dla szybu „Kolejowy” (wraz z 5 kompletami dźwigarów wsporczych i łączącego - po stronie przedziału drabinowego) dla ZKWK „Guido” MGW w Zabrze.

1) Elementy składowe potrzebne do wymiany dźwigarów po str. PŁD:

- a) dźwigar główny - długość L = 4140mm, profil dźwigara - ceownik 240mm,
- b) dźwigar wsporczy - długość L = 1200mm, profil dźwigara - ceownik 200mm,
- c) dźwigar łączący - długość L = 1400mm, profil dźwigara - ceownik 200mm,
- d) uchwyt do przewodnika - mocowany do dźwigara przy pomocy 2-ch śrub M 20, 4 szt. uchwytów/na 1 dźwigar w miejscu łączenia przewodników - 2 szt. na dźwigarze pośrednim (przewodnik mocowany jest do uchwytu 1 śrubą z łbem kwadratowym).
- e) śruby mocujące przewodnik M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 4, klasa 8,8,
- f) nakrętki M 20 i podkładki.

2) Elementy składowe potrzebne do wymiany dźwigarów po str. PŁN:

- a) dźwigar główny - długość L = 3340mm, profil dźwigara - ceownik 240mm,
- b) uchwyt do przewodnika - mocowany do dźwigara przy pomocy 2-ch śrub M 20, 4 szt. uchwytów/na 1 dźwigar w miejscu łączenia przewodników - 2 szt. na dźwigarze pośrednim (przewodnik mocowany jest do uchwytu 1 śrubą z łbem kwadratowym).
- c) śruby mocujące przewodnik M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 4, klasa 8,8,
- d) nakrętki M 20 i podkładki.

Dźwigary muszą spełniać wymagania normy: PN-G-46224:1997, mają być wykonane z gatunku stali S235J2G3/18G2A oraz należy zabezpieczyć je antykorozyjnie zgodnie z normą.

Dźwigary są osadzone bezpośrednio w obudowie szybowej – murowanej.

Jest możliwość zastosowania dźwigarów dwudzielnych w miejsce dźwigarów niedzielonych zgodnie z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego.

2. Wymianę dźwigarów głównych:

1) przygotowanie dźwigarów głównych do wymiany po str. PŁD nr. 6, 7, 9, 10, 13, (wraz z uchwytami przewodników, dźwigarami wsporczymi i łączącym po stronie przedziału drabinowego) po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,

2) wykucie gniazd i likwidację starego dźwigara,

3) zabudowę dźwigara głównego po str. PŁD (5 szt.),

4) zabudowę dźwigarów wsporczych i łączącego po str. PŁD (5 szt.),

5) przygotowanie dźwigarów głównych do wymiany po str. PŁN nr. 4, 9b, 11b, 13, po str. PŁD nr 30b, (wraz z uchwytami przewodników) po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,

6) wykucie gniazd i likwidację starego dźwigara,

7) zabudowę dźwigara głównego po str. PŁN (5 szt.).

3. Zakup i dostawę 4 szt. przewodników szybowych sosnowych dla szybu „Kolejowy” dla ZKWK „Guido” MGW w Zabrze.

1) elementy składowe potrzebne do wymiany przewodnika:

- a) przewodniki drewniane - sosnowe - przekrój przewodnika -150 x 150 mm, długość przewodnika - 7500 mm.
- b) śruby mocujące przewodnik M 20 z łbem kwadratowym o wymiarach 35 x 35 mm - długość L = 180 mm, długość gwintu - 60mm, szt. - 6, klasa 8,8,
- c) nakrętki M 20 i podkładki.

2) Przewodniki muszą spełniać wymagania norm: PN-G-46228:2002, PN-G-46224:1997.

3) Przewodniki szybowe mocowane są do 4-ch dźwigarów głównych.

4. Wymianę 4 szt. przewodników szybowych:

1) przygotowanie przewodników szybowych do wymiany dla klatki zach. po str. PŁD – dźwigar nr. 7-8, 10-11, 16-17, po str. PŁN - dźwigar nr. 6-7, po pobraniu dokładnych wymiarów w miejscu zabudowy,

2) likwidacja starego przewodnika,

3) zabudowa nowego przewodnika szybowego.

...CD... szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45221230-3 - Szyby

44430000-3 - Zbrojenia

44212240-3 - Dźwigary

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-12-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6260005641

4.3.3.) Ulica: ul. Hutnicza 5-9

4.3.4.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-600

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 190650,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00506095/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 190650,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Umowa została wykonana we wcześniejszym terminie tj. 18.12.2025 r.