Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana drzwi radiologicznych w dwóch Pracowniach Akceleratorowych wraz z dostawą systemu zarządzania pracownią w Zakładzie Radioterapii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1184287

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana drzwi radiologicznych w dwóch Pracowniach Akceleratorowych wraz z dostawą systemu zarządzania pracownią w Zakładzie Radioterapii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db40bb2c-5719-4d5e-a0ce-6222c1237bec

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00065247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00460803

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/57/TP/25

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1107000,00

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi radiologicznych w dwóch Pracowniach Akcele-ratorowych wraz z dostawą systemu zarządzania pracownią w Centrum Radioterapii na tere-nie Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w istniejących pomieszczeniach Centrum Zakładu Radioterapii szpitala w związku z realizowaną wymianą istniejących akceleratorów, z uwzględnieniem nowych wymagań techniczno – prawnych i użytkowych nowych akcelerato-rów. Zadanie polega na wymianie dwóch sztuk drzwi radiologicznych Pracowni Akcelerato-rowych wraz z system zarządzania pracowniami.
Nowe drzwi radiologiczne muszą spełniać wymogi krotności osłabienia promieniowania na podstawie projektu ochrony radiologicznej.
Zamawiający określił kluczowe, wymagane parametry techniczne drzwi radiologicznych oraz systemu zarządzania pracowniami w Załączniku nr 1 do SWZ (składany wraz z ofertą)
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1. Demontaż istniejących drzwi radiologicznych wraz z napędem oraz ich utylizacja.
2. Montaż nowych drzwi radiologicznych oraz systemu zarządzania pracowniami.
3. Usunięcie odpadów powstałych w wyniku wykonania robót,
4. Wykonanie pomiarów promieniowania, potwierdzających skuteczność wykonanych osłon drzwi.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostosowanie i organizacja prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania i pracy szpitala, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

System drzwi do pracowni akceleratorowej – 2 szt.

L.p.
Parametry techniczne (graniczne) Parametry graniczne (wymagane)
Oferowana wartość
(proszę nie wpisywać żadnych wartości w pozycjach zaznaczonych na czarno.)
1. Drzwi przesuwne Przesuwne
2. Wielkość otworu umożliwiająca transport dostarczanego akceleratora medycznego, po instalacji aparatu wielkość otwory co najmniej 110 cm x 200 cm (szerokość x wysokość) Tak
3. Czas cyklu pełnego otwarcia drzwi/ Czas cyklu pełnego zamknięcia drzwi Max 16s/16s
4. Panel HMI - umożliwiający sterowanie oraz diagnostykę urządzenia
TAK
5. Automatyczne otwieranie drzwi od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia do napromieniania TAK
6. Ręczne otwarcie w przypadku braku zasilania TAK
7. Przyciski zatrzymania awaryjnego „E-STOP” zainstalowane od zewnątrz i od wewnątrz pomieszczenia do terapii TAK
8. Dwa sensory bezpieczeństwa zainstalowane nad drzwiami TAK
9. Precyzyjny serwonapęd TAK
10. Zakład drzwi na ścianę zapewniający ciągłość osłony radiologicznej TAK
11. Osłonność drzwi zgodne z opracowaniem ochrony radiologicznej. Wielkość osłon potwierdzona certyfikatem. TAK, należy podać zastosowane osłony radiologiczne w drzwiach
12. Budowa drzwi umożliwia ręczny montaż/demontaż osłon radiologicznych . TAK – podać rozwiązanie techniczne
13. Budowa osłon radiologicznych umożliwia ręczne montaż/demontaż. Należy zastosować cegły ołowiane lub inne równoważne rozwiązanie w postaci modułowych osłon w których poszczególny moduł nie przekroczy wagi 25 kg TAK – podać zastosowany materiał
14. Wyłącznik krańcowy całkowitego zamknięcia drzwi, blokujący uruchomienie wysokiego napięcia akceleratora, warunkującego emisję wiązki akceleratora, co jest równoznaczne z przerwaniem emisji w momencie otworzenia drzwi TAK – 2szt
15. Inne: instrukcja obsługi drzwi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej TAK
16. Inne: przeszkolenie personelu z obsługi drzwi TAK
17. Co najmniej jedna instalacja mechanicznych drzwi do pracowni akceleratorowej lub pracowni brachyterapii o wadze

przekraczającej 5000 kg w ostatnich 5 latach TAK – podać miejsce instalacji oraz referencję
18. System otwierania drzwi w przypadku awarii w tym również zacięcia(zablokowaniu) napędu drzwi TAK, opisać rozwiązanie
19. Wykończenie skrzydła drzwi osłonowych TAK
20. Możliwość zdalnego dostępu serwisowego do drzwi TAK
21. Wykonanie pomiarów promieniowania jonizującego potwierdzających skuteczność osłon TAK
System wewnętrznego nadzoru pracowni – 2 szt.
22. Integracja z system drzwi osłonowych- połączenie systemu za pomocą protokołu MODBUS TCP/PROFINET/ CAN BUS;-wymiana wszystkich informacji o parametrach pracy drzwi wraz z błędami;-zmiana parametrów pracy drzwi z odpowiedniego poziomu dostępu;-pełne sterowanie drzwi z poziomu fizycznych przycisków jak i dotykowego monitora; TAK
23. Integracja systemu monitoringu pracowni:- wyświetlanie na dotykowym monitorze widoku z zainstalowanych kamer;- widok jest tylko wyświetlany nie podlega zapisowi;- integracja kamer poprzez protokół RTSP; TAK
24. Integracja systemu klimatyzacji:-podłączenie układu klimatyzacji poprzez protokół MODBUS TCP/RS485 , KNX;- wymiana danych o temperaturze w pomierzeniu, zadanej i statusie pracy;-pełne sterowanie klimatyzacją na panelu dotykowym; TAK
25. Integracja oświetlenia pracowni i sterowni:-połączenie sterowania oświetlenia głównego/dekoracyjnego do systemu za pomocąbramki DALI, DMX - Modbus TCP;-sterowanie i prezentacja widoku oświetlenia na monitorze dotykowym z podziałemna- niezależne sekcje oświetlenia; TAK
26. Integracja systemu audio :-integracja z systemem poprzez komendy API;-sterowanie systemem audio bunkra na monitorze dotykowym; TAK
27. Integracja z system wentylacji po-mieszczeń oraz chłodzenia aparatu;-połączenie systemów poprzez protokół MODBUS TCP/RS485;-wymiana wszystkich informacji dotyczących pracy urządzeń wspomagających pra-cępracowni, aparatu;- sterowanie wy-branymi parametrami z odpowiedniego poziomu dostępu namonitorze doty-kowym; TAK
28. System wyświetla wszystkie informa-cje o błędach poszczególnych syste-mów:-na dotykowym monitorze;-wysyłane informacji o błędzie na ma-il/sms - bramka GSM;- zapisuje do lo-kalnej bazy na komputerze sterującym; TAK
29. Zdalny nadzór i serwis poprzez bram-kę VPN do systemu. Zdalny dostęp umożliwia podłączenie się do wszyst-kich zainstalowanych urządzeń wspo-magających integrację, na żądanie (przełącznik on-off) i pełna kontrolę nad nimi - rekonfiguracja; TAK
30. Opcja I/O do połączenia krytycznych czujników w pracowni i sterowni - za-lania, temperatury, krotności wymian powietrza; TAK
31. Wszystkie występujące anomalnie z tych czujników prezentowane są na dotykowym monitorze i dodatkowo wysyłane na mail/sms TAK

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421500-2 - Drzwi opancerzone lub wzmocnione

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1146114,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1146114,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1146114,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Radpro Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 763 213 73 81

7.3.4) Miejscowość: Trzcianka

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1146114,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-03-31