

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: ogólnodostępnego, rekreacyjnego placu zabaw przy ulicy Głównej w Chynowie”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHYNÓW**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223570**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Główna 67**

**1.5.2.) Miejscowość: Chynów**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 05-650**

**1.5.4.) Województwo: mazowieckie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@chynow.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.chynow.pl/>**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6647c937-9012-4fad-929c-351c63f16e1a>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: ogólnodostępnego, rekreacyjnego placu zabaw przy ulicy Głównej w Chynowie”

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6647c937-9012-4fad-929c-351c63f16e1a**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00098143**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-05**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie**

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak**

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Przedmiot zamówienia zostanie współfinansowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak**

**2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00508934**

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.271.14.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym: ogólnodostępnego, rekreacyjnego placu zabaw przy ulicy Głównej w Chynowie, usytuowanego na działce o nr ewid. 180/3 obręb 0008 Chynów, jedn. ewid. 140603\_2 Chynów.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonanie następujących zestawów zabawowych:

- 1) Zestaw ze zjeżdżalnią – z przeniesienia
- 2) Piramida linowa – z przeniesienia
- 3) Huśtawka podwójna – z przeniesienia
- 4) Bujak rakieta – z przeniesienia
- 5) Bujak konik – z przeniesienia
- 6) Wagonik ciuchcia – z przeniesienia
- 7) Huśtawka wagowa – z przeniesienia
- 8) Wagonik – z przeniesienia
- 9) Huśtawka bocianie gniazdo – z przeniesienia
- 10) Zabawka dla NPS – z przeniesienia
- 11) Piaskownica
- 12) Zabawka linowa
- 13) Tablica manualna
- 14) Tablica kółko i krzyżyk
- 15) Ławka z oparciem – 4 szt.

Fundamenty urządzeń:

Projektuje się fundamenty w postaci żelbetonowych stóp fundamentowych pod projektowanymi urządzeniami.

Nawierzchnia: Nową nawierzchnię części placu zabaw projektuje się jako nawierzchnię EPDM z czerwonego granulatu, na podbudowie z kruszywa łamanego, pod urządzeniami, które posiadają wysokość swobodnego upadku od 1 m do 2 m.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa wylewana o grubości (7 cm + 1 cm). Projektuje się nową nawierzchnię poliuretanową, składającą się z warstw:

- dolnej z mieszaniny granulatu SBR (frakcja 1-4mm) i lepiszcza poliuretanowego o grubości 7 cm
- górnej z mieszaniny granulatu EPDM (frakcja 1-3 mm) i lepiszcza poliuretanowego o grubości około 1 cm.

Nawierzchnię EPDM należy wykonać w obrębie stref bezpieczeństwa wokół sprzętów, których wysokość upadku przekracza 1 m, tj. przy zestawie zabawowym z huśtawkami (sprzęt nr 1), piramidzie liniowej (sprzęt nr 2), huśtawce podwójnej (sprzęt nr 3), huśtawce „bocianie gniazdo” (sprzęt nr 9), zabawce dla NPS (sprzęt nr 10) oraz karuzeli dla niepełnosprawnych (sprzęt nr 12).

Pozostałą powierzchnię planowanego placu zabaw (dla obiektów zabawowych, których wysokość upadku jest do 1 m) należy pozostawić jako biologicznie czynną – tj. wyłożoną trawą w rolce.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być zgodna z normą PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku”. Oferowany system nawierzchni poliuretanowej powinien mieć kartę techniczną potwierdzoną przez producenta nawierzchni oraz powinien posiadać atest PZH.

Podbudowa nawierzchni placu zabaw: W pierwszej kolejności należy wykorytować grunt na głębokość 35 cm. Wokół projektowanej płyty boiska i pól bocznych wykonać podbudowę betonową z chudego betonu – szerokości 30 cm.

Na podbudowie, wokół płyty boiska i pól bocznych, układać obrzeża betonowe 6x20x100 cm, osadzone na ławie z betonu B15, szerokości 30 cm. Grunt rodzimy po wykorytowaniu należy w miejscu projektowanego boiska zagęścić mechanicznie do  $I_s=0,50$ . Warstwę odsączającą stanowić będzie piasek średnioziarnisty zagęszczony do  $I_s=0,95$  o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Warstwę podbudowy stanowić będzie kruszywo stabilizowane mechanicznie, frakcji 4-30 mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Warstwę wyrównawczą podbudowy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-4 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Chodniki: Projektuje się dojście do placu zabaw i urządzeń z kostki betonowej grubości 6 cm, układanej na zasypce piaskowo – cementowej 4:1 o grubości warstwy 5 cm. Jako podbudowę pod chodniki projektuje się kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Jako warstwę odsączającą należy zastosować piasek zagęszczony o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

Ogrodzenie: Projektuje się ogrodzenie spełniające wymagania określone w § 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.): zostanie wykonane się z materiałów i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom (ogrodzenie panelowe 3D panel 1530 mm, trzy przetłoczenia, na podmurówce betonowej prefabrykowanej wys. 20 cm). Ogrodzenie projektuje się o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m, posiadające furtkę o szerokości

co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262300-4 - Betonowanie

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 7

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 333330,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 473560,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 333330,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** WERAN Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 8943007267

**7.3.4) Miejscowość:** Wrocław

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-01-14

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 333330,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 5 miesiące