

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mrocza**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MROCZA

1.3.) Oddział zamawiającego: Komórka ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac 1 Maja 20

1.5.2.) Miejscowość: Mrocza

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-115

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 052 386 74 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mrocza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrocza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/mrocza>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mrocza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cea7ad31-9e8c-422e-975b-2a1e36953923

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00108254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029077/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mrocza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie Numer naboru: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00573907

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.3.15.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5602168,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Samsiecznynek oraz części miejscowości Drażno zlokalizowanych w gminie Mroczka. Planuje się wykonanie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków sanitarnych, przepompowni przydomowej oraz odcinków tłocznych. Do nieruchomości zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze zostaną wykonane przyłącza grawitacyjne do granic nieruchomości.

2. Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o nw. parametrach:

- kanały grawitacyjne z rur PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø200mm – 2467,9 m
- kanał tłoczny z rur PE HD SDR 17 Ø90mm – 174,4 m
- kanał tłoczny z rur PE HD SDR 17 Ø110mm – 664,0 m
- kanał tłoczny z rur PE HD SDR 17 Ø125mm – 1123,6 m
- przyłącza:
 - grawitacyjne z rur PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø160mm – 502,80 m
 - grawitacyjne z rur PVC klasy S (8,0 kN/m²) Ø200mm – 46,4 m
 - tłoczne z rur PE HD SDR 11 Ø63mm – 83,0 m
- projektowana tłocznia ścieków sanitarnych Ø2000mm – 2 szt.
- przebudowywana tłocznia ścieków sanitarnych Ø2000mm – 1 szt.
- przebudowywana studnia osadnikowa z polimerobetonu DN1500 – 1 szt.
- studnie żelbetowe DN1000mm – 29 szt.
- studnie niewłazowe tworzywowe Ø400mm – 63 szt.
- studnia rozprężna tworzywowa Ø1000mm – 1 szt.
- studnia trójkątna DN1000 – 1 szt.
- studnia odpowietrzająco-napowietrzająca DN1200 – 3 szt.
- studnia płuczająca DN1200 – 3 szt.

3. Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- grawitacyjnej z rur PVC -U Ø200 SN 8 SDR 34,
- tłocznej z rur PE HD Ø90-125 zgrzewanych doczołowo. W przypadku wykonywania prac metodą rozkopową można zastosować rury i kształtki w technologii PE-HD SDR 17 klasy 100, PN 10.
- Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią zaprojektowane urządzenia:
 - tłocznia ścieków
 - studnie pośrednie rewizyjne oraz włączeniowe zlokalizowane na sieci grawitacyjnej,
 - studnia rozprężna zlokalizowana na końcu rurociągu tłoczego, przed włączeniem grawitacyjnej części kanalizacji sanitarnej,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzone w stronę istniejących instalacji wewnętrznych budynków mieszkalnych oraz do niezabudowanych działek budowlanych zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze

Zwraca się uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia niezainwentaryzowanego geodezyjnie.

Przejścia poprzeczne w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1909C (pod jezdnią) wykonać bezwypadkowo w rurze ochronnej.

Studnie

Studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000 - studnie wykonać z kręgów betonowych w średnicach DN1000 łączonych na uszczelki gumowe z kinetą w prefabrykowanym dnie, płytą pokrywową z pierścieniem odcciążającym i z włazem żeliwnym. Studnie rewizyjne wyposażać w stopnie złazowe, żeliwne z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Elementy pokrywowe (płyty stropowe) z otworami

włazowymi wyposażonymi z otworem Ø625mm przystosowany do włazów kanałowych. Klasa włazu - właz żeliwny D400kN. Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W ścianach studni zostaną zamontowane fabrycznie przejścia szczelne dla rur PVC.

Studnie kanalizacyjne DN 400 i DN 1000 tworzywowe, niewłazowe

A. Kinetą studzienki.

Jest to dolna część komory roboczej studzienki, o średnicy wewnętrznej $d = 400$ mm, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do połączenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposażona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje się kinety przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanału oraz kinety załomowe, zamontowane na zmianach kierunku przepływu.

B. Rura wznosna.

Rura ta stanowi środkową część komory roboczej studzienki niewłazowej o średnicy wewnętrznej $d = 400$ mm, odpowiadającej średnicy tej studni, służąca do ustalenia właściwej wysokości studzienki. Rodzaje rur trzonowych; produkowane są rury bez kielicha o wysokości $h = 6000$ mm a zastosowanie na budowie zależy od wymaganej wysokości studzienki. Rury wykonane są z PVC.

C. Wkładka „in situ”

Dla zrealizowania połączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamontować tzw. wkładkę „in situ” - pierścienie o średnicach $d=160$ i 200 mm, wyposażone w uszczelkę gumową.

Projektuje się budowę 63 sztuk studni niewłazowych Ø400 oraz 1 sztukę Ø1000 z kinetą rozprężną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3262584,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4757395,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3262584,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "Ekomeł" Spółka z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5551007667

7.3.3) Ulica: Angowicka 47

7.3.4) Miejscowość: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3262584,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy