

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jezierzany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9179a22e-b014-4f45-838c-3fa5be5f86d1>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jezierzany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9179a22e-b014-4f45-838c-3fa5be5f86d1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00125230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035798/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00085614

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2026.SS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Jezierzany.

3.2. Zakres robót w ramach zadania obejmuje m.in.:

1. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i porządkowych, w tym usunięcie istniejącego zakrzaczenia kolidującego z inwestycją,

2. niwelację terenu, w tym wyrównanie skarpy w miejscu lokalizacji bramy wjazdowej,

3. wykonanie utwardzenia terenu, przy czym wszystkie utwardzenia należy wykonać zgodnie z warstwami konstrukcyjnymi jak na poniższym rysunku:

80 mm nawierzchnia z kostki betonowej, 50mm podsypka cementowo-piaskowa, 150 mm kruszywo ze skały litej 0/31,5, 150 mm stabilizacja piaskowo-cementowa 2,5 MPa, warstwa piasku gr. 15 cm

Uwaga! Istniejące utwardzenie ścieżki rowerowej w zbliżeniu do nowoprojektowanego może wymagać uzupełnienia warstw podbudowy i ponownego odtworzenia nawierzchni.

Ponadto do kalkulacji powierzchni utwardzonych należy przewidzieć trzykrotne wykonanie utwardzenia o wymiarach 1,0m x 3,0m w miejscu montażu planowanych dodatkowych ławek”.

4. budowę bramy głównej z licznikiem ilości przejeżdżających rowerów,

5. budowę witacza prezentującego Gminę Postomino z napisem „GMINA POSTOMINO JEZIERZANY” oraz świecącym herbem LED i dodatkowym napisem „Gmina Postomino”,

6. budowę wiaty wypoczynkowej wraz z wyposażeniem w zestaw mebli,

7. montaż stojaków rowerowych,

8. budowę stojaka pod mapę 3D reprezentującą m. in. szlaki rowerowe Gminy Postomino, przy czym: sama mapa 3D nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i zostanie wykonana w ramach realizacji kolejnego punktu pomiarowego

(tymczasowo należy zamontować mapę 2D wykonaną z płyty kompozytowej, z nadrukiem, zabezpieczoną laminacją – treść mapy zostanie ustalona z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia),

9. montaż: ławek, donic oraz koszy na odpady, przy czym:

a) dopuszcza się trwały montaż pojedynczych elementów, dla stworzenia układu jak w widoku C – Rysunek 1 Projektu zagospodarowania terenu tj.:

- 2 sztuki ławek bez oparcia - siedzisko: drewno; wzmocnienie siedziska: stal lakierowana malowana proszkowo, podstawy: konglomerat kwarcowy; kolorystkę dopasować do pozostałych elementów zagospodarowania, szczegóły uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym,

- 2 sztuki donic - materiał: konglomerat kwarcowy, kolorystkę dopasować do pozostałych elementów zagospodarowania, szczegóły uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym.

b) 3 sztuki ławek z oparciem - o długości nie mniejszej niż 180 cm, siedzisko, oparcie: drewno; wzmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana malowana proszkowo; podstawy: konglomerat kwarcowy.

c) 4 sztuki koszy na odpady - o pojemności nie mniejszej niż 70 litrów, obudowa: drewno i konglomerat kwarcowy, daszek: stal lakierowana malowana proszkowo, pojemnik: stal ocynkowana, kolorystkę dopasować do pozostałych elementów zagospodarowania, szczegóły uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji, zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym,

10. nasadzenia w donicach – należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania,

11. montaż blach ozdobnych na: witaczu, stojaku z mapą 3D, wiacie wypoczynkowej oraz bramie głównej – kształty, wzory wycięte w elementach blaszanych (wykonywane w technologii CNC) do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia,

12. wykonanie zewnętrznej instalacji zasilania elektrycznego,

13. wykonanie instalacji teletechnicznej,

14. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,

15. wykonanie instalacji oświetlenia LED,

16. wykonanie humusowania i obsiania trawą terenów bezpośrednio przyległych do obszaru robót – z doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego,

17. montaż 6 słupków parkingowych składanych oraz zamykanych na klucz (wykonany ze stali, malowany proszkowo, w kolorze szarym antracytowym, przekrój min. 10x10 cm, wysokość min. 100 cm) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji.

18. Demontaż istniejącego punktu oświetleniowego w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu, jeżeli po geodezyjnym wytyczeniu obiektu okaże się to konieczne.

19. Doposażenie szafy krosowej zewnętrznej w grzałkę elektryczną umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie rejestratora w ujemnych temperaturach.

20. Wycinka 4 szt. drzew o średnicy do 60 cm.

3.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, w tym ukształtowaniem terenu oraz zakresem prac porządkowych i ziemnych, co jest niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

3.3. Urobek ziemny pochodzący z robót ziemnych zostanie przez Wykonawcę wykorzystany do wyrównania terenu budowy, rozplantowania na terenie inwestycji wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

3.4. Należy uwzględnić utrudnienia w ruchu spowodowane przebudową przyległej ulicy Nadmorskiej. W związku z tym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania przebudowy. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi Jezierzany – Jarosławiec to kwiecień 2026 r.

3.5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

Instalację elektryczną na terenie obiektu należy zasilić z punktu oświetleniowego przed bramą główną. Sposób podłączenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, przy wykorzystaniu istniejącej linii oświetlenia.

3.6. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do określenia ceny oferty, obejmującej:

- 1) Projekt Architektoniczno-Budowlany „Zagospodarowanie terenu w ramach usług sezonowych”,
- 2) Projekt Zagospodarowania Działki „Zagospodarowanie terenu w ramach usług sezonowych”,
- 3) Projekt techniczny branży elektrycznej „Zagospodarowanie terenu w ramach usług sezonowych”,
- 4) Projekt techniczny branży konstrukcyjnej „Zagospodarowanie terenu w ramach usług sezonowych”,
- 5) Przedmiary robót – jako element pomocniczy,
- 6) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 7) Rysunki szczegółowe SIR

oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.7. Elementy składowe przedmiotu zamówienia

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są również wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie,
- koszty sporządzenia instrukcji użytkowania obiektu będącej elementem dokumentacji odbiorowej,
- koszty obsługi geodezyjnej,
- koszty zatwierdzenia zmian nieistotnych przez projektanta,
- koszty wykonania niezbędnych badań, pomiarów instalacji elektrycznej,
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
- utrzymanie zaplecza budowy,
- wywóz, zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów oraz koszty utylizacji odpadów,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu tyczenia.

3.9. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.

3.10. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobaty technicznych.

3.11. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.

3.12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej oraz papierowej w 2 egz. w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

3.13. Najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego będącego podstawą zaoferowanych cen jednostkowych.

3.14. Kod CPV 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

3.15. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia.

3.16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazanemu takiemu towarzyszowi wyraża „lub równoważny”.

3.17. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

3.18. W przypadku użycia, w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, odniesień do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu ww. odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U.2024.1320 ze zm.) unieważnia postępowanie pn.: „Budowa punktu pomiaru ruchu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jezierzany”.