Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku: ul. Polna 1, Bardo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bardo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek, 2

1.5.2.) Miejscowość: Bardo

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bardo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmbardo.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bardo.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku: ul. Polna 1, Bardo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-302f715e-cafe-4f8d-a610-bf22188913ba

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00134008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041555/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Odbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku: ul. Polna 1, Bardo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00059746

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32m x 44m, o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z wymianą ogrodzenia boiska z bramą i furtką oraz wymiana elementów oświetlenia boiska. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Bardo.

LOKALIZACJA
Teren działki nr ewidencyjny 116, położonej w obrębie miasta Bardo przy ul. Polnej

Zakres prac objętych zamówieniem:
1. Rozbiórka i utylizacja nawierzchni poliuretanowej
2. Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej, nieprefabrykowanej, przeznaczonej do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 13 mm (11 + 2 mm).
3. Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego
4. Demontaż starego oraz wykonanie nowego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego z siatki stalowej ocynkowanej 40*40 mm, 2,8 mm plecionej na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,6 m i wysokości 4 m
5. Demontaż oraz montaż bramy ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego
6. Demontaż oraz montaż 2 szt. furtek ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wym. 120x200
7. Wymalowanie linii boisk zgodnie z poniższym opisem
a) boisko do piłki ręcznej
Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt długości 40,00m i szerokości 20,00m. Dookoła boiska znajduje się pas ochronny wzdłuż linii bocznych szer. 5,0 m i wzdłuż linii bramkowych szerokości 2,00m. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5cm w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni. Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróżnia się następujące elementy: linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. Linie zmian zawodników – prostopadłe do linii bocznych w odległości 3,00m od linii środkowej, długości 50cm w kierunku wnętrza boiska. Pole zmian zawodników – wyznaczone w ten sposób, że na zewnątrz obu słupków bramki (licząc od tylnej krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6m, wynoszące . obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią długości 3m, równolegle do linii bramkowych. Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0m x 2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki należy wyposażyć w siatki polietylenowe – PE2,5 x 3,0 x 2,0m, gł. 08/1,0m. Linie rzutów wolnych – zaznacza się linia przerywaną (dł. kreski i odstęp między kreskami – 15cm) równoległą do linii pola bramkowego i odległą od niej o 3,0m. Linie rzutów karnych o długości 1m wyznaczać w odległości 7,0m od środka bramki i równolegle do linii bramkowej.
b) boisko do koszykówki
Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach zgodnych z projektem (28 x 15m), boisko ogranicza się wyraźnie pomalowanymi liniami szerokości 5cm. Na środku boiska wykreśla się koło środkowe o promieniu 1,80cm mierząc od wewnętrznych brzegów linii wyznaczającej to koło. Linia środkowa wyznaczona jest równolegle do końcowych linii, między środkowymi punktami obu linii bocznych i jest przedłużona o 15cm poza każdą z linii bocznych. Linie rzutów wolnych wyznacza się równolegle do każdej z linii końcowych w odległości 5,80m od środka tych linii i wykreśla się linie rzutu wolnego, która jest średnicą koła (długości) 3,60m i łukiem (półkola) o promieniu 1,80m zamykającego pole rzutów wolnych.
c) boisko do siatkówki
Boisko do siatkówki stanowi obszar o wymiarach 9,0m x 18,0m. Pas wolny od wszelkich przeszkód wzdłuż linii bocznych wynosi 7,0m i wzdłuż linii końcowych 6,0m. W odległości min. 0,5m , max. 1,0m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnię netto oznacza się linią szerokości 5cm. Słupki do siatkówki (demontowane) z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w systemach tulejowych ocynkowanych. Boisko należy wyposażyć w siatkę sznurową.

8. Demontaż oraz montaż nowych urządzeń sportowych.

a) Bramki do piłki ręcznej
Bramki o wymiarach wewnętrznych 3,0 x 2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo należy osadzić w tulejach ocynkowanych. Bramki należy wyposażyć w siatki polietylenowe - PE 2,5 x 3,0 x 2,0m gł. 08/1,0m. Bramki należy zamontować tak, aby wysokość pokrywy zabezpieczającej była równa wysokości maty elastomerowej.

b) Kosze do koszykówki
Tablice do koszykówki o wymiarach 1,80m x 1,05m umieszcza się na słupach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Słup należy zamocować w odległości minimum 40cm od linii końcowej boiska. Tablicę należy zamocować na wysokości 2,75m mierząc od spodu tablicy do nawierzchni. Obręcz z siatką mocuje się centralnie w odległości 30cm od spodu tablicy do obręczy. Stojaki do kosza należy zabetonować na stałe.

c) Słupki do siatkówki
Słupki do siatkówki (demontowane) z regulowaną wysokością zawieszenia siatki zamocować w systemach tulejowych ocynkowanych. Boisko należy wyposażyć w siatkę sznurową.

9. Demontaż, zakup oraz montaż naświetlaczy LED o natężeniu światła nie mniejszym niż istniejące wraz z czasowym wyłącznikiem oświetlenia.

1) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem oferty z lokalizacją zadania, będącego przedmiotem zamówienia,

2) Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie PN-EN, wymaganiom projektu oraz specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Koszty związane z realizacją inwestycji: obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych), niezbędnych uzgodnień, prób i badań; ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania go w należytym stanie technicznym, oznakowania robót, a także koszt zorganizowania zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy należy objąć proponowaną ceną ofertową.
4) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Uwaga:
Odprowadzenie wód deszczowych z boiska wielofunkcyjnego wykonano systemem drenażu do istniejącej na terenie działki sieci kanalizacji deszczowej. System drenażu wykonano z rur drenarskich średnicy 63 i 130 [mm] PCV oraz studni odbiorczych PCV średnicy 315 mm. Rury zostały ułożone w wykopach na zagęszczonej podsypce z piasku głębokości minimum 5 cm.
Podczas wykonywania podbudowy Wykonawca powinien sprawdzić poprawność działania drenażu a przy stwierdzeniu nieprawidłowość przywrócić jego funkcjonalność.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 864971,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 864971,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 864971,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-ZIEM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842749085

7.3.3) Ulica: UL. SŁONECZNA 21

7.3.4) Miejscowość: PSZENNO

7.3.5) Kod pocztowy: 58-125

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 864971,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-06-30