Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://serock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-805c1357-9c94-4374-8d3c-02668159ed0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00146362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00031244/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00055896

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 608684,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, na terenie działki nr ew. 111/4 obr. 11 – Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy „ALKBUD" – Usługi Inwestycyjne – Leszek Kamiński, ul. Królewska 10, 05-140 Jadwisin, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ, która wskazuje usytuowanie obiektów małej architektury w terenie oraz określa szczegółowe zagospodarowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu będą spełniać funkcję rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży.
2) Zamówienie podzielone jest na zakres podstawowy (zamówienie podstawowe) i zakres objęty prawem opcji (zamówienie objęte prawem opcji). Zamówienie podstawowe stanowi „Zadanie 1". Zamówienie objęte prawem opcji stanowi „Zadanie 2".
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia podstawowego (Zadanie 1) obejmuje:
a) demontaż wszystkich urządzeń zabawowych znajdujących się na istniejącej nawierzchni EPDM wraz z ich utylizacją;
b) demontaż drewnianych urządzeń zabawowych placu zabaw znajdujących się na terenie zielonym wraz z ich utylizacją; Uwaga: Znajdujące się na placu zabaw linarium (stożek) pozostaje w swojej lokalizacji.
c) demontaż elementów małej architektury (ławki, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej) wraz z ich utylizacją;
d) rozbiórkę istniejącej nawierzchni placu zabaw z granulatu EPDM wraz z jej utylizacją; Uwaga: Nawierzchnię rozebrać do warstw konstrukcyjnych podbudowy, po demontażu warstwy wierzchniej EPDM należy przewidzieć ewentualne uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy.
e) wyrównanie terenu rozbiórek;
f) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci:
- huśtawka wagowa poczwórna (B1) – 2 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, siedziska z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych, elementy złączne nierdzewne; wym. 38x375x123cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- zestaw zabawowy (B2) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykończenia z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, lina zbrojona, pleksa, elementy złączne nierdzewne; wym. 338x702x373cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- bujak sprężynowy BUSIK (B3) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykończenia z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, elementy złączne nierdzewne; wym. 136x229x193cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- półkula Ø40cm z granulatu EPDM (B4) – 3 szt.: kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- karuzela młynek (B5) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykończenia z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, elementy złączne nierdzewne; wym. 148x148x90cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- karuzela pionowa (B6) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykończenia z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, elementy złączne nierdzewne; wym. szer. 50cm, wysokość 117cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- huśtawka wahadłowa podwójna A (C2) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykończenia z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, elementy złączne nierdzewne; wym. 189x336x234cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
- drabinka SMOK (C5) – 1 szt.: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; wym. 60x390x150cm; kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym;
g) dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw:
- ławki stałe z oparciem – ilość 5szt.: konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL7024, siedzisko i oparcie drewno świerkowe, (kolor palisander do potwierdzenia z Zamawiającym) dł. ławki 162cm;
- kosza do segregacji odpadów – ilość 1 szt., składającego się z 3 pojemników do segregacji. Wykonany z blachy gr. 1mm; wym. kosza o wym. 90x30x95cm; pojemniki wsadu 40l.; konstrukcja wykonania – stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL7024, napisy wykonane metodą sitodruku w kolorystyce żółty, niebieski i zielony;
- tablicy regulaminu: wys. 2m z nadrukiem regulaminu placu zabaw wg wskazań Zamawiającego zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej; elementy stalowe konstrukcyjne ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL7024.
h) budowę nowej nawierzchni z granulatu EPDM z wykorzystaniem istniejącej podbudowy; brakującą podbudowę wydzielonego obszaru zgodnie z dokumentacją należy uzupełnić o warstwy konstrukcyjne podbudowy, a całość obszaru oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą elastycznych krawężników bezpiecznych EPDM ustawionych na ławie betonowej z oporem; kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym.

i) wykonanie na pozostałej części placu zabaw trawników;
j) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 674043,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1153365,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 674043,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andruszewski Zbigniew FREEKIDS

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Gąsiorek Artur FREEKIDS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9111344658

7.3.3) Ulica: Trzęsowice 32

7.3.4) Miejscowość: Zawonia

7.3.5) Kod pocztowy: 55-106

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 386114,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy