

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg powiatowych – nakładki 2026**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730973217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 627836062

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdwieruszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d012df3f-a30a-4b5d-9eb2-7d9ede22f994>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg powiatowych – nakładki 2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d012df3f-a30a-4b5d-9eb2-7d9ede22f994

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00153572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00073584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont dróg powiatowych – nakładki 2026

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00073916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2311.1.2026.KW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2040056,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont dróg powiatowych – nakładki 2026.

5.1.1 Podstawowy zakres inwestycji:

1) Podstawowy zakres inwestycji polegającej na remoncie dróg powiatowych – nakładki 2026 obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych – frezowania nawierzchni, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego i poboczy z destruktu uzyskanego z ferowania na miejscu oraz ze składowiska Zamawiającego w m. Krajanka

4713E Spóle do gr. Woj. Wlkp. na dł. 1,0km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem m2 5000

Konstrukcja drogi

2 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 10000

3 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 5000

4 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 5000

Pobocze z destruktu

5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1000

6 Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora) m2 1000

4708E Galewice-Biadaszki na dł. 1,3km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

7 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem m2 6500

Konstrukcja drogi

8 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 13000

9 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 6500

10 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 6500

Pobocze z destruktu

11 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1300

12 Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora) m2 1300

4705E Kuźnica Wielisławice mijanki

Roboty ziemne

13 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębokości 23cm m2 116

Konstrukcja drogi

14 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm m2 116

15 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 8cm m2 116

16 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 232

17 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 116

18 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 116

Pobocze z destruktu

19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 116

20 Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora) m2 116

4535E Lututów-Chojny na dł. 1,15km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

21 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem m2 5750

Konstrukcja drogi

22 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 11500

23 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 5750

24 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 5750

Pobocze z destruktu

25 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1150

26 Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora) m2 1150

4511E w m. Dolina na dł. 0,9km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

27 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem m2 4500

Konstrukcja drogi

29 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 9000

30 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 4500

31 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 4500

Pobocze z destruktu

32 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 900

33 Pobocze z destruktu o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora) m2 900

4724E Wójcin ul. Strzelnicza na dł. 800m

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

34 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3 cm wraz z wywozem m2 800

Roboty ziemne

35 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na poboczach w gruncie kat.I-IV głębokości 23cm m2 1120

Konstrukcja drogi

36 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm- warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm m2 1120

37 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm- warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 8cm m2 1120

38 D-03.02.01a Regulacja włączów i zaworów szt. 3

39 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 3200

40 D-05.03.05a Warstwa wyrównawcza/ wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR2 o grubości 2 cm m2 1040

41 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 1600

4714E Wieruszów -Bolesławiec 1,0km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

42 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem materiału m2 1400

Konstrukcja drogi

43 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 1400

44 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 1400

4708E Wieruszów - Osowa 1,2km

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

45 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 3cm wraz z wywozem materiału m2 1680

Konstrukcja drogi

46 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 1680

47 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 o grubości 4cm m2 1680

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1961437,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2349598,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1961437,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240291359

7.3.3) Ulica: UL. LEŚNA 14

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 46-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1961437,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy