

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Szczytno**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ug.szczytno.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1257866>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Szczytno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-231c467d-d237-487f-a8d8-7d7b320596ec

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00171694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00018009/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Szczytno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00103374

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR-PFZ.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1649966,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja inwestycji – 281706_2 gmina Szczytno, obręb: Płozy dz. nr 97, 83/2 obręb Płozy, obręb: Prusowy Borek dz. nr 87/7.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 97, 83/2 obręb Płozy, 87/8 obręb Prusowy Borek o długości 1660 m.

Projektowane roboty drogowe przewidują:

- Zdjęcie warstwy humusu,
- Wykonanie robót ziemnych,
- Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego
- Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- Wykonanie poboczy.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi - D
- kategoria obciążenia ruchem - KR-1
- prędkość projektowa - 30 km/h
- jezdnia szerokości - 3,50 m i 5,50 m
- przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku - 2,00%
- pobocze z kruszywa łamanego C50/30 - 2 x od 0,5 m do 1,25 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
- warstwa ulepszanego podłoża o CBR min 25% 15 cm
- podłoże gruntowe

Razem 49 cm

Pobocze o grubości 12 cm zaprojektowano z mieszanki niezwiązanej C50/30.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne będą związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia wtórnego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być większy od 2,2.

Pobocza

Pobocza o grubości 12 cm wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm.

Zieleń

Na terenie nieutwardzonym, na którym nastąpiła ingerencja w związku z formowaniem korpusu drogi, należy rozłożyć warstwę humusu o grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw gazonowych.

Regulacja urządzeń w drodze

Wyregulować wysokościowo zawory wodociągowe do projektowanych rzędnych nawierzchni.

Rury osłonowe kabli telekomunikacyjnych

Kable telekomunikacyjne zlokalizowane pod jezdnią oraz pod zjazdami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Wykonanie oznakowania zgodnie z SOR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1200000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja inwestycji – 281706_2 gmina Szczytno, obręb: Rudka dz. nr 145, 139/19, 363/3.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka dz. nr 365, 359 - odcinek o długości – 549,00 mb.

Projektowane roboty drogowe przewidują:

- wykonanie robót ziemnych,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie warstwy ulepszanego podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi - D
- kategoria obciążenia ruchem - KR-1
- prędkość projektowa -30 km/h
- jezdnia szerokości - 3,50 m
- przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku - 2,00%
- pobocze z kruszywa łamanego C50/30 - 2 x od 0,5 m do 1,25 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR-1 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR-1 5 cm
 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm
 - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 15 cm
 - podłoże gruntowe
- Razem 49 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 15 cm
 - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 15 cm
 - podłoże gruntowe
- Razem 42 cm

Pobocze o grubości 12 cm zaprojektowano z mieszanki niezwiązanej C50/30. Obramowanie zjazdów należy wykonać krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne będą związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia wtórnego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być większy od 2,2.

Pobocza

Pobocza o grubości 12 cm wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm.

Zieleń

Na terenie nieutwardzonym, na którym nastąpiła ingerencja w związku z formowaniem korpusu drogi, należy rozłożyć warstwę humusu o grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw gazonowych.

Regulacja urządzeń w drodze

Wyregulować wysokościowo wläzy do studni oraz zawory wodociągowe do projektowanych rzędnych nawierzchni. Do regulacji przyjęto 14 szt. studni kanalizacji sanitarnej – studnie z tworzywa sztucznego oraz 11 skrzynek zaworów wodociągowych. Do regulacji teleskopów studni należy użyć stożków odciążających z tworzywa sztucznego.

Wykonanie oznakowania zgodnie z SOR

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 900000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1514016,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2024146,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1514016,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Usługi Drogowo - Budowlane AS-DROG Sp. z o.o.**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7393948483**7.3.3) Ulica:** ul. Gałczyńskiego 37 m. 6**7.3.4) Miejscowość:** Olsztyn**7.3.5) Kod pocztowy:** 10-089**7.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)****8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-24**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1514016,77 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 7 miesiące**Część 2****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 10**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 717419,89 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1037621,43 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 717419,89 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** "Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe" w Pisz Sp. z o.o.**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8491432812**7.3.3) Ulica:** ul. Czerniewskiego 2**7.3.4) Miejscowość:** Pisz**7.3.5) Kod pocztowy:** 12-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć zakres robót w branży elektrycznej - firmie PPUH ELEKTROMET Barma Iwona i Robert, ul. Dolna 2F, 13-230 Biała Piska

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 717419,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące