

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa dróg w m. Czerna**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻUKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŻUKOWICE 148

1.5.2.) Miejscowość: Żukowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-231

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 831 42 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zukowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zukowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zukowice.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa dróg w m. Czerna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f0763c5-d2f7-4983-916f-97ad6eeb8e6f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00187320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045754/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Odbudowa dróg w m. Czerna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00067522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2612559,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej w m. Czerna. Na potrzeby niniejszego zamówienia powyższe zadanie podzielone zostało na n/w zakresy rzeczowe zamówienia zgodnie z przyznanym finansowaniem ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj.:

A. Odbudowa drogi nr 100059D w m. Czerna- dz.368/1, 35 obręb Czerna w km 00+000 – 00+240 (wrzesień 2024)

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej w m. Czerna - dz. 368/1, 35 obręb Czerna na długości około 240,00 m w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno – asfaltowej o szerokości 4,60 m na wzmocnionej podbudowie wraz z poboczem gruntowym, odbudowie nawierzchni chodników o szer. 1,5 m i zjazdów z betonowej kostki brukowej na wzmocnionej podbudowie. Ponadto planuje się odbudowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 400 mm SN 8 o dł. 185,0 m.

Planuje się zachowanie istniejącej niwelety drogi gminnej – zachowanie istniejących spadków podłużnych. Sposób odwodnienia drogi pozostaje bez zmian, tzn. poprzez spadki do odbudowywanych wpustów deszczowych i odbudowywanej istniejącej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakłada wykonanie:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na pełnej podbudowie:

- warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm

- warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm

- Zjazdy do posesji:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara

- podsypka z mialu 0-5mm gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm(C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm

- Chodnik:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara

- podsypka z mialu 0-5mm gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm(C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 12cm

- Pobocze z kruszywa:

- kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm(C90/3) stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

- Teren zielony:

- warstwa humusu z obsianiem mieszkanką traw gr. 10cm

- Krawężniki i obrzeża:

- Krawężniki 15x30cm wyniesione na 12cm, na zjazdach krawężniki 15x22cm wyniesione na 4 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 MPa – 0,075 m3/mb. Obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 MPa – 0,03m3/mb

- Kanalizacja deszczowa:

Odbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wykonać po istniejącej trasie kd 500mm, demontując istniejący kanał i studnie rewizyjne. Kolektor należy wykonać z rur PVC-U SN 8 litych 400mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Przykanaliki z rur PVC-U SN 8 litych 200mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka 30 cm powyżej powierzchni rury. Odbudowie podlegają studzienki ściekowe uliczne – wpusty DN 500mm wyposażone w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne, wykonane z betonu klasy C 35/45 z pierścieniem odciążającym zwieńczone wpustem żeliwnym D400.

Na trasie odbudowywanego kolektora należy wymienić istniejące studnie betonowe na nowe z betonu klasy C35/45 DN1200 , łączone na uszczelki, zwieńczone włazem kanałowym D400 wyposażone w przejścia szczelne.

UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się z zapoznaniem zakresu robót na miejscu wykonania.

B. Odbudowa drogi w m. Czerna dz. nr 368/2 obręb Czerna w km 00+000 – 00+200 (wrzesień 2024)

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowej w m. Czerna - dz. 368/2 obręb Czerna na długości około 200,00 m w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni

z masy mineralno – asfaltowej o szerokości 6,00 m na wzmocnionej podbudowie wraz z poboczem gruntowym, odbudowie nawierzchni chodników o szer. 1,2-2,2 m oraz 0,8-1,2 m i zjazdów z betonowej kostki brukowej na wzmocnionej podbudowie. Ponadto planuje się odbudowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 400 mm SN 8 o dł. 200,0 m.

Planuje się zachowanie istniejącej niwelety drogi gminnej – zachowanie istniejących spadków podłużnych. Sposób odwodnienia drogi pozostaje bez zmian, tzn. poprzez spadki do odbudowywanych wpustów deszczowych i odbudowywanej istniejącej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakłada wykonanie:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na pełnej podbudowie:

- warstwa ścieralna SMA11 gr. 4cm

- warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm

- Zjazdy do posesji:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara

- podsypka z mialu 0-5mm gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 15cm

- Chodnik:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szara

- podsypka z mialu 0-5mm gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm (C90/3) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

- stabilizacja cementowa z wytwórni(z dowozu) 5,0 MPa gr. 12cm

- Pobocze gruntowe:

- warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm

- Teren zielony:

- warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm

- Krawężniki i obrzeża:

- Krawężniki 15x30cm wyniesione na 12cm, na zjazdach krawężniki 15x22cm wyniesione na 4 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 MPa – 0,075 m3/mb. Obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 MPa – 0,03m3/mb

- Kanalizacja deszczowa:

Odbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wykonać po istniejącej trasie kd 500mm, demontując istniejący kanał i studnie rewizyjne. Kolektor należy wykonać z rur PVC-U SN 8 litych 400mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009.

Przykanaliki z rur PVC-U SN 8 litych 200mm kielichowych zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka i zasypka 30 cm powyżej powierzchni rury. Odbudowie podlegają studzienki ściekowe uliczne – wpusty DN 500mm wyposażone w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne, wykonane z betonu klasy C 35/45 z pierścieniem odciążającym zwieńczone wpustem żeliwnym D400.

Na trasie odbudowywanego kolektora należy wymienić istniejące studnie betonowe na nowe z betonu klasy C35/45 DN1200 , łączone na uszczelki, zwieńczone włazem kanałowym D400 wyposażone w przejścia szczelne.

UWAGA: Przed złożeniem oferty zaleca się z zapoznaniem zakresu robót na miejscu wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1893672,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2604289,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1893672,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6931939082

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podwykonawca nieznany - Roboty branży sanitarnej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1893672,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w podziale na następujące zakresy rzeczowe:

- Zakres rzeczowy A: Odbudowa drogi nr 100059D w m. Czerna- dz.368/1, 35 obręb Czerna w km 00+000 – 00+240 (wrzesień 2024);

- Zakres rzeczowy B: Odbudowa drogi w m. Czerna dz. nr 368/2 obręb Czerna w km 00+000 – 00+200 (wrzesień 2024).

W związku z powyższym w ramach przedmiotowego zadania zostały zawarte dwie umowy, po jednej dla każdego zakresu rzeczowego:

Zakres rzeczowy A - na kwotę 842 080,74 zł

Zakres rzeczowy B - na kwotę: 1 051 592,24 zł

Łączna wartość umów z wybranym wykonawcą stanowi kwotę : 1 893 672,98 zł.