

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa dróg powiatowych nr 1812T Potok – Grabki Duże od km 0+010 do km 0+340 oraz nr 1267T Chmielnik – Potok – Życiny od km 4+775 do km 5+770 w miejscowości Potok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1812T Potok – Grabki Duże od km 0+010 do km 0+340 oraz nr 1267T Chmielnik – Potok – Życiny od km 4+775 do km 5+770 w miejscowości Potok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04cf8fa7-906e-49c1-9f30-a55c2d1cba48

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00047142/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00137462

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM2.261.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1761520,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr 1812T Potok – Grabki Duże od km 0+010 do km 0+340 oraz nr 1267T Chmielnik – Potok – Życiny od km 4+775 do km 5+770 w miejscowości Potok. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Zakres robót obejmuje, m.in.:

2.1. Odcinek drogi powiatowej nr 1812T Potok - Grabki Duże od km 0+010 do km 0+340

1) chodnik, w tym:

- formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego na plac budowy,
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik,
- koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - na zjazdach,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pod chodnik,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna),
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na chodnik o grubości po zagęszczeniu 8 cm (warstwa ścieralna) – zjazdy,
- plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm,
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr. 20 cm,

2) odwodnienie, w tym:

- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod ściek przykrawężnikowy,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- podbudowa z betonu C16/20 gr. 10 cm pod ściek z kostki brukowej,
- ścieki z elementów betonowych koryta głębokie (KOLEJOWE) 50X70X59 na ławie betonowej C-12/15 gr. 20 cm,
- regulacja istniejącej kraty wpustowej wraz z obrukowaniem kostką kamienną na betonie,
- ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, szerokość ścieku 0,50 m wraz z przykanalikami (5 szt.) z rury PCV fi 200mm, dł. 2,00 m,

3) oznakowanie, w tym:

- oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie,
- pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
- pionowe znaki drogowe - znaki aktywne 2x U-3a i 2xU-3b (kompletne z zasilaniem solarnym) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych.

2.2. Odcinek drogi powiatowej nr 1267T Chmielnik - Potok - Życiny od km 4+775 do km 5+770

1) nawierzchnia, w tym:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie),
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca),
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr. 20 cm,

2) chodnik, w tym:

- formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezonego na plac budowy,
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik,
- koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - na zjazdach,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pod chodnik,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna), na zjazdach gr. 2x4 cm,
- kartki żeliwne burzowe krawężnikowe D-400 wraz z wykonaniem przykanalika dł. 8 m fi 160cm w tym rozbiórki nawierzchni, podbudowy robót ziemnych i konstrukcyjnych oraz odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię gr. 30 cm,
- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem materiału złożonego na paletach na teren OD w Staszowie,
- ręczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z odwiezieniem materiału złożonego na paletach na teren OD w Staszowie,
- ręczne rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiału złożonego na paletach na teren OD w Staszowie,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - regulacja zasuw wodnych,
- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25cm - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych wykonanych z kostki brukowej betonowej,

3) odwodnienie, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (renowacja rowu),
- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na betonie z wypełnieniem otworów zaprawą cementową,
- przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych ziemnych, konstrukcyjnych oraz odtworzeniem nawierzchni zjazdów- kostka brukowa lub beton asfaltowy,
- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych ziemnych, konstrukcyjnych,

4) oznakowanie, w tym:

- oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie,
- pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
- pionowe znaki drogowe - znaki aktywne B-20 "STOP" (kompletne z zasilaniem solarnym) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 z doświetleniem lampami LED (kompletne z zasilaniem solarnym i turbiną wiatrową) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych oraz wykonaniem przejścia dla pieszych malowanego w technologii grubowarstwowej.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7 do SWZ, załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8 do SWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
- obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą – pasa drogowego oraz urządzeń w pasie drogowym (wersja papierowa oraz elektroniczna),
- aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
- pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

5. Więcej informacji dot. opisu przedmiotu zamówienia określono w rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1344428,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2057001,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1344428,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo - Budowlany DARBUD Adam Darowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8660002972

7.3.3) Ulica: ul. Długa 60

7.3.4) Miejscowość: Kłoda

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1344428,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy