**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa drogi gminnej Brzozówka Strzelecka - Przesławka**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Czarna Białostocka

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659036

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Torowa 14 A

**1.5.2.) Miejscowość:** Czarna Białostocka

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-020

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@czarnabialostocka.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip-umczarnabialostocka.podlaskie.eu/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62c0f207-c385-478f-bea2-c13aae3e6bed

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi gminnej Brzozówka Strzelecka - Przesławka

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-62c0f207-c385-478f-bea2-c13aae3e6bed

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00196880

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00025053/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Budowa drogi gminnej Brzozówka Strzelecka - Przesławka

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00134850

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** Or.271.2.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka na działkach obrębu Brzozówka Ziemiańska nr geod. 115, 108/1, 109/1, 110/7, 110/9, 110/11, 114/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 122/1, 123/1, 124/3 oraz na działkach sąsiadującej drogi powiatowej nr 1426B (111/2, 124/2, 125) czasowo zajętych pod budowę skrzyżowania z drogą gminną Nr 104827B, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów drogowych i studni chłonnych oraz budowy rowów przydrożnych wraz z budową przepustów pod zjazdami w ich przebiegu, rozbiórki ogrodzenia, wycinki drzew. Długość drogi w granicach opracowania wynosi 884,55 m.
Inwestycja przebiegać będzie po terenie istniejącego pasa drogowego, poszerzonego do niezbędnego minimum o przyległe do istniejącej drogi tereny. Należy wybudować jezdnię drogi o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Zjazdy z betonu asfaltowego i szerokości 5,0 m z poboczami szerokości 0,75 m. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi. Od km 0+000 do 0+140 jezdnię ukształtować ze spadkiem jednostronnym, a wzdłuż prawej krawędzi usytuować krawężnik betonowy najazdowy 15/22 cm, celem odprowadzenia wód opadowych do wpustów ulicznych. Na dalszym przebiegu drogi przekrój jezdni przechodzi w daszkowy.
W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni oraz poboczy wykonać przydrożne rowy, które będą pełniły funkcję retencyjno – oczyszczającą, o łącznej długości 1418 m, kształcie trapezowym i głębokości od 0,4-1,14 m, szerokości dna od 0,4 do 0,6 m i nachyleniu skarpy 1:1,5. Rowy obsiać gęstą, wysoko koszoną trawą na warstwie humusu. W ciągu rowów przydrożnych, w miejscu lokalizacji zjazdów wykonać przepusty z rur HDPE o średnicy 0,4 m na ławie kruszywowej o gr. 20 cm o łącznej długości ok. 132,5 m wg schematu pokazanego na przekrojach normalnych i szczegółach konstrukcyjnych. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić brukiem na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5 cm.
Przed włączeniem w drogę powiatową Nr 1426B wykonać sieć kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia wód opadowych z odcinka drogi gminnej Nr 104827B, na którym nie ma możliwości budowy rowów przydrożnych. Łączna długość kanału deszczowego z rur PVC SN 8 litych jednorodnych o średnicy D 315 mm wynosi L = 114,5 m. Wykonać 3 szt. przykanalików deszczowych z rur PVC litych klasy S D 200 mm wraz ze studzienkami wpustowymi o łącznej długości L= 21,5 m. Na kanale posadowić 3 studnie betonowe wibroprasowane z betonu C 35/45 W8 z kręgów Ø 1,0 m. Odbiornikiem wód opadowych będą rowy odwadniające oraz 3 studnie chłonne z kręgów betonowych Ø 1,5 m, które należy wybudować w najniższych punktach rowów w celu odprowadzenia nadmiaru wody w głąb gruntu.
Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp – pozostaje w zakresie Zamawiającego.
Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie
Zakres obejmuje wykonanie:
A. robót branży drogowej:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- usunięcie drzew i krzewów,
- mechaniczne usunięcie humusu,
- rozbiórka elementów dróg: nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej, ogrodzenia z prętów metalowych, ogrodzenia z siatki, ogrodzenia drewniane, cokoły betonowe,
- rozebranie słupków i tarcz znaków drogowych,
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne z transportem urobku,
- regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z piasku średnioziarnistego, z kruszywa łamanego, z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, z kruszywa stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny,
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie,
- wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej,
- wypełnienie szczelin taśmą dylatacyjną,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa,
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
- wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego,

- humusowanie z obsianiem skarp,
- umocnienie wlotów przepustów brukowcem na zaprawie cementowo-piaskowej,
- ułożenie przepustów pod zjazdami,
- oznakowanie pionowe jezdni.
B. robót branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa:
- roboty ziemne - wykopy liniowe pod kanały oraz wykopy i przekopy pod studnie, wpusty, kanały sanitarne,
- wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC,
- obsypka rur – zasypywanie wykopów,
- zagęszczenie wykopów,
- wykonanie przykanalików,
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych,
- wykonanie studni chłonnych,
- wykonanie osadników piasku przy studniach chłonnych,
- zasypanie wykopów liniowych, wykopów i przekopów,
- wywiezienie nadmiaru gruntu,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych,
- inspekcja kanałów kamerą TV (kamerowanie).
Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.
Do zadań Wykonawcy należy:
- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
- zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,
- przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,
- przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,
- zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości,
- wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,
- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1344902,23 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2061584,42 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1344902,23 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5420201794

**7.3.4) Miejscowość:** Białystok

**7.3.6.) Województwo:** podlaskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

część robót drogowych

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-09

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1344902,23 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 7 miesiące