Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Iwoniczu-Zdroju przy al. Leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwonicz-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słoneczna 28

1.5.2.) Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-440

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://iwonicz-zdroj.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Iwoniczu-Zdroju przy al. Leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82293c9a-98ea-46f5-ba46-5a3502c6be34

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00204688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00059307/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Iwoniczu-Zdroju.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00140296

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.5.2026.IZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Iwoniczu-Zdroju, przy al. Leśnej”
2. Zakres prac obejmuje:
1) Modernizację boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej:
a) Uzupełnienie ubytków powierzchni poliuretanowej poprzez oczyszczenie i szpachlowanie ubytków i pęknięć. Oczyszczenie i ułożenie nowej warstwy użytkowej, stanowiącą system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej powinna wynosić od 2 do 3 mm. Nawierzchnia dwukolorowa: kolor podstawowy niebieski (RAL 5003), przeznaczona dla boiska do tenisa ziemnego oraz kolor uzupełniający – czerwony (RAL 3020). Po całkowitym związaniu mieszaniny należy wykonać malowanie linii farbami poliuretanowymi metodą natrysku, obejmujących wyznaczenie linii boisk: do tenisa ziemnego (kolor biały RAL 9016), koszykówki (żółty RAL 1023), piłki siatkowej (pomarańczowy (RAL 2004).
Zastosowany system nawierzchni poliuretanowej powinien posiadać aktualne badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 / EN 14877:2013 oraz:
- aprobatę techniczną ITB lub
- rekomendację techniczną ITB lub
- wyniki badań przeprowadzone przez akredytowane, specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
b) Demontaż i montaż sprzętu:
- do koszykówki – konstrukcja słupów z wysięgnikiem z mechanizmem regulacji wysokości tablicy, tablice epoksydowa i obręcz stała, tuleje montażowe.
- do siatkówki i tenisa ziemnego – słupki aluminiowe przeznaczone do montażu na boiskach zewnętrznych, o szerokości przekraczającej 12 m z regulacją wysokości siatki w zakresie od 100 do 250 cm, co pozwala na ich wykorzystanie do siatkówki, tenisa lub badmintona, siatka do siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona, tuleje montażowe.
Autoryzacja producenta sprzętu sportowego zgodnie z wymaganiami przepisów, wraz z dostarczeniem odpowiednich certyfikatów.
W ramach prac remontowych boiska wielofunkcyjnego wykonać przeglądu odwodnienie liniowego wraz z uszczelnieniem połączenia korytek odwodnienia i nawierzchni boiska oraz dokonać naprawę uszkodzonych korytek.
2) Modernizację oświetlenia oraz ogrodzenia boisk wraz z piłkochwytami:
a) W ramach remontu wykonać demontaż siatki plecionej wraz linami naciągowymi. Wykonać czyszczenie i dwukrotne malowanie istniejących słupów ogrodzeniowych. Wykonać montaż paneli ogrodzeniowych. Panel prosty ocynkowany, malowany proszkowo. Panele ogrodzeniowe proste wykonane z pręta stalowego 8/6/8 mm. Wielkość oczek 50x200 mm. Wysokość ogrodzenia 4 m. Kolor ogrodzenia uzgodnić w Inwestorem.
b) W ramach inwestycji dokonać wymiany bram i furtek z siatki plecionej na modułowe bramy i furtki z paneli prostych panel prosty ocynkowany, malowany proszkowo. Panele ogrodzeniowe proste wykonane z pręta stalowego 8/6/8 mm. Konstrukcja ramy 40x40 ocynkowana malowana proszkowo. Kolor bram i furtek żółty.
Autoryzacja producenta paneli ogrodzeniowych wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na produkty.
c) W ramach inwestycji wykonać demontaż siatki osłonowej polipropylenowej wraz z osprzętem (linkami i naciągiem). Wykonać czyszczenie i dwukrotne malowanie istniejących słupów. Montaż nowej siatki osłonowej polipropylenowej splot 5,0 mm, oczko 8x8 cm. Siatka bezwęzłowa. Kolor uzgodnić z Inwestorem.
Autoryzacja producenta siatki zgodnie z wymaganiami przepisów, wraz z dostarczeniem odpowiednich certyfikatów.
d) W ramach inwestycji wykonać demontaż 36 opraw oświetleniowych zainstalowanych na 9 słupach. Na istniejących słupach i poprzeczkach służących do montażu opraw oświetleniowych zainstalować na energooszczędne oprawy typu LED. Dla boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (62 m x 30 m) 14 szt. opraw, według następującego rozmieszczenia:
- po 2 szt. min. 300 W 4K 1-10 V na 4 istniejących słupach w narożnikach boiska,
- po 3 szt. min. 200 W 4K 1-10 V na 2 istniejących słupach na środku boiska.
Dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni PU (32x20 m) 8 szt. opraw min. 150W 4K 1-10 V, po 2 szt. na 4 istniejących słupach.
Minimalne wymagania dla zewnętrznych rozgrywek piłki nożnej wg normy PN-EN 12193:2018 (III klasa oświetleniowa). Minimalne natężenie światła powinno wynosić 75 lx, a równomierność oświetlenia nie może być niższa niż 0,5.
Oprawa do oświetlenia boiska sportowego powinna posiadać:
- trwałą obudowę – wykonaną z wysokociśnieniowego odlewu aluminium wraz z osłoną modułu LED ze szkła hartowanego
- stopień ochrony IP66 – ważny ze względu na stosowanie oprawy na zewnątrz

- stopień odporności na udary mechaniczne IK08 – odporność na uderzenia np. piłki
- odpowiedni układ optyczny – kluczowy przy optymalizacji rozkładu oświetlenia
- wielokątowy regulowany uchwyt – zapewniający odpowiednie dopasowanie kąta odchylenia wg wcześniej opracowanego projektu.

3) Modernizację budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
a) Przeprowadzić prace remontowe polegające na wymianie nieszczelnych okien dachowych o wymiarach 78x98 cm. Wymiana 10 szt. okien dachowych razem z wnęką okienną. Wymiana okna dachowego razem z wnęką obejmuje: demontaż starego okna, demontaż wnęki okiennej, montaż nowego okna, wykonanie wnęki okiennej. Prace związane z montażem okien dachowych wykonań poprzez: demontaż poszycia dachowego z blachodachówki, przygotowanie otworu montażowego, montaż ościeżnicy oraz skrzydła.
b) Podczas wymiany na bieżąco wymagana jest kontrola poprawności instalacji i ewentualna regulacja ustawienia ościeżnicy. Prace remontowe obejmują wykonanie nowej obróbki okna z membrany, montaż akcesoriów i elementów uszczelniających, ułożenie pokrycia dachowego wokół okna.
c) W ramach inwestycji przeprowadzić remont instalacji elektrycznej polegający na wymianie gniazd oraz przeprowadzić malarskie wszystkich pomieszczeń.
4) Wykonanie zagospodarowania terenu
a) W ramach realizacji zadania należy wykonać zagospodarowanie terenu obejmujące dostawę i montaż elementów małej architektury, tj.:
- stojaków rowerowych,
- ławek dla uczestników zajęć,
- pojemników do segregacji odpadów.
b) W ramach zadania należy dokonać demontażu oraz utylizacji istniejących, zniszczonych elementów małej architektury. W ich miejsce należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające wymagania określone poniżej:
- Stojaki rowerowe: należy zainstalować minimum 3 (trzy) stojaki rowerowe. Stojaki muszą być wykonane w formie odwróconej litery „U”. Każdy stojak musi umożliwiać bezpieczne przypięcie co najmniej dwóch rowerów za ramę. Stojaki muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i/lub malowanej proszkowo. Montaż: trwałe przytwierdzenie do podłoża poprzez kotwienie mechaniczne/chemiczne lub montaż poprzez zabetonowanie. Minimalne parametry techniczne:
• wysokość: 75–85 cm,
• szerokość: min. 60 cm,
• średnica rury: min. 48 mm,
• grubość ścianki: min. 2,0 mm.
- Należy dostarczyć 3 (trzy) ławki mobilne, pięciomiejscowe, z oparciem, model stadionowy WO-07 lub równoważny. Wymagania techniczne: liczba miejsc siedzących: 5, wyposażone w oparcia, konstrukcja metalowa, umożliwiająca użytkowanie na zewnątrz, konstrukcja stalowa ocynkowana i pokryta lakierem proszkowym, konstrukcja przystosowana do przenoszenia (ławki mobilne), odporność na warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie.
- Należy dostarczyć 3 (trzy) sztuki pojemników metalowych trójkomorowych do segregowania odpadów. Wymagania techniczne: pojemnik 3-komorowy (3 frakcje), wersja z 3 ramkami na worki (bez klap wrzutowych), przystosowany do worków o pojemności minimum 120 l na każdą komorę, wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, możliwość przytwierdzenia do podłoża lub do ściany budynku, przystosowane do użytkowania zewnętrznego.
Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do użytkowania w przestrzeni publicznej. Wykonawca odpowiada za transport, montaż, uporządkowanie terenu oraz utylizację zdemontowanych elementów.

3. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 9 – dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Iwoniczu-Zdroju przy al. Leśnej) – załącznik do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania.

4. UWAGA!
W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SWZ wraz z załącznikami) norm, aprobat technicznych, nazw własnych, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy – Zamawiający dopuszcza równoważność. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SWZ i załącznikach do niej. Zastosowane wyroby powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany przez niego wyrób równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zestawienie wyrobów równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie cech równoważności oferowanych wyrobów Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu wyrobów równoważnych (poprzez złożenie zestawienia wyrobów równoważnych i potwierdzających dowodów), rozumie się, że do wykonania przedmiotu zamówienia ujęto wyroby zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397930,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 788414,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 397930,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6440501146

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 102

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-218

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 397930,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy