Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ul. Młodych Orłów i ul. Szarych Szeregów w Siemiatyczach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Siemiatycze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pałacowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@siemiatycze.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32ae171a-fa34-416a-ace0-7a1f1bf7300f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont ul. Młodych Orłów i ul. Szarych Szeregów w Siemiatyczach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32ae171a-fa34-416a-ace0-7a1f1bf7300f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00209163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021332/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont ul. Młodych Orłów i Szarych Szeregów wSiemiatyczach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IF.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 272392,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Młodych Orłów i ul. Szarych Szeregów w Siemiatyczach o łącznej długości 322 mb.

2. Zakres remontu ul. Młodych Orłów obejmuje dwa odcinki ulicy:
2.1. odc. 1 – dług. ok. 116 mb od ul. Drohiczyńskiej do ul. Wesołej z jezdnią średniej szer. 4,5 m (droga dwukierunkowa) oraz ograniczeniem tonażu dla wjeżdżających samochodów: do 3,5 tony;
2.2. odc. 2 – dług. ok. 74 mb od ul. Wesołej do ul. Kilińskiego z jezdnią o średniej szer. 4,0 m (droga jednokierunkowa z warunkowym dopuszczeniem przejazdu w przeciwnym kierunku znakami D-5 i B-31) oraz ograniczeniem tonażu dla wjeżdżających samochodów: do 2,5 tony.

3. Zakres remontu ul. Szarych Szeregów obejmuje wymianę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grub. 4 cm z uprzednim wyrównaniem istn. nawierzchni mieszanką min.-asfalt. w zakładanej ilości średnio 100 kg/m2. W miejsce istniejących chodników i wjazdów wykonane zostaną nowe chodniki i wjazdy z betonowej kostki brukowej.

4. Rodzaj i ilość robót objętych zadaniem:

4.1. Remont ul. Młodych Orłów o łacznej dług. 190 mb:
4.1.1. odc. 1 - od ul. Drohiczyńskiej do ul. Wesołej, dług. 116 mb:
4.1.2. frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni i wjazdów śr. grub. 5 cm – 569 m2,
4.1.3. regulację pionową studzienek rewizyjnych i wodociągowych – 9 szt.,
4.1.4. oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 569 m2,
4.1.5. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową – 1 138 m2,
4.1.6. wykonanie wyrównania betonem asfaltowym w ilości śr. 100 kg/m2 – 56,9 Mg,
4.1.7. wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 569 m2,
4.1.8. uzupełnienie powierzchni poboczy kruszywem łamanym śr. grub. 5 cm – 91 m2

4.2. odc. 2 - od ul. Wesołej do ul. Kilińskiego, dług. 74 mb:
4.2.1. frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 5 cm – 300 m2,
4.2.2. oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 300 m2,
4.2.3. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową – 600 m2,
4.2.4. wykonanie wyrównania betonem asfaltowym w ilości śr. 100 kg/m2 – 30 Mg,
4.2.5. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 300 m2,
4.2.6. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grub. 10 cm – 72 m2
4.2.7. wyrównanie poboczy (poza poboczem z kruszywa łamanego) – 72 m2

5. Remont ul. Szarych Szeregów – odc. dług. 132 mb:
5.1. wymiana istniejących krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej – 226 mb,
5.2. wymiana obrzeży betonowych 6x20cm – 11 mb,
5.3. wymiana nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6cm – 189,3 m2
5.4. wymiana nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm – 47,6 m2
5.5. regulację pionową studzienek rewizyjnych i wodociągowych – 11 szt.,
5.6. oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 533 m2,
5.7. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową – 1 066 m2,
5.8. wykonanie w-wy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego w ilości śr. 100kg/m2 – 53,3 Mg,
5.9. wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 533 m2,

6. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej o wym. 180 x 120 cm o dofinasowaniu zadania z RFRD – 1 szt.

7. Wymagania techniczne:
7.1. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub równoważnych norm międzynarodowych. Prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie budowy dróg, w tym: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

8. Warunki realizacji
8.1. Roboty budowlane muszą być prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego, bez ingerencji w przyległe nieruchomości.
8.2. Prace należy realizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców.
8.3. Wykonawca odpowiada za tymczasową organizację ruchu na czas realizacji robót oraz jej zatwierdzenie w odpowiednich instytucjach.
8.4. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie nastąpiła ingerencja (np. pobocza, zieleń, rowy).

9. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

10. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

11. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski, na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentami odniesienia są Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Atesty Higieniczne, Certyfikaty Bezpieczeństwa itp. powinny być one aktualne, czytelne i kompletne. Kolejności preferencji do:
11.1. Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
11.2. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
11.3. norm międzynarodowych,
11.4. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne.

12. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności:
12.1. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
12.2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
12.3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251783,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289932,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 251783,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008126918

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 183

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 251783,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy