

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn-Teolog etap I od km 1+960 do km 3+333,11, etap II od km 3+333,11 do km 3+900 oraz 010322C Rudzki Młyn-Skrajna etap III od km 3+361,58 do km 3+934

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cekcyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351104

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Cekcyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-511

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523347550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cekczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.cekczyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-109a8b4b-fd56-4ccb-b08d-e1e995960e8d>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn-Teolog etap I od km 1+960 do km 3+333,11, etap II od km 3+333,11 do km 3+900 oraz 010322C Rudzki Młyn-Skrajna etap III od km 3+361,58 do km 3+934

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-109a8b4b-fd56-4ccb-b08d-e1e995960e8d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00212807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045655/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa odcinków dróg gminnych nr 010312C Cekcyn-Teolog, nr 010313C Cekcyn-Huta, nr 010322C Rudzki Młyn-Skrajna (I etap)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00109914

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚiZP.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4020598,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn-Teolog etap I od km 1+960 do km 3+333,11, etap II od km 3+333,11 do km 3+900 oraz 010322C Rudzki Młyn-Skrajna etap III od km 3+361,58 do km 3+934.

2. Zamawiający złożył wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4. Zadanie zostanie zrealizowane w województwie kujawsko – pomorskim, powiecie tucholskim, gminie Cekcyn, miejscowości Kruszką i Huta.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zestawienie powierzchni zagospodarowania drogowego:

- długość drogi – 2512,00 mb;
- nawierzchnia jezdni SMA JENA 16 – 13.318,717 m²;
- nawierzchnia zjazdów SMA JENA 16 – 633,25 m²;
- zabruk z kostki kamiennej – 94,80 m²;
- płyty ażurowe – 127,00 m²;
- plantowanie skarp – 7.837,20 m²;
- pobocze z KŁSM 0/31,5 mm – 4.129,945 m².

2) Parametry techniczne:

- szerokość jezdni – 3,5-5,0 m wraz z poszerzeniami na łukach;
- nawierzchnia – bitumiczna.

3) Konstrukcja nawierzchni dróg:

a) jezdnia główna:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA Jena 16 – 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – 3 cm,
- podbudowa z KŁSM 0/31,50 mm – 20 cm,
- warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem – do wykonania na odcinkach G4 zgodnie z rysunkami normalnymi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca górną warstwę nawierzchni ułożył na całej szerokości jezdni jednym pasem.

b) zabruk z kostki kamiennej:

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 spoinowana żywicą,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 – 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 – 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z gruncocementu C1,5/2 – 30 cm.

c) zjazdy indywidualne bitumiczne:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA Jena 16 – 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – 3 cm,
- podbudowa z KŁSM 0/31,50 mm – 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem – do wykonania na odcinkach G4 zgodnie z rysunkami normalnymi.

d) skrzyżowania bitumiczne:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA Jena 16 – 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 – 3 cm,
- podbudowa z KŁSM 0/31,50 mm – 20 cm,
- warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem – do wykonania na odcinkach G4 zgodnie z rysunkami normalnymi.

e) pobocza z kruszywa:

- pobocza z KŁSM 0/31,50 mm – 10 cm.

4) Branża elektryczna:**a) materiały do zabudowy – nowe oświetlenie drogowe:**

- kabel zas. typu YAKXS4x25mm² – I – 789 m;
- przewód ośw. typu YDY3x1,5mm² – I – 160 m;
- oprawa oświetleniowa LED min 35W – 16 kpl;
- słup oświetleniowy z fundamentem h=8m – 16 kpl;
- wysięgnik jednoramienny l=1m – 15 szt.;
- wysięgnik jednoramienny l=0,5m – 1 szt.;
- tabliczka bezpiecznikowa IZK z wkładkami – 16 kpl;
- szafka oświetleniowa SO z układem sterującym – 1 kpl.;

Zamawiający wymaga zainstalowania zegara astronomicznego, umożliwiającego ustawienie czasu świecenie oświetlenia, za pomocą aplikacji mobilnej.

b) Likwidacja kolizji energetycznych:

- zabezpieczenie istniejącego kabla;
- przebudowa istniejącego odcinka kablowego.

Szczegółowy zakres kolizji energetycznych planowanych do usunięcia opisany jest w zestawieniu montażowym linii kablowej nn 0,4 kV. Przedmiotem zamówienia obejmuje tylko wskazany w zestawieniu ETAP I st. Cekcyn Kruszka Osiedle oraz ETAP II st. Huta Osiedle.

Rury osłonowe oraz mufy kablowe do usunięcia kolizji zostaną dostarczone Wykonawcy z zasobów materiałowych Zamawiającego. Wykonawca nie wlicza w koszty oferty zakupu w/w materiałów.

5) Branża telekomunikacyjna:

- kabel światłowodowy - 738,00m;
- kabel telekomunikacyjny – 372,00 m;
- budowa studni kablowych SKR-1 – 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3473898,30 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4644070,59 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3596360,32 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REDON NAKŁO Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581863520
- 7.3.3) Ulica: Karnowska 3
- 7.3.4) Miejscowość: Nakło n. Notecią
- 7.3.5) Kod pocztowy: 89-100
- 7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-21
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3596360,32 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy