Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 6 kontenerów na terenie gminy Jordanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182687609

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-jordanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmina-jordanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02275ba2-89a6-45d7-972f-14d69f5b57bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa 6 kontenerów na terenie gminy Jordanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02275ba2-89a6-45d7-972f-14d69f5b57bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00216961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00054260/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa 6 kontenerów na terenie gminy Jordanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00148953

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195121,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 nowych, nieużywanych kontenerów wraz z transportem i rozładunkiem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Jordanów (3 kontenery w miejscowości Naprawa i 3 kontenery w miejscowości Osielec).
2. Specyfikacja kontenera:
- Wymiary pojedynczego kontenera:
Wysokość zewnętrzna: min. 2 800 mm
Wysokość wewnętrzna: min. 2 500 mm
Długość: min. 6 058 mm
Szerokość: min. 2 438 mm
- Konstrukcja: spawana, rama podłogi w klasie EXC2 wg normy PN EN1090-1 wykonana z profili zimno giętych, łączonych metodą spawania zgodnie z normą PN EN ISO 3834-2. Wyrób powinien posiadać oznakowanie CE. Stropodach oraz słupy powinny być usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji mają być pokryte powłokami antykorozyjnymi w klasie C3, w kolorze do ustalenia z Zamawiającym, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV zamontowanymi wewnątrz słupów narożnych. Rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa2.5 wg PN EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym. Typ ramy: rama skręcana.
- Stropodach: blacha ocynkowana, płyta OSB gr. min10 mm, izolacja wełna mineralna o gr. min 100 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz na suficie płyta laminowana biała, gr. min 12 mm. Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem sk 1,6 kN/m2
- Ściany zewnętrzne: blacha lakierowana w kolorze szarym, trapez, izolacja z wełny mineralnej gr. min 60 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta laminowana biała, gr. min 12 mm. Współczynnik przenikania ciepła U=0,61 W/(m2K).
- Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z wełny mineralnej o gr. min 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta podłogowa min 22 mm, wykładzina PCV o grubości min 2 mm szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi .Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K). Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2 (wymiary min)

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez rozszerzenie dopuszczonych rozwiązań tj:
- Zamawiający dopuszcza wymiar 6055mmx2435mmx2800mm,
- Zamawiający dopuszcza ramę w pełni spawaną
- Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej 80 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów i współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż wskazanego w SWZ,
- Zamawiający dopuszcza wykonanie (izolacji) ścian zewnętrznych, stropodach, podłogę z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR o grubości 100 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów i współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż wskazanego w SWZ.
Szczegółowy zakres zmian został określony w odpowiedziach na pytania wykonawców opublikowanych w dniach 11.03.2026 i 16.03.2026r.

WYPOSAŻENIE KONTENERÓW:
- Okna PCV: -Rozwierno- Uchylne 930 x 1295 mm, białe ramy, zestaw dwuszybowy, roleta zewnętrzna U=1,1 – zgodnie z rysunkiem – załącznik nr 4 do SWZ,
- Drzwi zewnętrzne: Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 900x2000 mm, wyposażone we wkładkę patentową, izolowane termicznie, klamki, U=1,3 – zgodnie z rysunkiem – załącznik nr 4 do SWZ,
- Drzwi wewnętrzne: Płycinowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm, wyposażone we wkładkę patentową, klamki – zgodnie z rysunkiem- załącznik nr 4 do SWZ,

- Instalacja elektryczna:
- instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), gniazda i włączniki natynkowe,
- tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia elektryczna) 8/12 MOD,
- instalacja oświetleniowa (oświetlenie lampy biurowe LED 2x18W IP65),
- instalacja gniazd wtykowych (włączniki, gniazda podwójne 230V),

- zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda wtyku siłowego 5X32A,
- uziemienia ramy kontenerowej za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10,
- zgodnie z rysunkiem załącznik nr 4 do SWZ

- Instalacja grzewcza/wentylacja:
- elektryczne grzejniki konwektorowe 2 kW ,
- wentylatory łazienkowe DN100 o wydajności 150m3/h
- zgodnie z rysunkiem załącznikiem nr 4 do SWZ

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
- instalacja wodna wykonana z rur PP, podpięcie ¾ cal
- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV, (rura PCV 110)
- prowadzenie instalacji po ścianie kontenera bez zabudowy, podłączenie przez ścianę kontenera – zgodnie z rysunkiem – załącznik nr 4 do SWZ,
- wyposażenie sanitariatu – zgodnie z rysunkiem- załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237144,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381641,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237144,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOBILBOX POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231276004

7.3.3) Ulica: al. Krakowska 1

7.3.4) Miejscowość: Wola Mrokowska

7.3.5) Kod pocztowy: 05-552

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237144,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące