

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi z płyt YOMB Kępa Świeszyńska-Bagno**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIESZYNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71

1.5.2.) Miejscowość: Świeszyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-024

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 316 01 20

1.5.8.) Numer faksu: 94 316 14 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swieszyno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.swieszyno.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/swieszyno>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi z płyt YOMB Kępa Świeszyńska-Bagno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba1d94b3-a9c5-4fc6-b3d2-cfef8f07fdf1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025167/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg z płyt YOMB - udzielane w częściach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142200

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1391208,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi z płyt YOMB Kępa Świeszyńska-Bagno” Przebudowa drogi gminnej obejmuje następujący zakres robot:

- wykonanie wykopów pod nową konstrukcję nawierzchni drogi;
- stabilizacja podłoża gruntowego mieszanką kruszyw związanych cementem C3/4;
- wykonanie projektowanych konstrukcji nawierzchni;
- budowa i przebudowa zjazdów;
- wykonanie poboczy i uporządkowanie terenu przyległego w granicach pasa drogowego;
- budowę oświetlenia drogowego,

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 730/2 obr. Świeszyno, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa (STWiORB; przedmiary robót; projekty techniczne). Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. (Zał. nr 1 do SWZ).

UWAGA:

Zmianie ulega konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów:

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi i zjazdów z płyt ażurowych IOMB:

12 cm - warstwa nawierzchniowa z płyt betonowych ażurowych zbrojonych typu IOMB o wymiarach 12x75x100cm wypełnione żwirem płukany 8/16mm

5 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (R28=14MPa)

15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 130\text{MPa}$, wskaźnik, zagęszczenia $Is \geq 1,0$

15 cm – stabilizacja podłoża gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 nie więcej niż 6,0MPa, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 80\text{MPa}$

Razem grubość konstrukcji: 47 cm

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej:

8 cm – warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor szary)

5 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (R28=14MPa)

15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 130\text{MPa}$, wskaźnik, zagęszczenia $Is \geq 1,0$

15 cm – stabilizacja podłoża gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 nie więcej niż 6,0MPa, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 80\text{MPa}$

Razem grubość konstrukcji: 43 cm

Przyjęto następującą konstrukcję utwardzenia pasa pomiędzy płytami:

17 cm – warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 stab. mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 130\text{MPa}$, wskaźnik, zagęszczenia $Is \geq 1,0$

15 cm – stabilizacja podłoża gruntowego z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 nie więcej niż 6,0MPa, wtórny moduł odkształcenia $E2 \geq 80\text{MPa}$

Razem grubość konstrukcji: 57 cm

UWAGA:

Zamawiający uzupełnia parametry oświetleniowe

- oprawa LED musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i ZD4i.

- oprawa musi być wyposażona w gniazdo Zhaga.

Pozostałe szczegółowe wymagania zawarto w p. 3, rozdz. I SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 971700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1380471,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 971700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GREENFUKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692582115

7.3.3) Ulica: Mazurska

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-394

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB - P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, Koszalin.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 971700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy