

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance”
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance”
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4829680f-9119-4ed7-aa03-dc0fa4562039

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00225940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035663/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 "Odbudowa mostu w cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance" w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00108356

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITiG.271.I.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji: Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance.
2. W związku z ogólnym złym stanem obiektu należy go rozebrać i odbudować z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
 - klasa drogi – D
 - nośność drogi - 100 kN/oś
 - kategoria ruchu - KR1
 - prędkość projektowa - 30 km/h
 - szerokość jezdni - 3,50 m
 - stała organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawcę
 - nawierzchnia jezdni - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. do 30 cm
 - odwodnienie jezdni – powierzchniowe
 - szacunkowa długość przebudowy - 23,1 m
 - spadek poprzeczny jezdni - min 2%

Parametry charakterystyczne przepustu

- Obciążenie klasa II,
- długość obiektu (część o przelotowa) 4,00 m,
- długość całkowita 4,10 m
- światło pionowe przepustu 2,00 m,
- światło pionowe przepustu 3,50 m,
- kąt skrzyżowania z drogą 90°

3. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie:

Rozbiórki:

- a) Zdemontować istniejące przęsło z kształtowników IPE240
- b) Wykonać rozbiórkę istniejących przyczółków i skrzydeł obiektu.

Roboty ziemne i dojazdy do obiektu

- a) Wykonać wykop pod prefabrykowany przepust oraz prefabrykowane skrzydła obiektu wraz z regulacją skarp.
- b) Wykonać roboty ziemne w zakresie korytowania konstrukcji drogi. Zakłada się rozbiórkę istniejących i odbudowę dojazdów (nawierzchni) do obiektu na długości 7,5m po stronie północnej oraz 11,5m po stronie południowej obiektu.
- c) Odbudowę nasypu należy wykonać jako zasypkę inżynierską z pospółki (lub innego materiału spełniającego warunki normowe) wraz z zagęszczeniem do wartości $I_d > 0,97$. Zakres robót wskazano w części rysunkowej.
- d) Wykonać strefę przejściową z chudego betonu klasy C6/8 zgodnie z częścią rysunkową.
- e) Na obiekcie i w obrębie dojazdów wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 30cm dojazdy, gr 15cm na obiekcie.

Obiekt mostowy:

- a) Odbudowę obiektu mostowego założono jako typowe prefabrykowane elementy skrzynkowe zgodnie z poniższym przykładem.
- b) Podstawowe wymagania w zakresie elementów skrzynkowych:
 - Światło poziome – 3,50m
 - Światło pionowe – 2,00m
 - Beton klasy C35/45 lub C45/55
 - Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN
 - Minimalna otulina 4cm zgodnie z przepisami dot. elementów przeznaczonych do elementów prefabrykowanych
- a) Na prefabrykatkach wykonać płytę uciągającą/zespalającą gr. 10 cm z betonu klasy C30/37 zbrojonej stalą klasy AIII-N. Na skraju wykonać gzymsy umożliwiające montaż barier U11-a. Płyta powinna posiadać odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne dla właściwego odprowadzenia wody.
- b) Na płycie uciągającej wykonać hydroizolację powłokową grubowarstwową na bazie modyfikowanych polimerami mas bitumicznych o grubości min 5mm.

- c) Skrzydła obiektu również wykonać w technologii prefabrykowanej jako ściany oporowe typu L lub typu T. Proponowany układ skrzydeł zgodnie z częścią rysunkową. Przyjęto "Odbudowa mostu na cieku na dz. nr 46 w drodze gminnej na dz. nr 266, nr 273 w km 0+044 w Różance" 11 wykorzystanie prefabrykatów typu L o wymiarach podstawy 2,0m i wysokości do 3,5m przy założeniu obciążenia naziemem do 33,3kN/m². Przykładowe rozwiązania wskazano poniżej. Ostateczne parametry geometryczne oraz wytrzymałościowe ścian oporowych dobierze Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- d) Fundament elementów prefabrykowanych wykonać z suchego betonu C8/10 zagęszczonego sprzętem mechanicznym (zagęszczarką) lub betonu lanego na mokro klasy C12/15 grubości min. 40 cm. Ostateczne wymiary fundamentów oraz wymiary elementów oporowych dobierze Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- e) Połączenia prefabrykatów skrzynkowych i ścian oporowych wypełnić systemowym elastycznym uszczelniaczem do elementów prefabrykowanych i konstrukcji betonowych.
- f) Prefabrykaty ścian oporowych od wewnętrznej strony uszczelnić paskami z papy termozgrzewalnej zgodnie z zaleceniami producenta.
- g) Na czas wykonywania robót związanych z budową obiektu wykonać tymczasowe przełożenie cieku.
- h) Wykonać umocnienie dna cieku przed obiektem na długości do 2m z uwagi możliwość występowania erozji dna i możliwość podmywania obiektu.

Wypożyczenie obiektu:

Na obiekcie do gzymsów zamocować bariery typu U11-a poprzez wklejane kotwy chemiczne. Przed obiektem bariery wykonać na fundamencie z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach 20x20x80cm. Kolorystyka barier do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Koryto cieku:

- a) Oczyszczyć ciek wodny z rumoszu oraz naniesionych elementów w wyniku powodzi oraz wykonać regulację cieku po 10m w każdą stronę od osi obiektu. Z uwagi na potok górski wpadający do cieku „Różana” bezpośrednio za obiektem oczyszczenie i regulacja obejmuje również 10m ww. potoku.
- b) Wykonać formowanie skarp do pochylenia wraz z ich umocnieniem z kamienia polnego na zaprawie cem. - piask. na długości 5 mb od obiektu w górę i w dół cieku. Skarpę wzdłuż potoku górskiego z uwagi na duże pochylenie skarpy umocnić płytami ażurowymi na długości 5m poza zakończenie skrzydeł obiektu.
- c) W korycie cieku od strony zachodniej (górnej wody) przewidziano do wycinki drzewo (Olcha czarna).
- 4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wykonania przekopów kontrolnych przed przystąpieniem, a także w trakcie robót dla uniknięcia wykonania szkód w infrastrukturze podziemnej. Przekroje konstrukcyjne oraz grubości poszczególnych warstw są propozycją. Ostateczny zakres robót, rodzaj technologii i sposób wykonania zostaną określone w dokumentacji projektowej.
- 5. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie uproszczonej dokumentacji oraz zgłoszenia robót budowlanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów, przebudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
- 6. Jest to obiekt linowy wzdłuż dróg gminnych wewnętrznych nr 266 i 273.
- 7. Stosownie do art. 103 ust. 2 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego – załączniki nr 9 do SWZ.

8. ZAŁĄCZNIKI:

- a) Załącznik nr 9 – PFU Różanka
- b) Załącznik nr 10 – Rys. nr 1 Koncepcja projektowa
- c) Załącznik nr 11 – Przedmiar

9. WIZJA LOKALNA

- 9.1.1. Zamawiający na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty, obowiązkowej wizji lokalnej miejsca, w którym będą realizowane roboty budowlane.
- 9.1.2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Panią Beatą Masalską - Kula, tel. 74 8 126 327 wew. 26 w godz. 9.00 – 15.00
- 9.1.3. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upoważniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenie będzie sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego i dołączone do oferty.
- 9.1.4. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
- 9.1.5. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

PODWYKONAWSTWO

- 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
- 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255169,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498596,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255169,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ecosystem Inżynieria Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851646924

7.3.3) Ulica: Radkowska 61A

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255169,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące