

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia w Gminie Majdan Królewski**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://majdankrolewski.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg wewnętrznych o nawierzchni z tłucznia w Gminie Majdan Królewski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5b9622f-6ec1-40af-a095-34f1186631e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00238751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00055635/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1206 w Hucie Komorowskiej o naw. z tłucznia kamiennego

1.1.12 Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1579 i 1637 w Hucie Komorowskiej o naw. z tłucznia kamiennego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00172599

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.BIF.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres 1

Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1206 w Hucie Komorowskiej o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 0,300 km
- Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z łąwy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o średnicy 400 cm (z uprzednim rozzebraniem istniejącego przepustu) wraz z zasypaniem oraz umocnieniem wlotu i wy-lotu poprzez zastosowanie narzutu kamiennego- 6,00 m
- Karczowanie zakrzaczeni wraz z wrywaniem karpiny – 600,00 m²
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – korytowanie – 262,50 m³

2) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 1050,00 m²
- Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm – 1050,00 m²
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1050,00 m²

3) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie poboczy gruntowych z gruntu zagęszczalnego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – pobocze – 300,00 m²
- Pantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 600,00 m²

Zakres 2

Remont odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 1579 i 1637 w Hucie Komorowskiej o nawierzchni z tłucznia kamiennego

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 2,215 km
- Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk krzaków 3000/ha, wraz z utylizacją – 0,886 ha
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie zawyżonych poboczy, korytowanie, odmulenie istniejących rowów (80% zamulenia)– 5 422,32 m³

b) Fundamentowanie dróg

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 13 290,00 m²
- Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm – 8 860,00 m²
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 8 860,00 m²

c) Roboty wykończeniowe

- Wykonanie podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – pobocze – 4 430,00 m²

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) – 1 329,00 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 563433,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 983999,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 563433,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo – Usługowa „PIOTR-BUD” Piotr Bąk ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661500407

7.3.3) Ulica: ul. Legionów Polskich nr 2F

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 563433,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni