

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-umczarnabialostocka.podlaskie.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9c18fb-2ee1-4890-9206-f9ec5589a079>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f9c18fb-2ee1-4890-9206-f9ec5589a079

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00239077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00025053/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00181415

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 151/1, 152/3, 154/11, 153/3, 152/6, 220/14 obręb 044 Czarna Białostocka.

Inwestycja przebiegać będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego drogowym oraz na działkach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z podziałem geodezyjnym w obrębie Czarna Białostocka. Łączna długość ulicy Leśnej w granicach opracowania wynosi 301 m, a dodatkowych ciągów pieszo-jezdnych ok. 187 m. Inwestycja przebiegać będzie pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kościelną i ul. Podleśną w Czarnej Białostockiej. Jezdnię szerokości 5,0 m wykonać z kostki brukowej betonowej, z obustronnym chodnikami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm barwy szarej, zmiennej szerokości wynoszącej od 2,0 do 2,5 m. Na wysokości dz. nr 155/3 oraz 155/9 chodnik przechodzi w opaskę. Ciąg pieszo-rowerowy szerokości od 3,0 do 5,0 m wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz płyt ażurowych betonowych 60x40 cm. Wzdłuż drogi (strona lewa) wykonać zatoki postojowe na 30 miejsc postojowych w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych a na terenie dz. nr 220/14 parking na 30 miejsc postojowych w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drogi manewrowej na parkingu – 5,0 m. W środkowej części ulicy, w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego wykonać wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce piasokowo-cementowej.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm barwy czerwonej i szerokości od 4,0 do 5,0 m. Obramowanie obrzeżem betonowym 30x8 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi.

Odwodnienie ulicy Leśnej w Czarnej Białostockiej wykonać w postaci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, które będą odprowadzały wody opadowe do dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na parkingu. Wody opadowe i roztopowe, które przedostaną się do 2 studni chłonnych o średnicy D=2,0 m będą rozprowadzane poprzez warstwy chłonne do gruntu. Kanał deszczowy o długości L=232,5 m wykonać z rur PVC litych jednorodnych SN 8 D315mm. Wybudować 10 szt. przykanalików deszczowych z rur PVC litych klasy S D 200 mm wraz ze studzienkami wpustowymi o łącznej długości L= 48 m. Wybudować osiem studni Dn 1000 mm (oznaczonych od nr 1 do nr 8) betonowych prefabrykowane wibroprasowanych z betonu C35/45 z kręgów, łączonych na uszczelki przyłączeniowe klinowe gumowe, z prefabrykowanymi dennicami z betonu samozagęszczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworami do włączeń kanału, zwieńczone żelbetową płytą zamontowaną na pierścieniu odciążającym na podbudowie z betonu B15 (C 12/15) grubości 20 cm, zdylatowaną ze ścianą studni rewizyjnej np. taśmą izolacyjną przysścienną, z włazami żeliwnymi, typu ciężkiego przejazdowego D400 o minimalnej masie kompletu około 90 kg (wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124). Studnie należy wyposażać w stopnie włazowe. Studzienki ściekowe uliczne D 0,50 m betonowe z osadnikami h=1,0 m, bez syfonu, z pierścieniami odciążającymi, z typowymi wpustami żeliwnymi przykrawężnikowymi (9 szt) oraz krawężnikowymi (1 szt), o tradycyjnych wymiarach 400 x 600 mm. Po wykonaniu całości robót należy przeprowadzić inspekcję telewizyjną kanału i próbę szczelności w celu sprawdzenia jego szczelności i poprawności wykonania.

W ramach budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych Ø110 mm, łącząc sieć wodociagową Ø100 mm w ul. Podleśnej oraz sieć wodociagową w ul. Kościelnej. Sieć wodociagową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu, o podwyższonej odporności na powolną propagację pęknięć oraz obciążenia punktowe np. RC, TS. Złącza zgrzewane doczołowo, w węzłach elektrooporowo. Na sieci wykonać dwa hydranty p. poż. nadziemne. Zachować minimalne przykrycie wodociągu 1,80 m mierząc od góry skrajni rurociągu do rzędnej terenu. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi ok. 302,5 m.

Zasuwy odcinające wyposażać w teleskopowe obudowy przedłużać trzpieni zasuw oraz skrzynki do zasuw wodociagowych. W terenie utwardzonym pokrywę skrzynek wodociagowych należy zlicować z nawierzchnią, natomiast w terenie nieutwardzonym obłożyć prefabrykowanymi betonowymi pierścieniami. Przy połączeniach rurociągów z różnych materiałów w miejscach, w których może wystąpić przemieszczenie przewodów zastosować łączniki kołnierzowo-kielichowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. z pierścieniem zabezpieczającym /zaciskowym.

Do przebudowanej w ramach zadania sieci wodociagowej Ø110mm PE podłączyć istniejące przyłącza wodociagowe poprzez nowe odcinki przyłączy do budynków. Przyłącza wykonać należy z rur z polietylenu PE Ø 32 mm oraz Ø 63 mm. Zasuwy oznakować tablicami informacyjnymi z tworzyw sztucznych zamontowanymi do betonowych słupków oznaczeniowych z wgłębieniem wg obowiązujących norm.

W ramach inwestycji należy wybudować dodatkowo przyłącza wodociagowe z rur PE Ø32 PN 10 do działek o nr. 220/14; 159/5 oraz z rury PE Ø40 PN 10 do działki o nr. 155/3. Wcinąć do projektowanej linii wodociagowej z rur PE o średnicy 110 mm biegnącej wzdłuż ulicy Leśnej, wykonać na opaskę z zasuwą gniazdową (pełnoprzelotową) z uszczelnieniem miękkim wykonaną z żeliwa sferoidalnego zabezpieczoną antykorozyjnie farbą epoksydową. Trzpień zasuw wykonany ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczkę, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowaną powłoką EPDM. Końcówki

PE zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem gwarantujące trwałość i szczelność połączenia. Nawiercony w linii wodociągowej otwór powinien posiadać średnicę nominalną przyłącza. Miejsce usytuowania skrzynki oznaczyć za pomocą dwóch kształtek betonowych typu półksiężyc a także umieścić tabliczkę ze słupkiem. Ułożony w ziemi przewód wodociągowy należy oznakować taśmą sygnalizacyjną – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową. Taśmę PE/stal układać w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania przyłącza.

Na ulicy Leśnej w Czarnej Białostockiej przebiega istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV wykonana przewodem izolowanym AsXSn 4x70mm² oraz przewodem oświetleniowym AsXSn 4x25mm², podwieszona na słupach z żerdzi wirowanych o wysokości 10,5m. W związku z rozbudową ulicy Leśnej należy dwa istniejące słupy energetyczne przesunąć o odległość odpowiednio 0,5m oraz 1,2m z miejsca kolizji z projektowanym chodnikiem do granicy działki drogowej. W wyniku przesunięcia słupów istniejąca linia napowietrzna nN nie zmieni swojej długości. Istniejące przyłącza napowietrzne nN w wyniku przesunięcia odpowiednio skrócić/wydłużyć.

W ramach zadania zachodzi konieczność przebudowy sieci telekomunikacyjnej firmy Koba Sp. z o.o., rozbiora istniejących i budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza zakresem kolizji z przebudowywaną infrastrukturą. Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym lub minimalizujący przerwę w dostarczaniu usług prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:...

Prace związane z przebudową kabli wykonać jednoetapowo w sposób zapewniający jak najkrótszą przerwę w pracy urządzeń w terminie uzgodnionym z firmą Koba Sp. z o.o. w godzinach nocnych pomiędzy 24:00 a 5:00. O terminie przeprowadzenia prac należy wystąpić z pisemnym powiadomieniem z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zdemontuje i zutylizuje uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania elementy infrastruktury Koba Sp. z o.o. Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi także konieczność przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należących do ORANGE POLSKA S.A., poza zakresem kolizji z budowaną ulicą. Z konieczności przełączenia usług telekomunikacyjnych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach: ...

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci. Powinny być one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polskiej S.A. Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej.

Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp i trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.

Zakres obejmuje wykonanie:

- A. robót branży drogowej;
- B. robót branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa;
- C. robót branży sanitarnej – wodociąg;
- D. robót branży elektrycznej;
- E. robót branży telekomunikacyjnej;

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.

Do zadań Wykonawcy należy: ...

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1579320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2268325,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1579320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIONIER Krystian Żukowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662152831

7.3.4) Miejscowość: Czarna Białostocka

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1579300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące